

«СОГЛАСОВАНО»

ЛК Гранд-Смета (вер.5.1.0.2817) тел./факс (4872) 30-60-61

«УТВЕРЖДАЮ»

Формы 4а

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

г. Тула, ул. Болдина, д.145-а
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектная ведомость

на Капитальный Ремонт фасада здания по адресу г. Тула, ул. Болдина, д.145-а,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

664,396 тыс. руб.
159,882 тыс. руб.
1 146,110 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Фасад										

1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	5,587	752,69					243,03
		ЗП			351,05		1 961,32	16,9	33 146,31	
		ЭМ			4,21		23,52	10,67	250,96	
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР			397,43		2 220,44	5,39	11 968,17	
		НР от ФОТ	%	93		0,9	2 157,45	(0,9*0,85)	30 826,07	
		СП от ФОТ	%	54		0,85	1 333,70	(0,85*0,8)	17 899,01	
		Всего по позиции					7 696,43			
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,03	1 536,72					5,18
		ЗП			1 306,07		39,18	012-02	662,14	0,23
		ЭМ			230,65		6,92	8,91	61,66	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		2,93	16,9	49,52	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	41,69	(0,9*0,85)	597,79	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	25,27	(0,85*0,8)	341,60	
		Всего по позиции					113,06			
3	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,03	11 044,95					6,47
		ЗП			1 532,28	1,15	52,86	16,9	893,33	0,07

Исполнитель:

Поварова Г.И.

4457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЭМ				388,89	1,25	14,58	8,09	117,95	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	0,83	16,9	14,03	
	МР				9 123,78		273,72	3,99	1 092,14	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	56,91	(0,9*0,85)	816,62	
	СП от ФОТ		%	43		0,85	28,99	(0,85*0,8)	390,16	
	Всего по позиции						427,06		3 310,20	✓
4	Каталог РХЦС 2-й кв. стр.49	Блок оконный поворотного откидной Ц: 5800/1,96/1,18*1,02	м2	3	2 557,94		7 673,82		7 673,82	✓
5	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,02	2 463,71			ТЕР10-01-035-01		0,49
	ЭМ				168,88	1,15	3,88	16,9	65,57	
	в т.ч. ЗПМ				10,21	1,25	0,26	10,47	2,72	
	МР				0,50	1,25	0,01	16,9	0,17	
	НР от ФОТ		%	90	2 284,62	0,9	45,69	6,96	318,00	
	СП от ФОТ		%	43		0,85	4,12	(0,9*0,85)	59,17	
	Всего по позиции						2,10	(0,85*0,8)	28,27	
6	РХЦС стр.51	Подоконник ПВХ 300 мм Ц: 440/1,18*1,02	м.п.	2	380,34		56,05		473,73	✓
7	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 штукатуркиваемой	0,0564	4 343,08		760,68	ТЕР15-02-031-01	760,68	13,24 0,15
	ЭМ				1 771,24	1,15	114,88	16,9	1 941,47	
	в т.ч. ЗПМ				61,39	1,25	4,33	8,91	38,58	
	МР				26,00	1,25	1,83	16,9	30,93	
	НР от ФОТ		%	80	2 510,45	0,9	141,59	4,04	572,02	
	СП от ФОТ		%	37		0,85	110,87	(0,9*0,85)	1 577,92	
	Всего по позиции						54,85	(0,85*0,8)	729,79	
8	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой	0,0564	1 762,95		426,52	ТЕР15-04-005-03	4 859,78	2,78
	ЭМ				359,50	1,15	23,32	16,9	394,11	
	в т.ч. ЗПМ				9,62	1,25	0,68	10,56	7,18	
	МР				0,25	1,25	0,02	16,9	0,34	
	НР от ФОТ		%	80	1 393,83	0,9	78,61	2,87	225,61	
	СП от ФОТ		%	37		0,85	22,17	(0,9*0,85)	315,56	
	Всего по позиции						10,97	(0,85*0,8)	145,95	
9	ТЕР15-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,732	3 582,78		135,75	ТЕР15-20-1	1 088,41	30,31 0,06
	ЭМ				330,04		241,59	16,9	4 082,87	
	в т.ч. ЗПМ				4,79		3,51	9,8	34,40	
	МР				1,01		0,74	16,9	12,51	
	НР от ФОТ		%	71	3 247,95		2 377,50	2,63	6 252,83	
	СП от ФОТ		%	52			201,13	0,85	2 907,72	
	Всего по позиции						157,51	0,8	2 129,60	
10	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,1347	43 947,18		2 981,24		15 407,42	✓
11	С-каталог 2 кв стр.	Отлив оконный 150мм Ц: 175/1,18*0,02	м	73,2	151,27		-5 919,69		-5 919,69	✓
12	ТЕР46-02-009-02	Оббивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /исколь/	100 м2	0,566	166,36		11 072,96	ТЕР46-02-009-02	11 072,96	✓
	ЭМ				166,36		94,16	16,9	1 591,30	12,92

Исполнитель:

Говарова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР61-28-1	в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	93,22	16,9	1 336,69	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	56,50	(0,85*0,8)	763,82	
		Всего по позиции					243,88		3 691,81	✓
14	ТЕР15-02-001-01	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /дюколь/	100 м2	0,566	3 959,57			ТЕР61-28-1		46,19
		ЗП								
		ЭМ			594,86		336,69	16,9	5 690,06	
		в т.ч. ЗПМ			7,99		4,52	10,51	47,51	
		МР						16,9		
15	ТЕР53-14-1	НР от ФОТ	%	67			1 899,91	5,15	9 784,54	
		СП от ФОТ	%	40			265,99	0,85	3 812,34	
		Всего по позиции					168,35	0,8	2 276,02	✓
		Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,566	1 788,10		2 675,46		21 610,47	✓
		/дюколь/						ТЕР15-02-001-01		46,14
16	ТЕР46-02-009-02	ЗП								1,97
		ЭМ			637,21	1,15	414,76	16,9	7 009,44	
		в т.ч. ЗПМ			57,64	1,25	40,78	9,1	371,10	
		МР			23,16	1,25	16,39	16,9	276,99	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	618,78	4,56	2 821,64	
17	ТЕР15-02-001-01	СП от ФОТ	%	37		0,85	409,59	(0,9*0,85)	5 829,14	
		Всего по позиции					202,64	(0,85*0,8)	2 695,98	✓
		Заделка трещин в кирпичных стенах:	10 м	4,8	31,48		1 686,55		18 727,30	✓
		цементным раствором	трещин					ТЕР53-14-1		13,01
		ЗП			22,71		109,01	16,9	1 842,27	
18	ТЕР62-41-1	в т.ч. ЗПМ								
		МР						16,9		
		НР от ФОТ	%	73			42,09	7,85	330,41	
		СП от ФОТ	%	56			93,75	0,85	1 344,86	
		Всего по позиции					76,31	0,8	1 031,67	✓
19	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	2,67464	166,36		321,16	ТЕР46-02-009-02	4 549,21	✓
		ЗП			166,36		444,95	16,9	7 519,66	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР						16,9		
		НР от ФОТ	%	84		0,9	440,50	(0,9*0,85)	6 316,51	
20	ТЕР15-02-001-01	СП от ФОТ	%	48		0,85	266,97	(0,85*0,8)	3 609,44	
		Всего по позиции					1 152,42		17 445,61	✓
		Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	2,67464	1 788,10			ТЕР15-02-001-01		218,02
		ЗП								9,29
		ЭМ			637,21	1,15	1 959,95	16,9	33 123,16	
21	ТЕР62-41-1	в т.ч. ЗПМ								
		МР					192,71	9,1	1 753,66	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	77,43	16,9	1 308,57	
		СП от ФОТ	%	37		0,85	2 924,05	4,56	13 333,67	
		Всего по позиции					1 935,51	(0,9*0,85)	27 545,38	✓
22	ТЕР62-41-1	ЗП					957,57	(0,85*0,8)	12 739,74	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	1 935,51	(0,9*0,85)	27 545,38	✓
23	ТЕР62-41-1	СП от ФОТ	%	37		0,85	957,57	(0,85*0,8)	12 739,74	
		Всего по позиции					7 969,79		88 495,61	✓
		Очистка вручную поверхности фасадов от перхлориниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1,97416	151,63			ТЕР62-41-1		41,06
		ЗП								
		ЭМ								

Исполнитель:
Поварова Г.Н.
Г.Н. Поварова


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			151,63		299,34	16,9	5 058,85	11
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		НР от ФОТ	%	68			239,47	0,85	3 440,02	
		СП от ФОТ	%	40			149,67	0,8	2 023,54	
		Всего по позиции					688,48		10 522,41	✓
19	ТЕРр62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: прострых с земли и лесов	100 м2 обработанной	5,2148	368,26			ТЕРр62-25-1		22,37
		ЗП								
		ЭМ			34,62		180,54	16,9	3 051,13	
		в т.ч. ЗПМ			26,22		136,73	3,84	525,04	
		НР от ФОТ	%	68			1 603,13	7,1	11 382,22	
		СП от ФОТ	%	40			144,43	0,85	2 074,77	
20	ТЕРр62-25-7	Всего по позиции		40			90,27	0,8	1 220,45	✓
		Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: прострых с земли и лесов	100 м2 обработанной	5,2148	1 071,10		2 155,10		18 253,61	✓
		ЗП						ТЕРр62-25-7		123,07
		ЭМ			188,09		980,85	16,9	16 576,37	
		в т.ч. ЗПМ			1,37		7,14	9,77	69,76	
		НР от ФОТ	%	68			4 597,58	2,86	13 149,08	
21	ТЕР15-04-019-07	СП от ФОТ	%	40			784,68	0,85	11 271,93	
		Всего по позиции		40			490,43	0,8	6 630,55	
		Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой	5,2148	643,61		6 860,68		47 697,69	✓
		ЗП						ТЕР15-04-019-07		77,6
		ЭМ			112,32	1,15	673,59	16,9	11 383,67	
		в т.ч. ЗПМ			3,73	1,25	24,31	10,43	253,55	
22	ТССЦ-101-3469	НР от ФОТ	%	80		0,9	2 751,12	4,48	12 325,02	
		СП от ФОТ	%	37		0,85	639,91	(0,9*0,85)	9 106,94	
		Всего по позиции		37			316,59	(0,85*0,8)	4 211,96	
		Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,1982	45 860,93		4 405,52		37 281,14	✓
		Краска фасадная акриловая Ц:	кг	156,444	104,17		-9 089,64		-9 089,64	✓
		Простая окраска масляными составами по дереву: карниза	100 м2 окрашиваемой	0,748	1 244,41		16 296,77		16 296,77	✓
23	Прайс лист	ЗП						ТЕР15-04-024-02		28,01
		ЭМ			266,02	1,15	228,83	16,9	3 867,23	0,01
		в т.ч. ЗПМ			3,31	1,25	3,09	10,5	32,45	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	729,37	2,32	1 692,14	
		СП от ФОТ	%	37		0,85	217,50	(0,9*0,85)	3 095,41	
		Всего по позиции		37			1 107,61	(0,85*0,8)	1 431,63	✓
Итого по разделу 1 Фасада								10 118,86	✓	
Раздел 2. Устройство бетонной отмостки с разборкой грунта										
25	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,078	2 073,12			ТЕРр68-13-2		4,51
										1,22

Исполнитель:
Поварова Г.Н. *Г.Н. Поварова*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,1326	1 122,66		237,99	ТЕР01-02-057-02	2 262,67	20,42
		ЗП			1 122,66		148,86	16,9	2 515,73	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР								
		НР от ФОТ	%					0,85	691,85	
		СП от ФОТ	%	88			48,38	0,8	377,37	
		Всего по позиции		48			27,91			
27	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания	0,0546	2 257,17		312,61	ТЕР27-04-001-01	4 830,21	0,86
		ЗП			2 257,17					0,76
		ЭМ			117,74		6,43	16,9	108,67	
		в т.ч. ЗПМ			2 132,93		116,46	4,97	578,81	
		МР			166,00		9,06	16,9	153,11	
		НР от ФОТ	%	121			0,35	13,99	4,90	
		СП от ФОТ	%	65			22,00	0,9 * 0,85	285,34	
		Всего по позиции					12,55	(0,85*0,8)	170,16	
28	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6,006	327,18		157,79		1 147,88	
29	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания	0,078	3 506,85		1 965,04	ТЕР27-04-001-04	1 965,04	1,89
		ЗП								1,61
		ЭМ			182,88		14,26	16,9	240,99	
		в т.ч. ЗПМ			3 314,87		258,56	4,92	1 272,12	
		МР			260,38		20,31	16,9	343,24	
		НР от ФОТ	%	121			0,71	13,99	9,93	
		СП от ФОТ	%	65			49,09	0,9 * 0,85	636,81	
		Всего по позиции					28,00	(0,85*0,8)	379,75	
30	ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	9,828	721,37		350,62		2 539,60	
31	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и бетона	1 т	0,078	5 822,09		7 089,62	ТЕР06-01-015-10	7 089,62	
		ЗП								1,13
		ЭМ			104,66		9,39	16,9	158,69	0,02
		в т.ч. ЗПМ			27,45		2,68	8,94	23,96	
		МР			2,02		0,20	16,9	3,38	
		НР от ФОТ	%	80			443,81	6,06	2 689,49	
		СП от ФОТ	%	44			9,11	(0,9*0,85)	129,66	
		Всего по позиции					5,27	(0,85*0,8)	71,31	
32	ТСЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	-0,0022	34 104,81		470,26		3 073,11	
33	ТСЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,078	33 527,72		-75,03		-75,03	
34	ТСЦ-204-0084	Сетка из проволоки холодногнущутой	т	0,078	53 189,99		4 148,82		4 148,82	

Исполнитель:
Позарова Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0,078	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		16,15
		ЗП			1 312,20	1,15	117,70	16,9	1 989,13	1,26
		ЭМ			1 377,50	1,25	134,31	5,8	779,00	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	22,15	16,9	374,34	
		МР			61 972,90		4 833,89	4,69	22 670,94	
		НР от ФОТ				0,9	132,86	(0,9*0,85)	1 890,78	
		СП от ФОТ				0,85	76,92	(0,85*0,8)	1 039,93	
		Всего по позиции		44			5 295,68		28 369,78	
36	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,956	2 751,41		-21 890,22		-21 890,22	
37	ТСЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	7,956	3 438,78		27 358,93		27 358,93	
38	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 покрытия	0,78	324,90			ТЕР06-01-067-04		25,92
		ЗП			259,81	1,15	233,05	16,9	3 938,55	
		ЭМ			1,80	1,25	1,76	10,7	18,83	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,9		
		МР			63,29		49,36	5,89	290,73	
		НР от ФОТ				0,9	221,40	(0,9*0,85)	3 150,84	
		СП от ФОТ				0,85	128,18	(0,85*0,8)	1 732,96	
		Всего по позиции		44			633,75		9 131,91	
39	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрытия	0,078	346,77			ТЕР27-06-011-01		0,36
		ЗП			35,27		2,75	16,9	46,48	0,01
		ЭМ			15,83		1,23	7,17	8,82	
		в т.ч. ЗПМ			0,88		0,07	16,9	1,18	
		МР			295,67		23,07	3,46	79,82	
		НР от ФОТ				0,85	4,00	0,9*0,85	51,95	
		СП от ФОТ					2,28	(0,85*0,8)	30,98	
		Всего по позиции		65			33,33		218,05	
40	ТСЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,025	3 119,02		-77,98		-77,98	
41	ТСЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,08325	3 119,02		259,66		259,66	
42	ТЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя /в один слой/	100 м2 изолируемой поверхности	0,3408	3 639,83			ТЕР08-01-003-05		18,34
		ЗП			416,05	1,15	163,06	16,9	2 755,71	
		ЭМ			140,48	1,25	59,84	5,15	308,18	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,9		
		МР			3 083,30		1 050,79	5,53	5 810,87	
		НР от ФОТ				0,9	179,37	(0,9*0,85)	2 562,81	
		СП от ФОТ				0,85	110,88	(0,85*0,8)	1 488,08	
		Всего по позиции		54			1 563,94		12 925,65	
43	ТЕР08-01-003-06	На каждый слой сверху 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 /вычесть 1-н слой/	100 м2 изолируемо	-0,3408	1 855,64			ТЕР08-01-003-06		-8,86
		ЗП			200,91	1,15	-78,74	16,9	-1 330,71	
		ЭМ			65,42	1,25	-27,87	4,44	-123,74	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,9		
		МР			1 589,31		-541,64	5,7	-3 087,35	
		НР от ФОТ				0,9	-86,61	(0,9*0,85)	-1 237,56	
		СП от ФОТ				0,85	-53,54	(0,85*0,8)	-718,58	
		Всего по позиции		54			-788,40		-6 497,94	

Исполнитель: 
ПОВАРОВА Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				42,08	2	10,10	16,9	170,69	
	ЭМ				9,88	2	2,37	3,27	7,75	
	в т.ч. ЗПМ					2		16,9		
	МР					2				
	НР от ФОТ		%	66			7,88	0,85	112,66	
	СП от ФОТ		%	40			5,05	0,8	68,28	
	Всего по позиции						25,40		359,38	
51	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054	12 416,98		ТЕР06-01-015-01			1,96
	ЗП				2 608,28	1,15	16,20	16,9	273,78	
	в т.ч. ЗПМ				44,47	1,25	0,30	9	2,70	
	МР				3,16	1,25	0,02	16,9	0,34	
	НР от ФОТ		%	80	9 764,23	0,9	52,72	13,13	692,21	
	СП от ФОТ		%	44		0,85	15,41	(0,9*0,85)	219,30	
	Всего по позиции						8,92	(0,85*0,8)	120,61	
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте задания до 25 м		1 т	0,0723	1 242,85		93,55		1 308,60	5,26
52	ТЕР09-03-014-01		конструкци				ТЕР09-03-014-01			0,35
	ЗП				517,00	1,15	42,99	16,9	726,53	
	в т.ч. ЗПМ				469,76	1,25	42,45	5,72	242,81	
	МР				48,40	1,25	4,37	16,9	73,85	
	НР от ФОТ		%	69	256,09	0,9	18,52	4,2	77,78	
	СП от ФОТ		%	58		0,85	38,36	(0,9*0,85)	552,26	
	Всего по позиции						34,10	(0,85*0,8)	464,22	
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профилейного проката без отверстий и сבודсварочных опеданий		т	0,0723	44 143,13		3 191,55		3 191,55	
53	ТСЦ-201-0775									
54	ТЕРР58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0473	1 875,93		ТЕРР58-12-2			1,01
	ЗП				158,63		7,50	16,9	126,75	0,02
	ЭМ				20,96		0,99	9,87	9,77	
	в т.ч. ЗПМ				4,04		0,19	16,9	3,21	
	МР				1 696,34		80,24	3,5	280,84	
	НР от ФОТ		%	71			6,38	0,85	92,27	
	СП от ФОТ		%	52			5,00	0,8	67,58	
	Всего по позиции						100,11		577,21	
55	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0,078	1 098,62		ТЕР09-04-002-01			3,18
	ЗП				290,04	1,15	26,02	16,9	439,74	0,25
	в т.ч. ЗПМ				640,18	1,25	62,42	3,6	224,71	
	МР				35,00	1,25	3,41	16,9	57,63	
	НР от ФОТ		%	69	168,40	0,9	13,13	5,44	71,43	
	СП от ФОТ		%	58		0,85	23,84	(0,9*0,85)	343,19	
	Всего по позиции						21,19	(0,85*0,8)	288,47	
	Каталог РХЦС-2-й кв. стр.59	Профлист С21 толщ. 0,5 Ц:265/1,18*1,02	м2	8,97	229,07		2 054,76		1 367,54	
56									2 054,76	

Исполнитель:

Покршова Г.Н.

✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали /примыкания/	100 м2 покрытия	0,052	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		6,74 0,01
		ЗП			898,62	1,15	53,74	16,9	908,21	
		ЭМ			19,16	1,25	1,25	6,88	8,60	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,16	16,9	2,70	
		МР			13 542,34		704,19	2,58	1 816,81	
		НР от ФОТ	%	92		0,9	58,21	(0,9*0,85)	838,04	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	29,65	(0,85*0,8)	400,80	
		Всего по позиции					847,04		3 972,46	
58	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиokolовой	100 м шва	0,052	2 613,14			ТЕР07-05-039-06		1,12 0,24
		ЗП			159,34	1,15	9,53	16,9	161,06	
		ЭМ			833,00	1,25	54,15	3,91	211,73	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	2,24	16,9	37,86	
		МР			1 620,80		84,28	2,29	193,00	
		НР от ФОТ	%	119		0,9	16,48	(0,9*0,85)	236,71	
		СП от ФОТ	%	68		0,85	10,00	(0,85*0,8)	135,27	
		Всего по позиции					174,44		937,77	
59	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,052	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		1,88 0,01
		ЗП			250,34	1,15	14,97	16,9	252,99	
		ЭМ			18,08	1,25	1,18	7,64	9,02	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,13	16,9	2,20	
		МР			9 201,89		478,49	3,07	1 468,96	
		НР от ФОТ	%	92		0,9	16,31	(0,9*0,85)	234,77	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	8,31	(0,85*0,8)	112,28	
		Всего по позиции					519,26		2 078,02	
60	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огурунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	100 м2 окрашивается	0,037	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,33
		ЗП			32,48	2*1,15	2,76	16,9	46,64	
		ЭМ			5,94	2*1,25	0,55	4,32	2,38	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	2*1,25	0,01	16,9	0,17	
		МР			329,42	2	24,38	4,75	115,81	
		НР от ФОТ	%	69		0,9	2,24	(0,9*0,85)	32,30	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	1,66	(0,85*0,8)	22,47	
		Всего по позиции					31,59		219,60	
61	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза	100 м2 окрашивается	0,078	1 244,41			ТЕР15-04-024-02		2,92
		ЗП			266,02	1,15	23,86	16,9	403,23	
		ЭМ			3,31	1,25	0,32	10,5	3,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,01	16,9	0,17	
		МР			975,08		76,06	2,32	176,46	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	22,68	(0,9*0,85)	322,72	
		СП от ФОТ	%	37		0,85	11,22	(0,85*0,8)	149,26	
		Всего по позиции					134,14		1 055,03	
Итого по разделу 4 Козырек									21 833,82	
Раздел 5. Мусор										
62	ТСЦПт-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	13,5566	28,47			ТСЦПт-01-01-01-041		
		ЗП			28,47		385,96	12,87	4 967,31	
		ЭМ								

Исполнитель:
Позарова Г.Н.

Раздел 5. Мусор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ	%		0				0,85		
	СП от ФОТ	%		0				0,8		
	Всего по позиции						385,96		4 967,31	
63	ТСЦЛнг-03-21-01-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс. ПДУ за ЗП	1 т груза	13,5566	6,71			ТСЦЛнг-03-21-01-008		
008										
	ЭМ				6,71		90,96	9,5	864,12	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ	%		0				0,85		
	СП от ФОТ	%		0				0,8		
	Всего по позиции						90,96		864,12	
Итого по разделу 5 Мусор										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Итого по смете:										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
Всего по смете										
									5 831,43	
									364 841,33	
									563 047,67	
									193 190,92	
									14 877,37	
									159 881,83	
									128 231,27	
									69 975,07	
									101 348,58	
									664 396,25	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель: **664 396,25/45.**
 Проверку объемов работ и количества
 материалов осуществляет заказчик
01.09.2016г.

Исполнительное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Поварова Г.Н.