

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Г. Тула, ул. Болдина, д.107

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектная ведомость

на Капитальный Ремонт фасада здания по адресу г. Тула, ул. Болдина, д.107  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

**844,819 тыс. руб.**  
**206,344 тыс. руб.**  
**1 480,690 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Фасад</b>										

1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м; трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7,5	752,69			ТЕР08-07-001-02		326,25
		ЗП			351,05		2 632,88	16,9	44 495,67	
		ЭМ			4,21		31,58	10,67	336,96	
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР			397,43		2 980,72	5,39	16 066,08	
		НР от ФОТ	%	93		0,9	2 896,17	(0,9*0,85)	41 380,97	
		СП от ФОТ	%	54		0,85	1 790,36	(0,85*0,8)	24 027,66	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>10 331,71</b>			
2	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,0408	1 536,72			ТЕР46-04-012-02		7,05
		ЗП			1 306,07		53,29	16,9	900,60	0,32
		ЭМ			230,65		9,41	8,91	83,84	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		3,99	16,9	67,43	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	56,71	(0,9*0,85)	813,15	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	34,37	(0,85*0,8)	464,65	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>153,78</b>		<b>2 262,24</b>	✓
3	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0408	11 044,95			ТЕР10-01-034-05		8,8
		ЗП			1 532,28	1,15	71,89	16,9	1 214,94	0,09

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

2451







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /цоколь/	100 м2	0,7	166,36			ТЕР46-02-009-02		15,97
	ЗП				166,36		116,45	16,9	1 968,01	
	в т.ч. ЗПМ							16,9		
	МР									
	НР от ФОТ		%	84		0,9	115,29	(0,9*0,85)	1 653,13	
	СП от ФОТ		%	48		0,85	69,87	(0,85*0,8)	944,64	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>301,61</b>		<b>4 565,78</b>	✓
13	ТЕРР61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям /цоколь/	100 м2	0,7	3 959,57			ТЕРР61-28-1		57,12
	ЗП				594,86		416,40	16,9	7 037,16	
	ЭМ				7,99		5,59	10,51	58,75	
	в т.ч. ЗПМ							16,9		
	МР				3 356,72		2 349,71	5,15	12 101,01	
	НР от ФОТ		%	67			328,96	0,85	4 714,90	
	СП от ФОТ		%	40			208,20	0,8	2 814,86	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>3 308,86</b>		<b>26 726,68</b>	✓
14	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /цоколь/	100 м2	0,7	1 788,10			ТЕР15-02-001-01		57,06
	ЗП						512,95	16,9	8 668,86	
	ЭМ				637,21	1,15	57,64	1,25	459,00	
	в т.ч. ЗПМ				23,16	1,25	20,27	16,9	342,56	
	МР				1 093,25		765,22	4,56	3 489,63	
	НР от ФОТ		%	80		0,9	506,56	(0,9*0,85)	7 209,14	
	СП от ФОТ		%	37		0,85	250,61	(0,85*0,8)	3 334,23	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>2 085,83</b>		<b>23 160,86</b>	✓
15	ТЕРР53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	5,8	31,48			ТЕРР53-14-1		15,72
	ЗП				22,71		131,72	16,9	2 226,07	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ									
	МР				8,77		50,86	7,85	399,25	
	НР от ФОТ		%	73			113,28	0,85	1 625,03	
	СП от ФОТ		%	56			92,20	0,8	1 246,60	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>388,06</b>		<b>5 496,95</b>	✓
16	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,481	166,36			ТЕР46-02-009-02		79,44
	ЗП				166,36		579,10	16,9	9 786,79	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							16,9		
	МР									
	НР от ФОТ		%	84		0,9	573,31	(0,9*0,85)	8 220,90	
	СП от ФОТ		%	48		0,85	347,46	(0,85*0,8)	4 697,66	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1 499,87</b>		<b>22 705,35</b>	✓
17	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	3,481	1 788,10			ТЕР15-02-001-01		283,74
	ЗП						2 550,85	16,9	43 109,37	
	ЭМ				637,21	1,15	57,64	1,25	2 282,37	
	в т.ч. ЗПМ				23,16	1,25	100,78	16,9	1 703,18	
	МР				1 093,25		3 805,60	4,56	17 353,54	
	НР от ФОТ		%	80		0,9	2 519,05	(0,9*0,85)	35 850,04	
	СП от ФОТ		%	37		0,85	1 246,27	(0,85*0,8)	16 580,64	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>10 372,58</b>		<b>115 175,96</b>	✓

Исполнитель:

Поварова Г.Н.

Всего по позиции



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищен ой	2,789	151,63		422,90	ТЕРР62-41-1	7 147,01	58,01
		ЗП			151,63					
		ЗМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР						16,9		
		НР от ФОТ	%	68			338,32	0,85	4 859,97	
		СП от ФОТ	%	40			211,45	0,8	2 858,80	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>972,67</b>		<b>14 865,78</b>	✓
19	ТЕРР62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой	6,97	368,26			ТЕРР62-25-1		29,9
		ЗП			34,62		241,30	16,9	4 077,97	
		ЗМ			26,22		182,75	3,84	701,76	
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР			307,42		2 142,72	7,1	15 213,31	
		НР от ФОТ	%	68			193,04	0,85	2 773,02	
		СП от ФОТ	%	40			120,65	0,8	1 631,19	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2 880,46</b>		<b>24 397,25</b>	✓
20	ТЕРР62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой	6,97	1 071,10			ТЕРР62-25-7		164,49
		ЗП			188,09		1 310,99	16,9	22 155,73	
		ЗМ			1,37		9,55	9,77	93,30	
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР			881,64		6 145,03	2,86	17 574,79	
		НР от ФОТ	%	68			1 048,79	0,85	15 065,90	
		СП от ФОТ	%	40			655,50	0,8	8 862,29	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>9 169,86</b>		<b>63 752,01</b>	✓
21	ТЕРР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашивае мой	6,97	643,61			ТЕРР15-04-019-07		103,72
		ЗП			112,32		900,30	16,9	15 215,07	
		ЗМ			3,73		32,50	10,43	338,98	
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР			527,56		3 677,09	4,48	16 473,36	
		НР от ФОТ	%	80			855,29	(0,9*0,85)	12 172,06	
		СП от ФОТ	%	37			423,14	(0,85*0,8)	5 629,58	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5 888,32</b>		<b>49 829,05</b>	✓
22	ТСЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,2649	45 860,93		-12 148,56		-12 148,56	✓
23	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Ц:	кг	209,1	104,17		21 781,95		21 781,95	✓
24	ТЕРР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза	100 м2 окрашивае	0,914	1 244,41			ТЕРР15-04-024-02		34,22
		ЗП			266,02		279,61	16,9	4 725,41	0,01
		ЗМ			3,31		3,78	10,5	39,69	
		в т.ч. ЗПМ			0,13		0,15	16,9	2,54	
		МР			975,08		891,23	2,32	2 067,65	
		НР от ФОТ	%	80			265,77	(0,9*0,85)	3 782,36	
		СП от ФОТ	%	37			131,49	(0,85*0,8)	1 749,34	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 571,88</b>		<b>12 364,45</b>	✓
Итого по разделу 1 Фасады									<b>552 002,01</b>	

Исполнитель:

Поярнова Г.И.

Раздел 2. Устройство бетонной отмостки с разборкой грунта



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков, отбойных пневматических ЗП	1000 м2	0,101	2 073,12			ТЕР68-13-2		5,83 1,59
		ЗП			448,80		45,33	16,9	766,08	
		ЗМ			1 624,32		164,06	4,75	779,29	
		в т.ч. ЗПМ			147,58		14,91	16,9	251,98	
		МР								
		НР от ФОТ	%				62,65	0,85	895,89	
		СП от ФОТ	%				36,14	0,8	488,67	
		Всего по позиции					308,18		2 929,93	✓
26	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,1717	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		26,44
		ЗП			1 122,66		192,76	16,9	3 257,64	
		ЗМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР								
		НР от ФОТ	%				138,79	(0,9*0,85)	1 987,16	
		СП от ФОТ	%				73,25	(0,85*0,8)	1 009,87	
		Всего по позиции					404,80		6 254,67	✓
27	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания	0,0707	2 257,17			ТЕР27-04-001-01		1,11 0,98
		ЗП			117,74		8,32	16,9	140,61	
		ЗМ			2 132,93		150,80	4,97	749,48	
		в т.ч. ЗПМ			166,00		11,74	16,9	198,41	
		МР			6,50		0,46	13,99	6,44	
		НР от ФОТ	%				28,49	0,9 * 0,85	369,53	
		СП от ФОТ	%				16,25	(0,85*0,8)	220,36	
		Всего по позиции					204,32		1 486,42	✓
28	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	7,777	327,18		2 544,48		2 544,48	✓
29	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания	0,101	3 506,85			ТЕР27-04-001-04		2,44 2,08
		ЗП			182,88		18,47	16,9	312,14	
		ЗМ			3 314,87		334,80	4,92	1 647,22	
		в т.ч. ЗПМ			260,38		26,30	16,9	444,47	
		МР			9,10		0,92	13,99	12,87	
		НР от ФОТ	%				63,57	0,9 * 0,85	824,70	
		СП от ФОТ	%				36,26	(0,85*0,8)	491,80	
		Всего по позиции					454,02		3 288,73	✓
30	ТСЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	12,726	721,37		9 180,15		9 180,15	✓
31	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и бетона	1 т	0,101	5 822,09			ТЕР06-01-015-10		1,47 0,02
		ЗП			104,66		12,16	16,9	205,50	
		ЗМ			27,45		3,47	8,94	31,02	
		в т.ч. ЗПМ			2,02		0,26	16,9	4,39	
		МР			5 689,98		574,68	6,06	3 482,56	
		НР от ФОТ	%				11,80	(0,9*0,85)	167,91	
		СП от ФОТ	%				6,83	(0,85*0,8)	92,35	
		Всего по позиции					608,94		3 979,34	✓
32	ТСЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	-0,0028	34 104,81		-95,49		-95,49	✓
33	ТСЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-1, А-11, А-III	т	-0,101	33 527,72		-3 386,30		-3 386,30	✓

Исполнитель:

Попарова Г.И.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТСЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатанной	100 м3	0,101	53 189,99		5 372,19	ТЕР06-01-001-01	5 372,19	20,91
35	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	бетона,	0,101	64 662,60					2,27
		ЗП			1 312,20	1,15	152,41	16,9	2 575,73	
		ЭМ			1 377,50	1,25	173,91	5,8	1 008,68	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	28,68	16,9	484,69	
		МР			61 972,90		6 259,26	4,69	29 355,93	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	172,04	(0,9*0,85)	2 448,34	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	99,60	(0,85*0,8)	1 346,58	
		Всего по позиции					6 857,22		36 735,26	
36	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-10,3	2 751,41		-28 339,52		-28 339,52	
37	ТСЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	10,3	3 438,78		35 419,43	ТЕР06-01-001-01	35 419,43	
38	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2	1,01	324,90			ТЕР06-01-067-04		33,57
		ЗП			259,81	1,15	301,77	16,9	5 099,91	
		в т.ч. ЗПМ			1,80	1,25	2,27	10,7	24,29	
		МР			63,29	1,25	63,92	16,9	376,49	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	286,68	(0,9*0,85)	4 079,93	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	165,97	(0,85*0,8)	2 243,96	
		Всего по позиции					820,61		11 824,58	
39	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2	0,101	346,77			ТЕР27-06-011-01		0,46
		ЗП			35,27		3,56	16,9	60,16	
		ЭМ			15,83		1,60	7,17	11,47	
		в т.ч. ЗПМ			0,88		0,09	16,9	1,52	
		МР			295,67		29,86	3,46	103,32	
		НР от ФОТ	%	121		0,85	5,18	0,9 * 0,85	67,23	
		СП от ФОТ	%	65			2,96	(0,85*0,8)	40,09	
		Всего по позиции					43,16		282,27	
40	ТСЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0323	3 119,02		-100,74		-100,74	
41	ТСЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,1125	3 119,02		350,89		350,89	
42	ТЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеенная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя /в один слой/	100 м2	0,2907	3 639,83			ТЕР08-01-003-05		15,65
		ЗП			416,05	1,15	139,09	16,9	2 350,62	
		ЭМ			140,48	1,25	51,05	5,15	262,91	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,9		
		МР			3 083,30		896,31	5,53	4 956,59	
		НР от ФОТ	%	93		0,9	153,00	(0,9*0,85)	2 186,08	
		СП от ФОТ	%	54		0,85	94,58	(0,85*0,8)	1 269,33	
		Всего по позиции					1 334,03		11 025,53	
43	ТЕР08-01-003-06	На каждый слой сверху 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 /вычесть 1-н слой/	100 м2	-0,2907	1 855,64			ТЕР08-01-003-06		-7,56
		ЗП			200,91	1,15	-67,17	16,9	-1 135,17	
		ЭМ			65,42	1,25	-23,77	4,44	-105,54	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,9		
		МР			1 589,31		-462,01	5,7	-2 633,46	
		НР от ФОТ	%	93		0,9	-73,89	(0,9*0,85)	-1 055,71	
		СП от ФОТ	%	54		0,85	-45,68	(0,85*0,8)	-612,99	

Исполнитель:

Поварова Г.Н.



Итого по разделу 2 Устройство бетонной отмостки с разборкой грунта

Раздел 3. Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					-672,52		-5 542,87	✓
		Итого по разделу 2							93 208,97	✓
Раздел 4. Козырек										
44	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заплотнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,06	1 016,21			ТЕР46-04-012-03		6,23 0,46
		ЗП			785,56		47,13	16,9	796,50	
		ЭМ			230,65		13,84	8,91	123,31	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		5,86	16,9	99,03	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	52,46	(0,9*0,85)	752,25	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	31,79	(0,85*0,8)	429,85	
		Всего по позиции					145,22		2 101,91	✓
45	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6	62,10			ТЕР09-04-012-01		16,56
		ЗП			22,25	1,15	153,53	16,9	2 594,66	
		ЭМ			14,47	1,25	108,53	8,73	947,47	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,9		
		МР			25,38		152,27	5,55	845,10	
		НР от ФОТ	%	69		0,9	124,36	(0,9*0,85)	1 790,32	
		СП от ФОТ	%	58		0,85	110,54	(0,85*0,8)	1 504,90	
		Всего по позиции					649,23		7 682,45	✓
46	ТССЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая	шт.	2	15 773,82		31 547,64		31 547,64	✓
		Итого по разделу 3 Двери							41 332,00	✓

47	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,104	146,55			ТЕР46-04-008-04		1,65
		ЗП			115,91		12,05	16,9	203,65	
		ЭМ			30,64		3,19	3,08	9,83	
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	11,93	(0,9*0,85)	171,07	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	7,23	(0,85*0,8)	97,75	
		Всего по позиции					34,40		482,30	✓
48	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т конструкции	0,12	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		5,32 0,32
		ЗП			517,00	0,7	43,43	16,9	733,97	
		ЭМ			469,76	0,7	39,46	5,72	225,71	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	0,7	4,07	16,9	68,78	
		МР			256,09	0		4,2		
		НР от ФОТ	%	69		0,9	38,48	(0,9*0,85)	553,90	
		СП от ФОТ	%	58		0,85	34,20	(0,85*0,8)	465,60	
		Всего по позиции					155,57		1 979,18	✓
49	ТЕРР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			ТЕРР69-2-1		0,66
		ЗП			43,76		5,25	16,9	88,73	
		ЭМ			10,28		1,23	3,27	4,02	
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР								
		НР от ФОТ	%	66			4,10	0,85	58,56	
		СП от ФОТ	%	40			2,63	0,8	35,49	
		Всего по позиции					13,21		186,80	✓

Исполнитель:

Поварова Г.Н.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТЕРР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96			ТЕРР69-2-2		1,27
		ЗП			42,08	2	10,10	16,9	170,69	
		в т.ч. ЗПМ			9,88	2	2,37	3,27	7,75	
		МР				2		16,9		
		НР от ФОТ	%	66			7,88	0,85	112,66	
		СП от ФОТ	%	40			5,05	0,8	68,28	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>25,40</b>		<b>359,38</b>	✓
51	ТЕРР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054	12 416,98			ТЕРР06-01-015-01		1,96
		ЗП			2 608,28	1,15	16,20	16,9	273,78	
		в т.ч. ЗПМ			44,47	1,25	0,30	9	2,70	
		МР			3,16	1,25	0,02	16,9	0,34	
		НР от ФОТ	%	80	9 764,23	0,9	52,72	13,13	692,21	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	15,41	(0,9*0,85)	219,30	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>93,55</b>	(0,85*0,8)	<b>120,61</b>	✓
52	ТЕРР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,0723	1 242,85			ТЕРР09-03-014-01		5,26 0,35
		ЗП			517,00	1,15	42,99	16,9	726,53	
		в т.ч. ЗПМ			469,76	1,25	42,45	5,72	242,81	
		МР			48,40	1,25	4,37	16,9	73,85	
		НР от ФОТ	%	69	256,09	0,9	18,52	4,2	77,78	
		СП от ФОТ	%	58		0,85	38,36	(0,9*0,85)	552,26	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>34,10</b>	(0,85*0,8)	<b>464,22</b>	✓
53	ТСЛ-201-0775	Вспомогательные элементы преобладанием профильного проката без отверстий и сбранных элементов	т	0,0723	44 143,13					
		Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,0473	1 875,93			3 191,55	3 191,55	✓
54	ТЕРР58-12-2	ЗП			158,63			ТЕРР58-12-2		1,01 0,02
		ЭМ			20,96		7,50	16,9	126,75	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,99	9,87	9,77	
		МР			1 696,34		0,19	16,9	3,21	
		НР от ФОТ	%	71			80,24	3,5	280,84	
		СП от ФОТ	%	52			6,38	0,85	92,27	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5,00</b>	<b>0,8</b>	<b>67,58</b>	
55	ТЕРР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,078	1 098,62			ТЕРР09-04-002-01		3,18 0,25
		ЗП			290,04					
		ЭМ			640,18	1,15	26,02	16,9	439,74	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	62,42	3,6	224,71	
		МР			168,40	1,25	3,41	16,9	57,63	
		НР от ФОТ	%	69		0,9	13,13	5,44	71,43	
		СП от ФОТ	%	58		0,85	23,84	(0,9*0,85)	343,19	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>21,19</b>	(0,85*0,8)	<b>288,47</b>	✓
56	Каталог РХЦС 2-й кв. стр.59	Профлист С21 толщ. 0,5 Ц:265/1,18*1,02	м2	8,97	229,07			<b>146,60</b>	<b>1 367,54</b>	✓
							2 054,76		2 054,76	✓

Исполнитель:

Позарова Г.И.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /примыкания/	100 м2 покрытия	0,052	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		6,74 0,01
		ЗП			898,62	1,15	53,74	16,9	908,21	
		ЭМ			19,16	1,25	1,25	6,88	8,60	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,16	16,9	2,70	
		МР			13 542,34		704,19	2,58	1 816,81	
		НР от ФОТ	%	92		0,9	58,21	(0,9*0,85)	838,04	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	29,65	(0,85*0,8)	400,80	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>847,04</b>		<b>3 972,46</b>	✓
58	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиokolовой	100 м шва	0,052	2 613,14			ТЕР07-05-039-06		1,12 0,24
		ЗП			159,34	1,15	9,53	16,9	161,06	
		ЭМ			833,00	1,25	54,15	3,91	211,73	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	2,24	16,9	37,86	
		МР			1 620,80		84,28	2,29	193,00	
		НР от ФОТ	%	119		0,9	16,48	(0,9*0,85)	236,71	
		СП от ФОТ	%	68		0,85	10,00	(0,85*0,8)	135,27	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>174,44</b>		<b>937,77</b>	✓
59	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,052	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		1,88 0,01
		ЗП			250,34	1,15	14,97	16,9	252,99	
		ЭМ			18,08	1,25	1,18	7,64	9,02	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,13	16,9	2,20	
		МР			9 201,89		478,49	3,07	1 468,96	
		НР от ФОТ	%	92		0,9	16,31	(0,9*0,85)	234,77	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	8,31	(0,85*0,8)	112,28	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>519,26</b>		<b>2 078,02</b>	✓
60	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,037	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,33
		ЗП			32,48	2*1,15	2,76	16,9	46,64	
		ЭМ			5,94	2*1,25	0,55	4,32	2,38	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	2*1,25	0,01	16,9	0,17	
		МР			329,42	2	24,38	4,75	115,81	
		НР от ФОТ	%	69		0,9	2,24	(0,9*0,85)	32,30	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	1,66	(0,85*0,8)	22,47	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>31,59</b>		<b>219,60</b>	✓
61	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,078	1 244,41			ТЕР15-04-024-02		2,92
		ЗП			266,02	1,15	23,86	16,9	403,23	
		ЭМ			3,31	1,25	0,32	10,5	3,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,01	16,9	0,17	
		МР			975,08		76,06	2,32	176,46	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	22,68	(0,9*0,85)	322,72	
		СП от ФОТ	%	37		0,85	11,22	(0,85*0,8)	149,26	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>134,14</b>		<b>1 055,03</b>	✓
Итого по разделу 4 Козырек									<b>21 833,82</b>	

Исполнитель:  
**Поварова Г.Н.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с подрезкой втулку	1 т груза	17,6029	28,47			ТССЦпг-01-01-01-041		
	ЭМ				28,47		501,15	12,87	6 449,80	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0,85		
	СП от ФОТ		%	0				0,8		
	Всего по позиции						501,15		6 449,80	✓
63	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	17,6029	6,71			ТССЦпг-03-21-01-008		
	ЗП									
	ЭМ				6,71		118,12	9,5	1 122,14	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0,85		
	СП от ФОТ		%	0				0,8		
	Всего по позиции						118,12		1 122,14	✓
Итого по разделу 5 Мусор									7 571,94	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									460 182,62	
Итого по смете:									715 948,71	
В том числе:										
Материалы									239 087,43	
Машины и механизмы									18 668,16	
ФОТ									206 344,29	
Накладные расходы									165 570,70	
НДС 18%									90 195,39	
Всего по смете									128 870,77	
									844 819,48	

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )  
 Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Дополнение в смете 844 819,48 руб.  
 Прямые затраты (ФОТ и материалы)  
 по смете 844 819,48 руб.  
 01.09.2016

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный центр  
 по проектированию в строительстве»

Исполнитель:

Поварова Г.Н.