

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Г. Тула, ул. Болдина, д.145-а  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектная ведомость

на Капитальный Ремонт кровли здания по адресу: Г. Тула, ул. Болдина, д.145-а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:851,083 тыс. руб.  
144,295 тыс. руб.  
1 081,950 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
<b>Раздел 1.</b>										
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,6	146,55					73,14
		ЗП			115,91		533,00	ТЕР46-04-008-04	16,9	9 008,00
		ЭМ			30,64		141,00		3,08	434,00
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	528,00	(0,9*0,85)	7 567,00	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	317,00	(0,85*0,8)	4 324,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 519,00</b>		<b>21 333,00</b>	
2	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листового стали/второй слой/	100 м2 покрытия	4,6	75,07			ТЕР46-04-008-02		39,47
		ЗП			62,55		288,00	16,9	4 867,00	
		ЭМ			12,52		57,00	3,08	176,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	285,00	(0,9*0,85)	4 088,00	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	171,00	(0,85*0,8)	2 336,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>801,00</b>		<b>11 467,00</b>	
3	ТЕР58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	4,6	1 088,55			ТЕР58-13-1		16,63
	СИМАСИД 990	/Разборка пароизоляции из пергамина/								
	в т.ч. ЗПМ				33,85	0,8	125,00	16,9	2 113,00	
	МР				3,61	0,8	13,00	10,6	139,00	
						0,8		16,9		
					1 051,09	0		3,12		

7447

КОНОВА О.А.  
Подпись

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр58-3-1	НР от ФОТ	%	71			104,00	0,85	1 500,00	
		СП от ФОТ	%	52			81,00	0,8	1 099,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>323,00</b>		<b>4 851,00</b>	
		Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,96	66,54			ТЕРр58-3-1		8,74
		/подмывания/								
5	ТЕРр58-1-1	ЗП			66,34		64,00	16,9	1 082,00	
		ЭМ			0,20			3,3		
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР								
		НР от ФОТ	%	71			53,00	0,85	768,00	
6	ТЕРр58-5-3	СП от ФОТ	%	52			42,00	0,8	563,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>159,00</b>		<b>2 413,00</b>	
		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,35	147,03			ТЕРр58-1-1		50,79
		ЗП			112,64		378,00	16,9	6 388,00	1,54
		ЭМ			34,39		115,00	5,81	668,00	
7	ТЕРр58-5-1	в т.ч. ЗПМ			5,81		19,00	16,9	321,00	
		МР								
		НР от ФОТ	%	71			330,00	0,85	4 763,00	
		СП от ФОТ	%	52			258,00	0,8	3 489,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 081,00</b>		<b>15 308,00</b>	
8	ТЕРр58-18-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусев	100 м	0,38	7 758,35			ТЕРр58-5-3		57,03
		ЗП			1 196,22		455,00	16,9	7 690,00	
		ЭМ			21,25		8,00	9,98	80,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР					2 485,00	2,89	7 182,00	
9	ТЕРр58-5-1	НР от ФОТ	%	71			378,00	0,85	5 460,00	
		СП от ФОТ	%	52			296,00	0,8	3 999,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 622,00</b>		<b>24 411,00</b>	
		Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,76	4 200,38			ТЕРр58-5-1		30,3
		ЗП			317,76		241,00	16,9	4 073,00	
10	ТЕРр58-5-1	ЭМ			22,14		17,00	10,31	175,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР					2 934,00	4,1	12 029,00	
		НР от ФОТ	%	71			200,00	0,85	2 892,00	
		СП от ФОТ	%	52			157,00	0,8	2 118,00	
11	ТЕРр58-18-5	<b>Всего по позиции</b>					<b>3 549,00</b>		<b>21 287,00</b>	
		Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	100 м2 сменяемой	1,25	6 454,28			ТЕРр58-18-5		173,11
		ЗП			1 028,98		1 286,00	16,9	21 733,00	
		ЭМ			70,01		88,00	10,39	914,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
12	ТЕРр58-18-5	МР					6 694,00	3,04	20 350,00	
		НР от ФОТ	%	71			1 067,00	0,85	15 430,00	
		СП от ФОТ	%	52			836,00	0,8	11 301,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>9 971,00</b>		<b>69 728,00</b>	
		Итого по позиции								

КОЛОДЦЕВ  
Александр



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТСЦ-102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-6,5	3 119,02		-20 274,00		-20 274,00	
10	ТСЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	6,5	6 576,64		42 748,00		42 748,00	
11	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	4,6	1 088,55			ТЕРр58-13-1		20,79
		ЭМ			33,85		156,00	16,9	2 636,00	
		в т.ч. ЗПМ			3,61		17,00	10,67	181,00	
		МР						16,9		
		НР от ФОТ	%	71	1 051,09		4 834,00	3,12	15 082,00	
		СП от ФОТ	%	52			129,00	0,85	1 872,00	
		<b>Всего по позиции</b>					101,00	0,8	1 371,00	
12	ТСЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-3506	м2	-529	27,65		5 237,00		21 142,00	
13	Каталог 2 кв. стр. 65	Изоспан Д (70м2) Ц:23,14/1,18*1,02	м2	529	20,00		-14 627,00		-14 627,00	
14	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из бруса в /контролбрешетка/	1 м3 древесины	1,2	2 589,99		10 580,00		10 580,00	
		ЭМ			176,40		243,00	ТЕР10-01-010-01		31,05
		в т.ч. ЗПМ			24,21		36,00	16,9	4 107,00	
		МР						9,93	357,00	
		НР от ФОТ	%	90	2 389,38		2 868,00	16,9	9 264,00	
		СП от ФОТ	%	43			258,00	0,9	3 696,00	
		<b>Всего по позиции</b>					130,00	(0,9*0,85)	1 766,00	
15	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	100 м2	3,35	1 449,86		3 535,00	(0,85*0,8)	19 190,00	61,67
		ЭМ			136,79		458,00	ТЕРр58-12-4		0,27
		в т.ч. ЗПМ			7,20		24,00	16,9	7 740,00	
		МР			1,01		3,00	10,08	242,00	
		НР от ФОТ	%	71	1 305,87		4 375,00	16,9	51,00	
		СП от ФОТ	%	52			383,00	3,83	16 756,00	
		<b>Всего по позиции</b>					300,00	0,85	5 532,00	
16	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	4,6	10 878,71		5 540,00	0,8	4 051,00	
		ЭМ			310,94		1 645,00	ТЕР12-01-023-01		203,82
		в т.ч. ЗПМ			91,91		528,00	16,9	27 801,00	4,54
		МР			9,97		57,00	7,4	3 907,00	
		НР от ФОТ	%	92	10 475,86		48 189,00	16,9	963,00	
		СП от ФОТ	%	44			1 838,00	3,53	170 107,00	
		<b>Всего по позиции</b>					940,00	(0,9*0,85)	26 463,00	
17	ТСЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-561,2	264,97		53 140,00	(0,85*0,8)	12 656,00	
		Прокладки уплотнительные:					-148 701,00		-148 701,00	
18	ТСЦ-101-1998	пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-73,6	252,86		-18 610,00		-18 610,00	
19	Прайс-лист	Профлист НС 44 0,7мм Ц:379/1,18*1,02	м2	529	327,61		173 306,00		173 306,00	
20	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0,22	43 947,18		9 668,00		9 668,00	

Исполнитель  
Кононова



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2 308,47			ТЕРр58-2-2		6,19
		ЗП			2 298,10		46,00	16,9	777,00	
		ЗМ			10,37			3,25		
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		МР								
		НР от ФОТ	%	71			38,00	0,85	552,00	
		СП от ФОТ	%	52			30,00	0,8	404,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>114,00</b>		<b>1 733,00</b>	
22	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	383,21			ТЕР10-01-003-01		15,25
		ЗП			52,84	1,15	122,00	16,9	2 062,00	0,28
		ЗМ			16,54	1,25	41,00	8,63	354,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	3,00	16,9	51,00	
		МР			313,83		628,00	4,01	2 518,00	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	133,00	(0,9*0,85)	1 902,00	
		СП от ФОТ	%	43		0,85	67,00	(0,85*0,8)	909,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>991,00</b>		<b>7 745,00</b>	
23	ТСЦ-101-0933	Скобные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до: 1,5 м.	компл.	2	80,47		161,00		161,00	
24	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,12	5 832,03			ТЕР10-01-044-12		11,01
		ЗП			608,80	1,15	84,00	16,9	1 420,00	0,01
		ЗМ			12,84	1,25	2,00	9,05	18,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25		16,9		
		МР			5 210,39		625,00	6,08	3 800,00	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	89,00	(0,9*0,85)	1 278,00	
		СП от ФОТ	%	43		0,85	45,00	(0,85*0,8)	611,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>845,00</b>		<b>7 127,00</b>	
25	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8	148,12			ТЕР26-02-018-02		81,6
		ЗП			77,97	1,15	717,00	16,9	12 117,00	0,9
		ЗМ			68,25	1,25	682,00	4,72	3 219,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	10,00	16,9	169,00	
		МР			1,90		16,00	10,61	170,00	
		НР от ФОТ	%	77		0,9	654,00	(0,9*0,85)	9 460,00	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	433,00	(0,85*0,8)	5 897,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2 502,00</b>		<b>30 863,00</b>	
26	каталог 2 кв стр. 93	Сенек огнебио Проф Ц:1580/23/1,18*1,02	кг	244,8	59,38		14 536,00		14 536,00	
27	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (снегозадержателя трубчатого)	100 м ограждения	0,74	3 029,51			ТЕР12-01-012-01		5,68
		ЗП			55,23	1,15	47,00	16,9	794,00	0,27
		ЗМ			46,96	1,25	43,00	6,49	279,00	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	3,00	16,9	51,00	
		МР			2 927,32		167,00	5,71	12 374,00	

Исполнитель: 167,00

Кононова О.О.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	92		0,9	54,00	(0,9*0,85)	777,00	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	28,00	(0,85*0,8)	372,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2 339,00</b>		<b>14 596,00</b>	
28	ТСЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на свалке	т	-0,222	55 486,17		-12 318,00		-12 318,00	
29	каталог	Снегозадержатель трубчатый Ц: 1800/3/1,18*1,02	м	74	518,64		38 379,00		38 379,00	
30	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности Дымовых труб	100 м2 поверхность	0,6	2 195,20		ТЕРр61-31-1		78,84	
		ЗП			1 140,55		684,00	16,9	11 560,00	
		ЭМ			1,87		1,00	3,25	3,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,9		
		НР от ФОТ	%	67	1 052,78		632,00	4,56	2 882,00	
		СП от ФОТ	%	40			540,00	0,85	7 745,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>342,00</b>	<b>0,8</b>	<b>4 624,00</b>	
31	ТЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	100 м2 фасада	0,6	114,47		2 199,00		26 814,00	
		ЗП						ТЕР15-04-011-01	4,36	
		ЭМ			50,37	1,15	35,00	16,9	592,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,49	1,25	1,00	9,25	9,00	
		НР от ФОТ	%	80	62,61		37,00	4	148,00	
		СП от ФОТ	%	37			33,00	(0,9*0,85)	474,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>16,00</b>	<b>(0,85*0,8)</b>	<b>219,00</b>	
32	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /ДВК/	100 м2 покрытия	0,8057	14 460,12		122,00		1 442,00	
		ЗП						ТЕР12-01-010-01	104,47	0,2
		ЭМ			898,62	1,15	833,00	16,9	14 078,00	
		в т.ч. ЗПМ			19,16	1,25	19,00	6,88	131,00	
		НР от ФОТ	%	92	13 542,34	1,25	3,00	16,9	51,00	
		СП от ФОТ	%	44			10 911,00	2,58	28 150,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>903,00</b>	<b>(0,9*0,85)</b>	<b>12 999,00</b>	
33	ТСЦЛг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18,887	28,47		13 128,00		61 575,00	
		ЗП						ТСЦЛг-01-01-01-041		
		ЭМ			28,47		538,00	12,87	6 924,00	
		в т.ч. ЗПМ								
		НР от ФОТ	%	0				0,85		
		СП от ФОТ	%	0				0,8		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>538,00</b>		<b>6 924,00</b>	
34	ТСЦЛг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км 1 класс груза	1 т груза	18,887	6,71		ТСЦЛг-03-21-01-008			
		Исполнитель:								

Конова  
Koblev

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП									
	ЗМ									
	в т.ч. ЗПМ				6,71		127,00	9,5	1 207,00	
	МР									
	НР от ФОТ		%		0			0,85		
	СП от ФОТ		%		0			0,8		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>127,00</b>	<b>0,8</b>		
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>1 207,00</b>	
<b>Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах</b>										
<b>Итого по смете:</b>									<b>721 257,00</b>	
<b>В том числе:</b>									<b>537 715,00</b>	
Материалы									<b>721 257,00</b>	
Машины и механизмы									<b>375 660,00</b>	
ФОТ									<b>19 417,00</b>	
Накладные расходы									<b>144 295,00</b>	
Сметная прибыль									<b>115 218,00</b>	
НДС 18%									<b>68 324,00</b>	
									<b>129 826,26</b>	
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>851 083,26</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Учреждение Тульской области  
«Государственный хозяйственный центр  
«Госспроектинформ в строительстве»

Согласовано в сумме **851083,26**  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик  
**01.09.2016 г.**

Исполнитель:  
**Косинова О.А.**