

42 * 3 * 28 >
«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму:

16 673.02 руб.

ПК РИК (вер.1.3.1) -02) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму:

16 673.02 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ / _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ / _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет)

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Хомяковская, д. 11 (электроснабжение)

Сметная стоимость: **16673.02** руб.
монтажных работ: **14129.68** руб.
Нормативная трудоемкость: **1.059** чел.ч
Сметная заработная плата: **149.92** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Ц08-02-472-07
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Проводник заземляющий открыто по строителям основным из полосовой стали сечением 160 мм²

Зарплата рабочих	187.23	1.87	16	29.92	
Эксплуатация машин	75.54	0.76	6.26	4.76	
в т.ч. зарплата машинистов	3.16	0.03	16	0.48	
Материальные ресурсы	85.71	0.86	4.1	3.53	
Накладные расходы	95	1.81	81	24.62	
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	1.24	52	15.81	
Затраты труда	21.3				0.213

2. С цена. Полоса 40х4 оцинк. (уп.38м) ДКС NS2444 м 1 192.58 192.58 С цена. 1 192.58 **78.64 0.213**

3. Ц08-02-471-04
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм 10 шт. 0.1 151.44 Ц08-02-471-04

Зарплата рабочих	72.87	7.29	16	116.64	
Эксплуатация машин	47.63	4.76	6.17	29.37	
в т.ч. зарплата машинистов	1.77	0.18	16	2.88	
Материальные ресурсы	30.94	3.09	4.93	15.23	

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*
Матвеева Т.Е.

№ 13054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы			%		95		7.10		81		96.81
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65		4.86		52		62.15
Затраты труда			чел-ч	8.29							0.829

4. С цена.	Комплект заземлителя верт. (дл.2х1.5м) ДКС NE1104	шт	3	4 078.65	12 235.95	С цена.	1	12 235.95	320.20	0.829
------------	---	----	---	----------	-----------	---------	---	-----------	--------	-------

5. С цена.	Соединитель крест. с разделит. пластиной для прутка и полосы ДКС NG3101	шт	1	296.41	296.41	С цена.	1	296.41		
------------	---	----	---	--------	--------	---------	---	--------	--	--

6. С цена.	Соединительная муфта NE1304 ДКС	шт	2	502.95	1 005.90	С цена.	1	1 005.90		
------------	---------------------------------	----	---	--------	----------	---------	---	----------	--	--

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

справочно

Материалы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

28.12.2015

Согласовано в сумме 16673,02 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Матвеева Т.Е.

Смета на сумму: 7 970.23 руб.

«СОГЛАСОВАНО»

7 970.23 руб.

< 42 * 3 * 28 >
Смета на сумму:

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.1

(Локальный сметный расчет)

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Хомяковская, д. 11(электроснабжение)

Сметная стоимость: **7970.23** руб.

Нормативная трудоемкость: **23.58** чел.ч

Сметная заработная плата: **3612** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Ц101-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м измерение

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Поправки: ОЗП: *0.8

Зарплата рабочих	19.39	*0.8	15.51	16	248.16	
Накладные расходы	65		10.08	55	136.49	
Плановые накопления / Сметная прибыль	40		6.20	32	79.41	
Затраты труда	1.62					1.62
			31.79		464.06	1.62

2. Ц101-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Поправки: ОЗП: *0.8

Зарплата рабочих	155.13	*0.8	18.62	16	297.92	
Накладные расходы	65		12.10	55	163.86	
Плановые накопления / Сметная прибыль	40		7.45	32	95.33	
Затраты труда	12.96					1.944
			38.17		557.11	1.944

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

N² 13326

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	13	3.83						
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)							Ц101-11-028-01			

Поправки: ОЗП: *0.8

Зарплата рабочих				3.83	*0.8	39.78	16	636.48		
Накладные расходы	%			65		25.86	55	350.06		
Плановые накопления / Сметная прибыль	%			40		15.91	32	203.67		
Затраты труда	чел-ч		0.32							4.16

4. Ц101-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1	13	14.60			Ц101-11-013-01		1	190.21	4.16
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		токоприемник									

Поправки: ОЗП: *0.8

Зарплата рабочих				14.60	*0.8	151.84	16	2 429.44		
Накладные расходы	%			65		98.70	55	1 336.19		
Плановые накопления / Сметная прибыль	%			40		60.74	32	777.42		
Затраты труда	чел-ч		1.22							15.86

311.28 4 543.05 15.86

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

справочно

Оплата труда рабочих

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС


ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)



Согласовано в сумме 28.12.2015
7970,23
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Матвеева Т.Е.