

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« 20 » г.

« 20 » г.

г. Тула ул. Дементьева, д. 31
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: дефектный акт

на Капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Тула ул. Дементьева, д. 31
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

656,019 тыс. руб.
97,984 тыс. руб.
779,100 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочный к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
|-------|-------------------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 5,2 | 146,55 | | | ТЕР46-04-008-04 | | 82,68 |
| | | ЗП | | | 115,91 | | 603,00 | 16 | 9 648,00 | |
| | | ЭМ | | | 30,64 | | 159,00 | 5,5 | 875,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 110 | | | 597,00 | 84=110*(0,9*0,85) | 8 104,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 70 | | 0,85 | 359,00 | 48=70*(0,85*0,8) | 4 631,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 718,00 | | 23 258,00 | |
| 2 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 5,2 | 147,03 | | | ТЕРр58-1-1 | | 78,83 |
| | | ЗП | | | 112,64 | | 586,00 | 16 | 9 376,00 | 2,39 |
| | | ЭМ | | | 34,39 | | 179,00 | 7,41 | 1 326,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 5,81 | | 30,00 | 16 | 480,00 | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 511,00 | 71=83*0,85 | 6 998,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 400,00 | 52=65*0,8 | 5 125,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 676,00 | | 22 825,00 | |
| 3 | ТЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(подмывания) | 100 м труб и покрытий | 0,18 | 66,54 | | | ТЕРр58-3-1 | | 1,64 |
| | | ЗП | | | 66,34 | | 12,00 | 16 | 192,00 | |
| | | ЭМ | | | 0,20 | | | 5,6 | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |

Исполнитель:

Кононова О.А.

11.10.15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-------------|---|----------------------------|--------|----------|---|-----------------|------------|------------------|-------|
| 4 | ТЕРР58-5-1 | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 10,00 | 71=83*0.85 | 136,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 8,00 | 52=65*0.8 | 100,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 30,00 | | 428,00 | |
| | | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,38 | 4 200,38 | | ТЕРР58-5-1 | | | 15,15 |
| 6 | ТЕРР58-5-5 | ЗП | | | | | 121,00 | 16 | 1 936,00 | |
| | | ЭМ | | | | | 22,14 | 9,12 | 73,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | 3 860,48 | 4,7 | 6 895,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 100,00 | 71=83*0.85 | 1 375,00 | |
| 7 | ТЕРР58-18-5 | СП от ФОТ | % | 65 | | | 79,00 | 52=65*0.8 | 1 007,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 775,00 | | 11 286,00 | |
| | | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0,18 | 4 739,29 | | ТЕРР58-5-5 | | | 28,84 |
| | | ЗП | | | | | 1 276,87 | 16 | 3 680,00 | |
| | | ЭМ | | | | | 40,97 | 9,02 | 63,00 | |
| 8 | ТЕРР58-18-5 | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | 3 421,45 | 4,47 | 2 754,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 191,00 | 71=83*0.85 | 2 613,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 150,00 | 52=65*0.8 | 1 914,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 194,00 | | 11 024,00 | |
| 9 | ТЕРР58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм(прим.Смена коньковой доски) | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,072 | 6 454,28 | | ТЕРР58-18-5 | | | 9,97 |
| | | ЗП | | | | | 1 028,98 | 16 | 1 184,00 | |
| | | ЭМ | | | | | 70,01 | 9,16 | 46,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | 5 355,29 | 3,4 | 1 312,00 | |
| 10 | ТЕРР58-18-5 | НР от ФОТ | % | 83 | | | 61,00 | 71=83*0.85 | 841,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 48,00 | 52=65*0.8 | 616,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 574,00 | | 3 999,00 | |
| | | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм(прим.Смена карнизной доски) | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,43 | 6 454,28 | | ТЕРР58-18-5 | | | 59,55 |
| | | ЗП | | | | | 1 028,98 | 16 | 7 072,00 | |
| 11 | ТЕРР58-18-5 | ЭМ | | | | | 70,01 | 9,16 | 275,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | 5 355,29 | 3,4 | 7 830,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 367,00 | 71=83*0.85 | 5 021,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 287,00 | 52=65*0.8 | 3 677,00 | |
| 12 | ТЕРР58-18-5 | Всего по позиции | | | | | 3 429,00 | | 23 875,00 | |
| | | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более. II сорта | м3 | -2,236 | 3 493,72 | | -7 812,00 | | -7 812,00 | |
| | | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II сорта | м3 | 2,236 | 7 591,13 | | 16 974,00 | | 16 974,00 | |
| | | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 5,2 | 1 088,55 | | ТЕРР58-13-1 | | | 23,5 |
| | | | | | | | | | | |

Исполнитель:

ТЕРР58-13-1

Кононова О.А.

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|---------------------------------|----------|-----------|------|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ЗП | | | 33,85 | | 176,00 | 16 | 2 816,00 | |
| | | ЭМ | | | 3,61 | | 19,00 | 9,3 | 177,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | 1 051,09 | | 5 465,00 | 3,75 | 20 494,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 146,00 | 71=83*0.85 | 1 999,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 114,00 | 52=65*0.8 | 1 464,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 5 920,00 | | 26 950,00 | |
| 12 | ТСЦ-101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой марки РКК-3506 | м2 | -598 | 33,31 | | -19 919,00 | | -19 919,00 | |
| 13 | каталог 3 кв. стр.68 | Изоспан Д (70м2) Ц=1546,19/70/1,18*1,02*1,152 | м2 | 598 | 22,00 | | 13 156,00 | | 13 156,00 | |
| 14 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусев (прим. Устройство контробрешетки) | 1 м3 Древесины в конструкции | 0,68 | 2 589,99 | | ТЕР10-01-010 01 | | | 17,6 |
| | | ЗП | | | 176,40 | 1,15 | 138,00 | 16 | 2 208,00 | |
| | | ЭМ | | | 24,21 | 1,25 | 21,00 | 8,91 | 187,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,25 | | 16 | | |
| | | МР | | | 2 389,38 | | 1 624,00 | 3,3 | 5 359,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 118 | | 0,9 | 147,00 | 90=118*(0.9 *0.85) | 1 987,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 63 | | 0,85 | 74,00 | 43=63*(0.85 *0.8) | 949,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 2 004,00 | | 10 690,00 | |
| 15 | ТЕРр58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из Досок и брусков под кровлю | 100 м2 | 4,77 | 1 449,86 | | ТЕРр58-12-4 | | | 87,82 0,38 |
| | | ЗП | | | 136,79 | | 652,00 | 16 | 10 432,00 | |
| | | ЭМ | | | 7,20 | | 34,00 | 8,85 | 301,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,01 | | 5,00 | 16 | 80,00 | |
| | | МР | | | 1 305,87 | | 6 230,00 | 3,82 | 23 799,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 545,00 | 71=83*0.85 | 7 464,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 427,00 | 52=65*0.8 | 5 466,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 7 888,00 | | 47 462,00 | |
| 16 | ТЕР12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 5,2 | 10 878,71 | | ТЕР12-01-023 01 | | | 230,41 5,14 |
| | | ЗП | | | 310,94 | 1,15 | 1 859,00 | 16 | 29 744,00 | |
| | | ЭМ | | | 91,91 | 1,25 | 597,00 | 8,03 | 4 794,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 9,97 | 1,25 | 65,00 | 16 | 1 040,00 | |
| | | МР | | | 10 475,86 | | 54 475,00 | 3,54 | 192 842,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 120 | | 0,9 | 2 078,00 | 92=120*(0.9 *0.85) | 28 321,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | 0,85 | 1 063,00 | 44=65*(0.85 *0.8) | 13 545,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 60 072,00 | | 269 246,00 | |
| 17 | ТСЦ-101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | -634,4 | 263,89 | | -167 412,00 | | -167 412,00 | |
| 18 | ТСЦ-101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | -83,2 | 266,88 | | -22 204,00 | | -22 204,00 | |
| 19 | каталог 3 кв.стр.59 | профлист НС-44 т 0,7 мм оцинков Ц=320/1,18*1,02*1,062 | м2 | 598 | 293,76 | | 175 668,00 | | 175 668,00 | |
| 20 | ТСЦ-101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм(конек,обделки) | т | 0,148005 | 39 841,20 | | 5 897,00 | | 5 897,00 | |
| 21 | ТЕРр58-2-2 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,02 | 2 308,47 | | ТЕРр58-2-2 | | | 6,19 |

Исполнитель:

Кононова О.А.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|---|-------------------------------------|------|----------|------|-----------------|--------------------|-----------------|------------|
| | | ЗП | | | 2 298,10 | | 46,00 | 16 | 736,00 | |
| | | ЭМ | | | 10,37 | | | 5,5 | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 38,00 | 71=83*0.85 | 523,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 30,00 | 52=65*0.8 | 383,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 114,00 | | 1 642,00 | |
| 22 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | 383,21 | | ТЕР10-01-003 01 | | | 15,25 0,28 |
| | | ЗП | | | 52,84 | 1,15 | 122,00 | 16 | 1 952,00 | |
| | | ЭМ | | | 16,54 | 1,25 | 41,00 | 8,63 | 354,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,39 | 1,25 | 3,00 | 16 | 48,00 | |
| | | МР | | | 313,83 | | 628,00 | 4,22 | 2 650,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 118 | | 0,9 | 133,00 | 90=118*(0.9 *0.85) | 1 800,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 63 | | 0,85 | 67,00 | 43=63*(0.85 *0.8) | 860,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 991,00 | | 7 616,00 | |
| 23 | ТССЦ-101-0933 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | компл. | 2 | 84,84 | | 170,00 | | 170,00 | |
| | ТЕР10-03-003-01 | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (прим.вентрешетка жалюзийная) | 100 м2 щитов | 0,01 | 9 370,82 | | ТЕР10-03-003 01 | | | 0,32 0,1 |
| | | ЗП | | | 227,13 | 1,15 | 3,00 | 16 | 48,00 | |
| | | ЭМ | | | 772,83 | 1,25 | 10,00 | 8,26 | 83,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 104,49 | 1,25 | 1,00 | 16 | 16,00 | |
| | | МР | | | 8 370,86 | | 83,00 | 6,4 | 531,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 118 | | 0,9 | 4,00 | 90=118*(0.9 *0.85) | 58,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 63 | | 0,85 | 2,00 | 43=63*(0.85 *0.8) | 28,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 102,00 | | 748,00 | |
| 24 | ТЕР10-01-044-12 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(прим.Обивка слуховых окон) | 100 м2 проемов | 0,1 | 5 832,03 | | ТЕР10-01-044 12 | | | 9,18 0,01 |
| | | ЗП | | | 608,80 | 1,15 | 70,00 | 16 | 1 120,00 | |
| | | ЭМ | | | 12,84 | 1,25 | 2,00 | 8,77 | 18,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,88 | 1,25 | | 16 | | |
| | | МР | | | 5 210,39 | | 521,00 | 5,51 | 2 871,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 118 | | 0,9 | 74,00 | 90=118*(0.9 *0.85) | 1 008,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 63 | | 0,85 | 37,00 | 43=63*(0.85 *0.8) | 482,00 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 704,00 | | 5 499,00 | |
| 25 | ТЕР26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности и | 5,2 | 148,12 | | ТЕР26-02-018 02 | | | 53,04 0,59 |
| | | ЗП | | | 77,97 | 1,15 | 466,00 | 16 | 7 456,00 | |
| | | ЭМ | | | 68,25 | 1,25 | 444,00 | 6,27 | 2 784,00 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,98 | 1,25 | 6,00 | 16 | 96,00 | |

Исполнитель:

Конова О.А.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------------------|---|---------------------------|--------|-----------|------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| | МР | | | | 1,90 | | 10,00 | 10,53 | 105,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 100 | | 0,9 | 425,00 | 77=100*(0,9 *0,85) | 5 815,00 | |
| | СП от ФОТ | | % | 70 | | 0,85 | 281,00 | 48=70*(0,85 *0,8) | 3 625,00 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 1 626,00 | | 19 785,00 | |
| 26 | каталог Эквартал стр.99 | Сенез Огнебио Проф Ц=1530/25/1,18*1,02*1,152 | кг | 159,12 | 60,94 | | 9 697,00 | | 9 697,00 | |
| 27 | ТЕР12-01-012-01 | Установка снегодержателя трубчатого | 100 м отраждения | 0,84 | 3 029,51 | | ТЕР12-01-012 01 | | | 6,44 0,3 |
| | ЗП | | | | 55,23 | 1,15 | 53,00 | 16 | 848,00 | |
| | ЭМ | | | | 46,96 | 1,25 | 49,00 | 7,3 | 358,00 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 3,66 | 1,25 | 4,00 | 16 | 64,00 | |
| | МР | | | | 2 927,32 | | 2 460,00 | 5,53 | 13 604,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 120 | | 0,9 | 62,00 | 92=120*(0,9 *0,85) | 839,00 | |
| | СП от ФОТ | | % | 65 | | 0,85 | 31,00 | 44=65*(0,85 *0,8) | 401,00 | |
| | Всего по позиции | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | | | | | 2 655,00 | | 16 050,00 | |
| 28 | ТССЦ-201-0777 | | т | -0,252 | 53 772,45 | | -13 551,00 | | -13 551,00 | |
| 29 | каталог 3 кв. стр.58 | Снегодержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062 | м.п. | 84 | 550,80 | | 46 267,00 | | 46 267,00 | |
| 30 | ТЕРР61-31-1 | Оштукатуривание поверхности Дымовых труб | 100 м2 поверхност и | 0,24 | 2 195,20 | | ТЕРР61-31-1 | | | 31,54 |
| | ЗП | | | | 1 140,55 | | 274,00 | 16 | 4 384,00 | |
| | ЭМ | | | | 1,87 | | | 5,5 | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | 16 | | |
| | МР | | | | 1 052,78 | | 253,00 | 4,49 | 1 136,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 79 | | | 216,00 | 67=79*0,85 | 2 937,00 | |
| | СП от ФОТ | | % | 50 | | | 137,00 | 40=50*0,8 | 1 754,00 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 880,00 | | 10 211,00 | |
| 31 | ТЕР15-04-011-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (прим.окраска поверхности дымовых труб) | 100 м2 фасада | 0,32 | 114,47 | | ТЕР15-04-011 01 | | | 2,33 |
| | ЗП | | | | 50,37 | 1,15 | 19,00 | 16 | 304,00 | |
| | ЭМ | | | | 1,49 | 1,25 | 1,00 | 8,58 | 9,00 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | | 1,25 | | 16 | | |
| | МР | | | | 62,61 | | 19,00 | 3,82 | 73,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 105 | | 0,9 | 18,00 | 80=105*(0,9 *0,85) | 243,00 | |
| | СП от ФОТ | | % | 55 | | 0,85 | 9,00 | 37=55*(0,85 *0,8) | 112,00 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 66,00 | | 741,00 | |
| 32 | ТСЦП311-01-146-1 | Мусор строительноый с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 16,6 | 24,19 | | ТСЦП311-01- 146-1 | | 1 024,00 | 9,63 |
| | ЗП | | | | 3,88 | | 64,00 | 16 | | |
| | ЭМ | | | | 20,31 | | 338,00 | 7,07 | 2 390,00 | |

Исполнитель:

Кононова О.А.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|-------------------------|--|-----|------|-------|---|---------------|----------------|-------------------|----|
| | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | 16 | | |
| | МР | | | | | | | | | |
| | НР от ФОТ | | % | 100 | | | 64,00 | 85=100*0.85 | 870,00 | |
| | СП от ФОТ | | % | 60 | | | 38,00 | 48=60*0.8 | 492,00 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 504,00 | | 4 776,00 | |
| 33 | ТСЦПЗ10-3008-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | 1 т | 16,6 | 12,36 | | | ТСЦПЗ10-3008-1 | | |
| | ЗП | | | | | | | | | |
| | ЭМ | | | | 12,36 | | 205,00 | 4,42 | 906,00 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | | |
| | МР | | | | | | | | | |
| | НР от ФОТ | | % | 0 | | | | 0=0*0.85 | | |
| | СП от ФОТ | | % | 0 | | | | 0=0*0.8 | | |
| | Всего по позиции | | | | | | 205,00 | | 906,00 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 656 018,64 | |

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Винс

Согласовано в сумме **656 018,64 руб**
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Галкина*
 Кононова О.А.