

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Кулузова, д. 134  
Объект №

Заказчик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа  
Наименование объекта: г. Тула, ул. Кулузова, д. 134  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 422,369 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 477 чел.час.  
Сметная заработная плата 59,662 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 3,60 146,55 Е46-04-008-04

покры

ЭП	115,91	1,00	417,28	16,00	6676,42
ЭМ	30,64	1,00	110,30	5,50	606,67
в п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ					
СП от ФОТ					
ЭТР	%	84	413,10	0,00	5608,19
	чел-ч	48	248,28		3204,68
	%	15,90			
	чел-ч				

Всего по позиции

1188,96 16095,96 57,24

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

9842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкания к трубам ДБК)	100 м	0,18	66,54					
		и покры								
		ЗП			66,34	1,00	11,94	16,00	191,06	
		ЭМ			0,20	1,00	0,04	5,60	0,20	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ				1,00	9,91		135,65	1,64
		СП от ФОТ					7,76		99,35	
		ЗТР			9,10					

3	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3,60	147,03		29,65	426,26	1,64
		ЗП			112,64	1,00	405,50	16,00	6488,06
		ЭМ			34,39	1,00	123,80	7,41	917,39
		в т.ч. ЗПМ			5,81	1,00	(20,92)	16,00	(334,66)
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		НР от ФОТ				1,00	353,93		4844,13
		СП от ФОТ					277,17		3547,81
		ЗТР							
		Всего по позиции							

4	P58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,24	4200,38	P58-5-1	1160,40	15797,39	54,58
		ЗП			317,76	1,00	76,26	16,00	1220,20
		ЭМ			22,14	1,00	5,31	9,12	48,46
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
		МР			3860,48	1,00	926,52	4,70	4354,62
		НР от ФОТ	%			1,00	63,30		866,34
		СП от ФОТ	%				49,57		634,50
		ЗТР	цел-ч		39,87				9,57
		Всего по позиции							

5	Р58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	3,60	1088,55	1120,96	7124,12	9,57
		ЗП			33,85			
		ЭМ			3,61	121,86	1949,76	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	13,00	120,86	
		МР			1051,09	(0,00)	(0,00)	
		НР от ФОТ	8		1,00	3783,92	14189,72	
		СП от ФОТ	8		1,00	101,14	1384,33	16,27
		ЗТР	8		52	79,21	1013,88	
			цел-ч		4,52			

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

6	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 м2	-414,00	33,31	1,00	-13790,34	1,00	-13790,34		
---	---------	--	---------	-------	------	-----------	------	-----------	--	--

**4099,13 18658,55 16,27**

7	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	м2	414,00	24,19	1,00	10014,66	1,00	10014,66	
---	-------------------------	---	----	--------	-------	------	----------	------	----------	--

8	E10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 м3	0,47	2589,99					
---	---------------	---	------	------	---------	--	--	--	--	--

E10-01-010-01

ЗП	176,40	1,15	95,34	16,00	1525,51					
ЗМ	24,21	1,25	14,22	8,91	126,73					
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР	2389,38	1,00	1123,01	3,30	3705,93					
НР от ФОТ		1,15	101,06		1372,96				12,16	
СП от ФОТ			51,06		655,97					
ЗТР	22,50									

**Всего по позиции**

**1384,69 7387,10 12,16**

9	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	100 м2	3,60	1449,86					
---	----------	---	--------	------	---------	--	--	--	--	--

P58-12-4

ЗП	136,79	1,00	492,44	16,00	7879,10					
ЗМ	7,20	1,00	25,92	8,85	229,39					
В т.ч. ЗПМ	1,01	1,00	(3,64)	16,00	(58,18)					
МР	1305,87	1,00	4701,13	3,82	17958,32					
НР от ФОТ		1,00	411,75		5635,47				66,28	
СП от ФОТ			322,45		4127,39					
ЗТР	18,41									

**Всего по позиции**

**5953,69 35829,67 66,28**

10	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	100 м2	3,60	10878,71					
----	---------------	--	--------	------	----------	--	--	--	--	--

E12-01-023-01

ЗП	310,94	1,15	1287,29	16,00	20596,67					
ЗМ	91,91	1,25	413,60	8,03	3321,17					
В т.ч. ЗПМ	9,97	1,25	(44,87)	16,00	(717,84)					
МР	10475,86	1,00	37713,10	3,54	133504,36					
НР от ФОТ		1,15	1438,73		19609,35				159,51	
СП от ФОТ			736,02		9378,38					

3

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37P			цел-ч 38,53							

**Всего по позиции**

11	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепицы (1800*50*50 мм)	М	-57,60	266,88	1,00	-15372,29	1,00	-15372,29	159,51
----	---------	--	---	--------	--------	------	-----------	------	-----------	--------

12	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	М2	-439,20	263,89	1,00	-115900,49	1,00	-115900,49	
----	---------	-----------------------------	----	---------	--------	------	------------	------	------------	--

13	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ((0,2х2х21+0,25х2х18)х1,15х5,5/1000) (конек, обделки)	т	0,11	39841,20	1,00	4382,53	1,00	4382,53	
----	---------	---	---	------	----------	------	---------	------	---------	--

14	каталог 2 кв. 2015г., стр 64	Профиль оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 360 м2х1,15) 346/1,18*1,02*1,062=261,63	М2	414,00	317,63	1,00	131498,82	1,00	131498,82	
----	------------------------------	---	----	--------	--------	------	-----------	------	-----------	--

15	Р58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных окон	100	0,01	2308,47		Р58-2-2			
	ЗП				2298,10	1,00	22,98	16,00	367,70	
	ЭМ				10,37	1,00	0,10	5,50	0,57	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ					1,00	0,00	0,00	0,00	
	СП от ФОТ					1,00	19,07		261,07	3,09
	37P				цел-ч 309,30		14,94		191,20	

**Всего по позиции**

16	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон МДС3 п.4.7	1	1,00	383,21		Е10-01-003-01			
			слухо							3,09
			Вое							
			ОКНО							

ЗП					52,84	1,15	60,77	16,00	972,26	
ЭМ					16,54	1,25	20,68	8,63	178,43	
в т.ч. ЗПМ					1,39	1,25	(1,74)	16,00	(27,80)	
МР					313,83	1,00	313,83	4,22	1324,36	
НР от ФОТ						1,15	66,25		900,05	7,62
СП от ФОТ							33,47		430,03	
37P					цел-ч 6,63					

**Всего по позиции**

495,00	3805,13	7,62
--------	---------	------

Исполнитель: *Иванова Л.В.*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	1010933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	компл 1,00	84,84	1,00	84,84	1,00	84,84		

18 E10-03-003-01 установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок  
МДС35 п.4.7 (жалюзи)

100 0,005 9370,82  
М2

E10-03-003-01

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

Щитов  
227,13 1,15 1,31 16,00 20,90  
772,83 1,25 4,83 8,26 39,90  
104,49 1,25 (0,65) 16,00 (10,45)  
8370,86 1,00 41,85 6,40 267,87  
1,15 2,08 28,22  
% 90 43 1,05 13,48  
цел-ч 27,80 0,16

Всего по позиции

51,12 370,37 0,16

19 E10-01-044-12 Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с  
МДС35 п.4.7 одной стороны (обивка глухих окон)

100 0,06 5832,03  
М2  
проем

E10-01-044-12

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

608,80 1,15 42,01 16,00 672,12  
12,84 1,25 0,96 8,77 8,45  
0,88 1,25 (0,07) 16,00 (1,06)  
5210,39 1,00 312,62 5,51 1722,55  
1,15 44,60 605,86  
% 90 43 22,53 5,51  
цел-ч 79,79 289,47

Всего по позиции

422,72 3298,45 5,51

20 E26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом  
МДС35 п.4.7 "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного  
распыления для обеспечения второй группы огнезащитной  
эффективности по НПБ 251

100 3,60 148,12  
М2  
обраб  
атыва  
емой  
повер

E26-02-018-02

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

77,97 1,15 322,80 16,00 5164,73  
68,25 1,25 307,13 6,27 1925,67  
0,98 1,25 (4,41) 16,00 (70,56)  
1,90 1,00 6,84 10,53 72,03  
1,15 294,49 4031,17 36,72  
% 77 48 194,69 2512,94  
цел-ч 8,87

Всего по позиции

1125,95 13706,54 36,72

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	прайс	Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1, 18*1, 02*1, 152; расход 360м2х0, 3кг/м2х1, 02)	кг	110, 16	54, 17	1, 00	5967, 37	1, 00	5967, 37	

22 E12-01-012-01 Отражение кровель перулами (снегозадержатель трубчатый) МДС35 п.4.7

100 м 0,42 3029,51  
отраж  
дения

E12-01-012-01

ЗП	55,23	1,15	26,68	16,00	426,82
ЗМ	46,96	1,25	24,65	7,30	179,97
В п.ч. ЗПМ	3,66	1,25	(1,92)	16,00	(30,74)
МР	2927,32	1,00	1229,47	5,53	6798,99
НР от ФОТ			30,89		420,96
СП от ФОТ			15,80		201,33
ЗТР					3,22
%	92	1,15			
%	44				
цел-ч	6,67				

#### Всего по позиции

23	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,126	53772,45	1,00	-6775,33	1,00	-6775,33	3,22
							1327,49		8028,07	

24	каталог 2 кв. 2015г. стр. 63	Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/3м:1.18*1,062*1,02-550,80	мп	42,00	550,80	1,00	23133,60	1,00	23133,60	
----	------------------------------	---	----	-------	--------	------	----------	------	----------	--

25 P53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами

1 м3 0,15 935,58  
кладк

P53-16-1

ЗП	265,07	1,00	39,76	16,00	636,17
ЗМ	24,63	1,00	3,69	8,13	30,04
В п.ч. ЗПМ	5,43	1,00	(0,81)	16,00	(13,03)
МР	645,88	1,00	96,88	6,70	649,11
НР от ФОТ			34,89		473,92
СП от ФОТ			28,40		363,55
ЗТР					5,31
%	73				
%	56				
цел-ч	35,39				

#### Всего по позиции

26	P61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,16	2195,20		203,62		2152,79	5,31
----	----------	--	--------	------	---------	--	--------	--	---------	------

P61-31-1

ЗП	1140,55	1,00	182,49	16,00	2919,81
ЗМ	1,87	1,00	0,30	5,50	1,65
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	1052,78	1,00	168,44	4,49	756,32
НР от ФОТ			144,17		1956,27
%	67				21,02

6

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ФОТ							
			ЗТР							
				%	40					
				цел-ч	131,40		91,24		1167,92	

**Всего по позиции**

27 Е15-04-011-01 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая М2 0,16 114,47 586,64 Е15-04-011-01 6801,97 21,02

фасад

ЗП 50,37 1,15 9,27 16,00 148,29  
ЭМ 1,49 1,25 0,30 8,58 2,56  
В п.ч. ЗПМ 0,00 1,25 (0,00) 16,00 (0,00)  
МР 62,61 1,00 10,02 3,82 38,27  
НР от ФОТ 1,15 8,80 118,63  
СП от ФОТ 37 54,87  
ЗТР 6,32 1,16

**Всего по позиции**

28 Р58-21-1 Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один 10 0,40 1361,51 32,72 362,62 1,16

канал

ЗП 141,92 1,00 56,77 16,00 908,29  
ЭМ 1,80 1,00 0,72 9,33 6,72  
В п.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)  
МР 1217,79 1,00 487,12 2,32 1130,11  
НР от ФОТ 1,00 47,12 644,89  
СП от ФОТ 52 472,31  
ЗТР 18,60 7,44

**Всего по позиции**

29 Р58-21-2 На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 10 0,40 400,47 628,63 3162,32 7,44

шт.

ЗП 39,68 1,00 15,87 16,00 253,95  
ЭМ 0,60 1,00 0,24 9,33 2,24  
В п.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)  
МР 360,19 1,00 144,08 2,32 334,26  
НР от ФОТ 1,00 13,17 180,30  
СП от ФОТ 52 132,05  
ЗТР 5,20 2,08

**Всего по позиции**

30 А311-01-146-1 Потруэка. Мусор строительный с потруэкой вручную п 10,37 24,19 183,68 902,80 2,08

ЗП 3,88 1,00 40,24 16,00 643,77  
ЭМ 20,31 1,00 210,61 7,07 1489,05

Исполнитель: **Иванова Л.В.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В т.ч. ЗПМ								
		МР			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		СП от ФОТ				1,00	40,24	547,20	547,20	6,01
		ЗПР					19,31	309,01	309,01	
					цел-ч	0,58				

**Всего по позиции**

31 А310-3008-1 310,40 2989,03 6,01

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)

ЗМ 12,36 1,00 128,17 4,42 566,53  
В т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 0,00 (0,00)

**Всего по позиции**

128,17 566,53 0,00

**Итого по всем разделам**

357939,51

Заработная плата 3728,86 59661,59

Эксплуатация машин 1408,57 9802,65

В том числе заработная плата машинистов 79,03 1264,32

Материалы 74302,20 210050,19

Накладные расходы по смете 3638,69 49624,96

Сметная прибыль по смете 2244,50 28800,12

Итого 357939,51

НДС, % 64429,11

Всего 422368,62

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

**Составил**

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

**Проверил**

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 422 368 руб. 62 коп.  
Проверку объемов работ и стоимости  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: ИВАНОВА Л.В.