

< 9 * 2 * 2317-1 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

2 331 731.21 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»


Смета на сумму:

2 331 731.21 руб.

Форма 4а

« _____ » / _____ 20 ____ г.

РАЗРЕШАЮ
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА



Объект: Алексинский район.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

Ремонт кровли здания по адресу: Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, ул. Металлистов, д. 19.

Основание: Дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"

Сметная стоимость: **2 331.731** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **2.523** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **310.246** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Е58-17-1 Разборка покрытий кровель из листовой стали
(Приказ № 25 от 01.09.2010)

100 м2
покрытия
кровли

Е58-17-1
1

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Строительный мусор
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

Т
%
%
чел-ч

7.877766

83
65

10.49

2 936.02

40 179.50 162.03

2. Е58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций
(Приказ № 25 от 01.09.2010)

100 м2
кровли

Е58-1-1

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Строительный мусор

Т

112.64
34.39
5.56

1 739.91

15.24
7.41
15.24

26 516.15
3 936.26
1 308.86

ГТУО РХЦС
С509-99004
Рег. № 2374

Кривошвеева И.Б.

< 9 * 2 * 2317-1 >

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%	%	83		1 515.41		71	19 755.76	
		Плановые накопления / Сметная прибыль			65		1 186.76		52	14 469.01	
		Затраты труда			15.16						234.17
							4 973.28			64 677.17	234.17
3.	E58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	100 м	0.1775	7 758.35		E58-5-3				
	(Приказ № 25 от 01.09.2010)	смена стропильных ног из брусев									
		Объем: 14+3.75									
		Зарплата рабочих			1 196.22		212.33		15.24	3 235.89	
		Эксплуатация машин			21.25		3.77		8.95	33.76	
		Материальные ресурсы			6 540.88		1 161.01		2.88	3 343.70	
	C509-9900	Строительный мусор	Т	0.172175					71	2 297.48	
		Накладные расходы	%		83		176.23		52	1 682.66	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		138.01				26.64
		Затраты труда	чел-ч	150.09			1 691.36			10 593.49	26.64
4.	E58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	100 м	0.246	4 739.29		E58-5-5				
	(Приказ № 25 от 01.09.2010)	смена отдельных частей лаги из бруса.									
		Объем: 18.8+5.8									
		Зарплата рабочих			1 276.87		314.11		15.24	4 787.04	
		Эксплуатация машин			40.97		10.08		9.02	90.91	
		Материальные ресурсы			3 421.45		841.68		4.47	3 762.29	
	C509-9900	Строительный мусор	Т	0.31242					71	3 398.80	
		Накладные расходы	%		83		260.71		52	2 489.26	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		204.17				39.41
		Затраты труда	чел-ч	160.21			1 630.75			14 528.30	39.41
5.	C102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства Диаметр 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	-1.1611	606.29		-703.96	[Цена]	2 725.51	-3 164.59	
	(Приказ № 25 от 01.09.2010)										
		Объем: (0.246)*(-4.72)									
6.	С-каталог.	Брус сечение 150-200 мм	м3	1.1329	1 476.87		1 673.15	[Цена]	8 319.05	9 424.65	
	(РХЦЦС 4 кв. 2014г. стр.53)	Ц:8000/1,18*1,02*1,203=8319,05									
		Объем: (3.14*0.1*0.1*18.8+0.33*0.25*5.8)*1.06									
7.	E58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	100 м	0.3135	4 739.29		E58-5-5				
	(Приказ № 25 от 01.09.2010)	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только									
		Зарплата рабочих			1 276.87		400.30		15.24	6 100.55	

Кривошвецова И.В.

< 9 * 2 * 2317-1 >

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			40.97		12.84		9.02	115.85	
		Материальные ресурсы			3 421.45		1 072.62		4.47	4 794.63	
		Строительный мусор									
		Накладные расходы	Т	0.398145	83		332.25		71	4 331.39	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		260.20		52	3 172.29	
		Затраты труда	чел-ч	160.21							50.23
							2 078.21			18 514.72	50.23
8.	С102-0008 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	-1.4797	606.29		-897.13 [цена]	2 725.51		-4 032.94	
		Объем: (0.3135)*(-4.72)									
9.	С-каталог. (РХЦС 4 кв. 2014г. стр.53)	Брус сечение 150-200 мм Ц:8000/1,18*1,02*1,203=8319,05	м3	1.3292	1 476.87		1 963.06 [цена]	8 319.05		11 057.68	
		Объем: 0.2*0.2*31.35*1.06									
10.	Е58-2-2 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.05	2 308.47			Е58-2-2			
		Зарплата рабочих			2 298.10		114.91		15.24	1 751.15	
		Эксплуатация машин			10.37		0.52		5.5	2.85	
		Строительный мусор	Т	0.28			95.38		71	1 243.32	
		Накладные расходы	%		83		74.69		52	910.60	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%								15.47
		Затраты труда	чел-ч	309.3							
							285.49			3 907.91	15.47
11.	Е10-01-003-01 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	383.21			Е10-01- 003-01			
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			52.84	1.15	303.83		15.24	4 630.37	
		Эксплуатация машин			16.54	1.25	103.38		8.63	892.13	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.33	1.25	8.31		15.24	126.68	
		Материальные ресурсы			313.83		1 569.15		3.99	6 260.91	
		Накладные расходы	%		106		330.87		90	4 281.35	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		168.56		43	2 045.53	
		Затраты труда	чел-ч	7.62							38.12
							2 475.78			18 110.28	38.12

Исполнитель:

Кривошеева И.В.

3

< 9 * 2 * 2317-1 >

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. Е56-8-2	Установка вентрешеток жалюзыных	100	0.1	907.28				Е56-8-2			
(Приказ № 25 от 01.09.2010 применительно)											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
%											
чел-ч											
13. С-прайс.	Деревянные вентрешетки жалюзыные размером 700х800 мм Ц: 2990/1,18*1,02*1,057=2731,90	М2	3.5	531.50			1 860.25 [Цена]	2 731.9	9 561.65		
Объем: 0,7*0,5*10											
210.29											
2 816.49											
8.49											
14. Е58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пленка подкровельная типа "Изоспан С")	100 М2 кровли	15.4466	1 088.55			Е58-13-1				
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
%											
чел-ч											
4.52											
17 588.25											
76 250.04											
69.82											
15. С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	М2	-1776.359	8.91			-15 827.36 [Цена]	31.73	-56 363.87		
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
Объем: (15.4466)*(-115.0)											
16. С-каталог.	Гидропароизоляционный материал "Изоспан С" Ц: 24,14/1,18*1,02*1,152= 24,04	М2	1776.359	4.68			8 313.36 [Цена]	24.04	42 703.67		
(РХППС 4 кв. 2014г. стр.86.)											
17. Е10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев	1 М3 древесины в конструкц ии	2	2 589.99			Е10-01-010-01				
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
176.40											
24.21											
2 389.38											
1.15											
405.72											
60.53											
4 778.76											
15.24											
8.91											
3.27											
6 183.17											
539.28											
15 626.55											

Исполнитель:
Кривошеева И.В.

< 9 * 2 * 2317--1 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
%											
%											
44.31											
178 418.16											
789 559.35											
684.43											
22. С101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые	М	-247.1456	25.49	-6 299.74	[цена]	266.39	-65 837.12			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)										
Объем: (15.4466)*(-16.0)											
23. С101-4136	Металлочерепица <Монтеррей>	М2	-1884.4852	81.07	-152 775.22	[цена]	263.89	-497 296.80			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	Объем: (15.4466)*(-122.0)										
24. С-Каталог.	Профнастил оцинкованный НС44 0,7х1000	М2	1884.4852	50.90	95 920.30	[цена]	321.3	605 485.09			
(РХЦС 4 кв. 2014 стр.71)	Ц:350/1,18*1,02*1,062=321,30										
25. С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (конек, ендовые, примыкания)	Т	0.6514	17 152.02	11 172.83	[цена]	37	24 662.71			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	Объем: 5.77*(58.61+41.4+12.88)*0.001										
26. Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей трубчатых	100 м	2.33	3 029.51	Е12-01-012-01						
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	ограждения										
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
%											
%											
7.67											
7 363.30											
44 319.37											
17.87											
27. С201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Т	-0.699	9 690.47	-6 773.64	[цена]	53	-37 517.32			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	672.85										
Объем: (2.33)*(-0.3)											
28. С-прайс.	Снегозадержатель оцинкованный трубчатый СНК-М4 Ц: 2300/1,18*1,0075*1,082=708,27	шт	233	137.80	32 107.40	[цена]	708.27	165 026.91			

Исполнитель: 
Кривошеева И.В.

< 9 * 2 * 2317-1 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

29. Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных

100 м желобов

2.3747 9 470.31

Е12-01-009-02

(Приказ № 25 от 01.09.2010)

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	250.34	1.15	683.65	15.24	10 418.90
Эксплуатация машин	18.08	1.25	53.67	8.18	439.01
в т.ч. зарплата машинистов	1.93	1.25	5.73	15.24	87.31
Материальные ресурсы	9 201.89		21 851.73	2.81	61 403.36
Накладные расходы	108		744.53	92	9 665.71
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		379.16	44	4 622.73
Затраты труда	36.12				85.78
			23 712.74		86 549.71
					85.78

30. Е58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб

100 шт.

0.16 4 032.73

Е58-10-5

(Приказ № 25 от 01.09.2010)

Зарплата рабочих	423.21		67.71	15.24	1 031.96
Эксплуатация машин	4.81		0.77	9.31	7.16
Материальные ресурсы	3 604.71		576.75	4.88	2 814.56
Накладные расходы	83		56.20	71	732.69
Плановые накопления / Сметная прибыль	65		44.01	52	536.62
Затраты труда	53.1				8.5
			745.45		5 122.99
					8.5

31. Е58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей

100 м

2.12 6 796.55

Е58-10-1

(Приказ № 25 от 01.09.2010)

Зарплата рабочих	293.30		621.80	15.24	9 476.17
Эксплуатация машин	7.82		16.58	9.31	154.34
Материальные ресурсы	6 495.43		13 770.31	4.49	61 828.70
Накладные расходы	83		516.09	71	6 728.08
Плановые накопления / Сметная прибыль	65		404.17	52	4 927.61
Затраты труда	36.8				78.02
			15 328.95		83 114.91
					78.02

32. Е58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей

100 шт.

0.16 7 234.73

Е58-10-6

(Приказ № 25 от 01.09.2010)

Зарплата рабочих	423.21		67.71	15.24	1 031.96
Эксплуатация машин	4.81		0.77	9.31	7.16
Материальные ресурсы	6 806.71		1 089.07	3.39	3 691.96
Накладные расходы	83		56.20	71	732.69
Плановые накопления / Сметная прибыль	65		44.01	52	536.62
					83 114.91
					78.02

Исполнитель: 52 536.62

Кривошвецкая И Р

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Затраты труда			чел-ч	53.1	1 257.77							6 000.39	8.5
33. Е58-10-3 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0.32	4 008.80	Е58-10-3							20.45	
Зарплата рабочих				509.28	162.97	15.24	2 483.66						
Эксплуатация машин				4.81	1.54	9.31	14.33						
Материальные ресурсы				3 494.71	1 118.31	5.13	5 736.92						
Накладные расходы			%	83	135.27	71	1 763.40						
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	65	105.93	52	1 291.50						
Затраты труда			чел-ч	63.9	1 524.02							11 289.80	20.45
34. Е10-01-044-12 (Приказ № 25 от 01.09.2010 применительно)	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0.3316	5 832.03	Е10-01-044-12							30.43	
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
Зарплата рабочих				608.80	1.15	232.16	15.24	3 538.12					
Эксплуатация машин				12.84	1.25	5.32	8.77	46.68					
в т.ч. зарплата машинистов				0.85	1.25	0.35	15.24	5.37					
Материальные ресурсы				5 210.39	1 727.77	5.49	9 485.43						
Накладные расходы			%	106	246.46	90	3 189.14						
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	54	125.56	43	1 523.70						
Затраты труда			чел-ч	91.76	2 337.27							17 783.06	30.43
35. Е20-02-010-08 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1 зонт	12	45.73	Е20-02-010-08							50.37	
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
Зарплата рабочих				30.22	1.15	417.04	15.24	6 355.63					
Эксплуатация машин				6.68	1.25	100.20	6.89	690.38					
в т.ч. зарплата машинистов				0.12	1.25	1.80	15.24	27.43					
Материальные ресурсы				8.83		105.96	4.65	492.71					
Зонты стальные вентиляционных систем			шт.	12									
Накладные расходы			%	115		481.67	98	6 255.40					
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	71		297.38	56	3 574.51					
Затраты труда			чел-ч	4.2	1 402.24							17 368.63	50.37

< 9 * 2 * 2317-1 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36. СЭ01-0295	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	12	658.87	7 906.44	Цена]	3 480.76	41 769.12			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
37. Е60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	2.56	149.44	Е60-10-1						
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
	Зарплата рабочих			116.68	298.70	15.24	4 552.20				
	Эксплуатация машин			7.11	18.20	8.21	149.44				
	в т.ч. зарплата машинистов			0.97	2.48	15.24	37.84				
	Материальные ресурсы			25.65	65.66	6.74	442.58				
с509-9900	Строительный мусор	т	1.3056	78	234.92	66	3 029.43				
	Накладные расходы	%		63	189.74	50	2 295.02				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%									
	Затраты труда	чел-ч	14.77								37.81
				807.23			10 468.66				37.81
38. С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.256	1 332.79	341.19	Цена]	9 758.81	2 498.26			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
39. Е15-02-001-03	Улучшенная штукатурка поверхности ДВК цементно-известковым раствором по камню прямоугольных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.0184	2 163.22	Е15-02-001-03						
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
применительно)											
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих			1 052.80	1.15	2 443.72	15.24	37 242.25			
	Эксплуатация машин			11.38	1.25	28.71	5.5	157.91			
	Материальные ресурсы			1 099.04		2 218.30	4.44	9 849.26			
	Накладные расходы	%		95		2 321.53	80	29 793.80			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		1 148.55	37	13 779.63			
	Затраты труда	чел-ч	128.8								259.97
				8 160.81			90 822.86				259.97
40. Е15-04-011-01	Окраска ДВК с подготовкой поверхности известковая	100 м2 фасада	2.0184	114.47	Е15-04-011-01						
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих			50.37	1.15	116.92	15.24	1 781.81			
	Эксплуатация машин			1.49	1.25	3.76	8.58	32.25			
	Материальные ресурсы			62.61		126.37	3.8	480.21			
	Накладные расходы	%		95		111.07	80	1 425.45			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		54.95	37	659.27			
	Затраты труда	чел-ч	7.27								14.67
											9

Исполнитель: 37 659-27 14.67

Кривошелева И.В. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41. Е10-01-023-01	Укладка ходовых досок		100 м	2.1108	318,14			Е10-01-023-01			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)			ходов								
	Зарплата рабочих				29,79		62,88		15,24	958,30	
	Эксплуатация машин				9,52		20,09		8,48	170,40	
	в т.ч. зарплата машинистов				0,97		2,05		15,24	31,20	
	Материальные ресурсы				278,83		588,55		3,88	2 283,59	
	Накладные расходы		%		106		68,83		90	890,55	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		54		35,06		43	425,49	
	Затраты труда		чел-ч	3,8							8,02
							775,42			4 728,34	8,02

Разные работы

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 2-5, 8, 12, 16, 20, 33-36; %=90 - по стр. 13, 19, 41, 56; %=70 - по стр. 14; %=77 - по стр. 21; %=92 - по стр. 23, 29, 32; %=66 - по стр. 52; %=80 - по стр. 54, 55)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2-5, 8, 12, 16, 20, 33-36; %=43 - по стр. 13, 19, 41, 56; %=50 - по стр. 14, 52; %=48 - по стр. 21; %=44 - по стр. 23, 29, 32; %=37 - по стр. 54, 55)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 48)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 48)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

247 563,12 1 241 229,28
303 408,90 1 976 043,40

Исполнитель:

Кривошвецова И.В.

< 9 * 2 * 2317-1 >

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО БЕЗ НДС							303 408.90			1 976 043.40	
НДС							54 613.60			355 687.81	
ВСЕГО С НДС							358 022.50			2 331 731.21	

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 2331731,21
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Получение учредит. документа
«Оформительский документ»
по изданию 2010 года

Исполнитель: И.В. Кривошова
Кривошова И.В.