

Должность: Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Подпись: _____ Лопухов К.К.

Дата: « _____ » _____ 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Объемов работ по капитальному ремонту фасада
г. Узловая, ул.14 Декабря, д.27

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Замена деревянных окон разм. 1,0х1,4 м площадью 1,5м2 на ПВХ (поворотное)	шт/м2	2/2,8 ✓
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,2 ✓
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	2,2 ✓
4	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	2,2 ✓
5	Замена отливов (на окна), ширина отлива 150мм	м	2,6 ✓
6	Очистка вручную поверхности цоколя с земли	м2	2,6 36 ✓
7	Ремонт штукатурки цоколя	м2	10 ✓
8	Шпатлевка за 2 раза поверхности цоколя	м2	36 ✓
9	Грунтовка поверхности цоколя за 3 раза	м2	36
10	Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада водоземлюсионными составами за 2 раза	м2	36 ✓
11	Замена дерев.двери 0,9х2,0 на металлическую двупольную площадью 3,0 м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	2/3,6 ✓
12	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,94 ✓
13	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	2,94 ✓
14	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	2,94 ✓
15	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	2/60
16	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	2 ✓
17	Устройство бетонной отмостки, входных площадок по существующему асфальтобетонному основанию, с армированием сеткой из проволоки холодноотянутой 100х100х4 мм вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М200 толщиной 100 мм	м2	56 ✓
18	Устройство цементной стяжки толщ. 30 мм на входных площадках	м2/м3	5/0,2 ✓
19	Ремонт балконных плит	шт/м2	11/43
20	Окраска поверхностей балконных плит силикатными красками за 2 раза	шт/м2	21/82
21	Окраска металлических рам балконных плит масляной краской за 2 раза	шт/м2	30/30
22	Окраска поверхностей ж/б козырьков над входами в подъезды	шт/м2	5/10
23	Ремонт ж/б площадки на входе в подъезд	м2	2,5 ✓
24	Вывоз мусора	м3	20 ✓

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

10143

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

___ "___" 20___ г.

___ "___" 20___ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Ремонт фасада г.Узловая,ул.14 Декабря,д27.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда: 137,815 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 18,017 тыс. руб.
136,950 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,028	1 536,72			ТЕР46-04-012 02		4,84 0,22
		ЗП			1 306,07		36,57	16	585,12	
		ЭМ			230,65		6,46	7,93	51,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			97,68		2,74	16	43,76	
		Материальные ресурсы								
		Накладные расходы								
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	110		0,9	38,92	84=110*(0.9 *0.85)	528,26	
			%	70		0,85	23,39	48=70*(0.85 *0.8)	301,86	
		Всего по позиции					105,34		1 466,45	
2	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,028	8 232,42			ТЕР10-01-034 06		4,69 0,02
		ЛВУХСТВОПЛАТНЫХ								
		Зарплата рабочих			1 190,53	1,15	38,34	16	613,36	
		Эксплуатация машин			311,76	1,25	10,91	8,28	90,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,33	1,25	0,29	16	4,66	
		Материальные ресурсы			6 730,13		188,44	4,73	891,34	
		Накладные расходы	%	118		0,9	41,03	90=118*(0.9 *0.85)	556,22	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	63		0,85	20,69	43=63*(0.85 *0.8)	265,75	
		Всего по позиции					299,41		2 417,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	каталог	Блок оконный поворотной откидной 1,5*1,1	м2	2	2 703,74		5 407,48		5 407,48	
4	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,026	3 582,78			ТЕРр58-20-1		1,08
		Зарплата рабочих			330,04		8,58	16	137,30	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			4,79		0,12	8,62	1,07	
		Материальные ресурсы			1,01		0,03	16	0,42	
		Накладные расходы	%	83	3 247,95		84,45	2,4	202,67	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65			7,15	71=83*0.85	97,78	
		Всего по позиции					105,90	52=65*0.8	510,43	
5	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0048	39 841,20		-191,24		-191,24	
6	прайс	Отлив оконный 150мм	м	2,6	160,55		417,43		417,43	
7	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,022	5 789,15			ТЕРр61-7-1		8,43 0,03
		Зарплата рабочих			3 210,04		70,62	16	1 129,93	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			34,57		0,76	7,93	6,03	
		Материальные ресурсы			14,64		0,32	16	5,15	
		Накладные расходы	%	79	2 544,54		55,98	4,49	251,35	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			56,04	67=79*0.85	760,50	
		Всего по позиции					218,87	40=50*0.8	2 601,84	
8	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен(откосы и наличники)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		1,09
		Зарплата рабочих			359,50	1,15	9,10	16	145,53	
		Эксплуатация машин			9,62	1,25	0,26	9,22	2,44	
		Материальные ресурсы			0,25	1,25	0,01	16	0,11	
		Накладные расходы	%	105	1 393,83		30,66	3,04	93,21	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	55		0,9	8,61	80=105*(0.9*0.85)	116,51	
		Всего по позиции				0,85	4,26	37=55*(0.85*0.8)	53,89	
9	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,022	1 071,10			ТЕРр62-25-7		0,52
		Зарплата рабочих			188,09		4,14	16	66,21	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			1,37		0,03	8,85	0,27	
		Материальные ресурсы			881,64		19,39	16	57,99	
		Накладные расходы	%	80			3,31	68=80*0.85	45,02	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			2,07	40=50*0.8	26,48	
		Всего по позиции					28,94		195,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цоколь										
10	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	2 922,74			ТЕРр61-10-1		20,18
		Зарплата рабочих			1 649,03		164,90	16		2 638,45
		Эксплуатация машин			1,21		0,12	5,49		0,66
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы			1 272,50		127,25	4,49		571,36
		Накладные расходы	%	79			130,27	67=79*0.85		1 767,76
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			82,45	40=50*0.8		1 055,38
		Всего по позиции					504,99			6 033,61
Фасад										
11	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,26	151,63			ТЕРр62-41-1		5,41
		Зарплата рабочих			151,63		39,42	16		630,78
		Эксплуатация машин						16		
		в т.ч. зарплата машинистов								
		Материальные ресурсы	%	80			31,54	68=80*0.85		428,93
		Накладные расходы	%	50			19,71	40=50*0.8		252,31
		Плановые накопления / Сметная прибыль					90,67			1 312,02
12	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,36	1 071,10			ТЕРр62-25-7		8,5
		Зарплата рабочих			188,09		67,71	16		1 083,40
		Эксплуатация машин			1,37		0,49	8,85		4,36
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы	%	80			317,40	2,99		949,00
		Накладные расходы	%	50			54,17	68=80*0.85		736,71
		Плановые накопления / Сметная прибыль					33,86	40=50*0.8		433,36
		Всего по позиции					473,63			3 206,83
13	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,36	368,26			ТЕРр62-25-1		1,54
		Зарплата рабочих			34,62		12,46	16		199,41
		Эксплуатация машин			26,22		9,44	5,59		52,77
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы	%	80			110,67	8,15		901,97
		Накладные расходы	%	50			9,97	68=80*0.85		135,60
		Плановые накопления / Сметная прибыль					6,23	40=50*0.8		79,76
		Всего по позиции					148,77			1 369,51

Исполнитель
Закладов Г.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен(откосы и наличники)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		17,76 0,01
		Зарплата рабочих			359,50	1,15	148,83	16	2 381,33	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			9,62	1,25	4,33	9,22	39,91	
		Материальные ресурсы			0,25	1,25	0,11	16	1,80	
		Накладные расходы			1 393,83		501,78	3,04	1 525,41	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	105		0,9	140,75	80=105*(0.9 *0.85)	1 906,50	
			%	55		0,85	69,63	37=55*(0.85 *0.8)	881,76	
		Всего по позиции					865,32		6 734,91	
Козырек										
15	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,04	146,55			ТЕР46-04-008 04		0,64
		Зарплата рабочих			115,91		4,64	16	74,18	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			30,64		1,22	5,5	6,74	
		Материальные ресурсы						16		
		Накладные расходы	%	110		0,9	4,59	84=110*(0.9 *0.85)	62,31	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	70		0,85	2,76	48=70*(0.85 *0.8)	35,61	
		Всего по позиции					13,21		178,84	
16	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т конструкции	0,06	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		2,66 0,16
		Зарплата рабочих			517,00	0,7	21,71	16	347,43	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			469,76	0,7	19,73	7,92	156,26	
		Материальные ресурсы			48,40	0,7	2,03	16	32,52	
		Накладные расходы	%	90		0		5,14		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	85		0,9	19,23	69=90*(0.9 *0.85)	262,17	
						0,85	17,15	58=85*(0.85 *0.8)	220,37	
		Всего по позиции					77,82		986,23	
17	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0.5 кирпича	100 отверстий	0,012	54,04			ТЕРр69-2-1		0,07
		Зарплата рабочих			43,76		0,53	16	8,40	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			10,28		0,12	5,5	0,68	
		Материальные ресурсы	%					16		
		Накладные расходы	%	78						
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50				66=78*0.85	5,54	
		Всего по позиции					1,33	40=50*0.8	17,98	
18	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,012	51,96			ТЕРр69-2-2		0,13
		Зарплата рабочих			42,08	2	1,01	16	16,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			9,88	2	0,24	5,5	1,30	
		Материальные ресурсы				2		16		
		Накладные расходы	%	78		2	0,79	66=78*0.85	10,67	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			0,51	40=50*0.8	6,46	
		Всего по позиции					2,55		34,59	
19	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054	12 416,98			ТЕР06-01-015 01		1,96
		Зарплата рабочих			2 608,28	1,15	16,20	16	259,16	
		Эксплуатация машин			44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,16	1,25	0,02	16	0,34	
		Материальные ресурсы			9 764,23		52,72	11,36	598,98	
		Накладные расходы	%	105		0,9	15,33	80=105*(0.9 *0.85)	207,60	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,85	8,96	44=65*(0.85 *0.8)	114,18	
		Всего по позиции					93,51		1 182,55	
20	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкци й	0,072	1 242,85			ТЕР09-03-014 01		5,24 0,34
		Зарплата рабочих			517,00	1,15	42,81	16	684,92	
		Эксплуатация машин			469,76	1,25	42,28	7,92	334,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			48,40	1,25	4,36	16	69,70	
		Материальные ресурсы			256,09		18,43	5,14	94,78	
		Накладные расходы	%	90		0,9	38,21	69=90*(0.9* 0.85)	520,69	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	85		0,85	34,08	58=85*(0.85 *0.8)	437,68	
		Всего по позиции					175,81		2 072,91	
21	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без ответствий и сборосварочных операций	т	0,072	42 729,30		3 076,51		3 076,51	
22	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного листа при высоте здания профилированного листа до 25 м	100 м2 покрытия	0,046	1 098,62			ТЕР09-04-002 01		1,88 0,15
		Зарплата рабочих			290,04	1,15	15,34	16	245,49	
		Эксплуатация машин			640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			35,00	1,25	2,01	16	32,20	
		Материальные ресурсы			168,40		7,75	6,23	48,26	
		Накладные расходы	%	90		0,9	14,05	69=90*(0.9* 0.85)	191,61	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	85		0,85	12,54	58=85*(0.85 *0.8)	161,06	
		Всего по позиции					86,49		811,33	
23	каталог	Профлист С21толщ0,5	м2	5,29	243,27		1 286,90		1 286,90	
24	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,046	1 875,93			ТЕРр58-12-2		0,98 0,01
		Зарплата рабочих			158,63		7,30	16	116,75	
		Эксплуатация машин			20,96		0,96	8,68	8,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,04		0,19	16	2,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материальные ресурсы			1 696,34		78,03	3,91	305,10	
		Накладные расходы	%	83			6,22	71=83*0.85	85,00	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65			4,87	52=65*0.8	62,25	
		Всего по позиции					97,38		577,47	
25	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,23
		Зарплата рабочих			33,85		1,69	16	27,08	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			3,61		0,18	9,3	1,68	
		Материальные ресурсы			1 051,09		52,56	3,75	197,08	
		Накладные расходы	%	83			1,40	71=83*0.85	19,23	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65			1,10	52=65*0.8	14,08	
		Всего по позиции					56,93		259,15	
26	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		2,33
		Зарплата рабочих			898,62	1,15	18,60	16	297,62	
		Эксплуатация машин			19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	1,25	0,06	16	0,91	
		Материальные ресурсы			13 542,34		243,76	2,35	572,84	
		Накладные расходы	%	120		0,9	20,15	92=120*(0.9*0.85)	274,65	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,85	10,31	44=65*(0.85*0.8)	131,35	
		Всего по позиции					293,25		1 279,84	
27	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,044	2 613,14			ТЕР07-05-039 06		0,95 0,2
		Зарплата рабочих			159,34	1,15	8,06	16	129,00	
		Эксплуатация машин			833,00	1,25	45,82	3,78	173,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			34,50	1,25	1,90	16	30,36	
		Материальные ресурсы			1 620,80		71,31	2,41	171,87	
		Накладные расходы	%	155		0,9	13,89	119=155*(0.9*0.85)	189,64	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	100		0,85	8,47	68=100*(0.85*0.8)	108,36	
		Всего по позиции					147,55		772,05	
28	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,046	9 470,31			ТЕР12-01-009 02		1,66 0,01
		Зарплата рабочих			250,34	1,15	13,24	16	211,89	
		Эксплуатация машин			18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,02	1,25	0,12	16	1,86	
		Материальные ресурсы			9 201,89		423,29	2,91	1 231,77	
		Накладные расходы	%	120		0,9	14,43	92=120*(0.9*0.85)	196,65	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,85	7,38	44=65*(0.85*0.8)	94,05	
		Всего по позиции					459,38		1 742,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огурунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0369	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,16
		Зарплата рабочих			32,48	1,15	1,38	16	22,05	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			5,94	1,25	0,27	5,89	1,61	
		Материальные ресурсы			0,09	1,25		16	0,07	
		Накладные расходы			329,42		12,16	3,9	47,41	
			%	90		0,9	1,12	69=90*(0.9*0.85)	15,26	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	70		0,85	0,82	48=70*(0.85*0.8)	10,62	
		Всего по позиции					15,75		96,95	
30	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,036	1 016,21			ТЕР46-04-012-03		3,74
		Зарплата рабочих			785,56		28,28	16	452,48	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			230,65		8,30	7,93	65,85	
		Материальные ресурсы			97,68		3,52	16	56,26	
		Накладные расходы	%	110		0,9	31,48	84=110*(0.9*0.85)	427,34	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	70		0,85	18,92	48=70*(0.85*0.8)	244,20	
		Всего по позиции					86,98		1 189,87	
31	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,6	62,10			ТЕР09-04-012-01		9,94
		Зарплата рабочих			22,25	1,15	92,12	16	1 473,84	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			14,47	1,25	65,12	8,19	533,30	
		Материальные ресурсы			25,38	1,25	91,38	16	746,46	
		Накладные расходы	%	90		0,9	74,62	69=90*(0.9*0.85)	1 016,95	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	85		0,85	66,56	58=85*(0.85*0.8)	854,83	
		Всего по позиции					389,80		4 625,38	
32	ТССЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером	шт.	2	14 701,99				29 403,98	
33	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0294	5 789,15			ТЕРр61-7-1		11,26
		Зарплата рабочих			3 210,04		94,38	16	1 510,00	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			34,57		1,02	7,93	8,06	
		Материальные ресурсы			14,64		0,43	16	6,89	
		Накладные расходы	%	79	2 544,54		74,80	4,49	335,90	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50			74,90	67=79*(0.85*0.8)	1 016,32	
		Всего по позиции					47,41	40=50*0.8	606,76	
							292,51		3 477,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,0294	1 071,10			ТЕР62-25-7		0,69
		Зарплата рабочих			188,09		5,53	16	88,48	
		Эксплуатация машин			1,37		0,04	8,85	0,36	
		в т.ч. зарплата машинистов						16		
		Материальные ресурсы	%	80	881,64		25,92	2,99	77,50	
		Накладные расходы	%	50			4,42	68=80*0.85	60,17	
		Плановые накопления / Сметная прибыль					2,77	40=50*0.8	35,39	
		Всего по позиции					38,68		261,90	
35	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилцетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен(откосы и наличники)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0294	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		1,45
		Зарплата рабочих			359,50	1,15	12,15	16	194,48	
		Эксплуатация машин			9,62	1,25	0,35	9,22	3,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,25	1,25	0,01	16	0,15	
		Материальные ресурсы			1 393,83		40,99	3,04	124,57	
		Накладные расходы	%	105		0,9	11,49	80=105*(0.9 *0.85)	155,70	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	55		0,85	5,68	37=55*(0.85 *0.8)	72,01	
		Всего по позиции					70,66		550,02	
ОТМЕТКА ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ПОКРЫТИЮ										
36	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набегающих	1 т	0,056	5 822,09			ТЕР06-01-015 10		0,81
		Зарплата рабочих			104,66	1,15	6,74	16	107,84	
		Эксплуатация машин			27,45	1,25	1,92	8,74	16,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,02	1,25	0,14	16	2,26	
		Материальные ресурсы			5 689,98		318,64	5,26	1 676,05	
		Накладные расходы	%	105		0,9	6,50	80=105*(0.9 *0.85)	88,08	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,85	3,80	44=65*(0.85 *0.8)	48,44	
		Всего по позиции					337,60		1 937,20	
37	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,056	28 983,27		-1 623,06		-1 623,06	
38	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,056	46 194,08		2 586,87		2 586,87	
39	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0,056	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		11,59
		Зарплата рабочих			1 312,20	1,15	84,51	16	1 352,09	
		Эксплуатация машин			1 377,50	1,25	96,43	7,39	712,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			227,16	1,25	15,90	16	254,42	
		Материальные ресурсы			61 972,90		3 470,47	4,64	16 103,04	
		Накладные расходы	%	105		0,9	94,89	80=105*(0.9 *0.85)	1 285,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	65		0,85	55,48	44=65*(0.85*0.8)	706,86	
		Всего по позиции					3 801,78		20 159,78	
40	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,712	2 716,84		-15 518,59		-15 518,59	
41	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,712	3 860,95		22 053,75		22 053,75	
Карниз										
Входные площадки										
42	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деле	0,002	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		0,41 0,05
		Зарплата рабочих			1 312,20	1,15	3,02	16	48,29	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			1 377,50	1,25	3,44	7,39	25,45	
		Материальные ресурсы			227,16	1,25	0,57	16	9,09	
		Накладные расходы			61 972,90		123,95	4,64	575,11	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	105		0,9	3,39	80=105*(0.9*0.85)	45,90	
		Всего по позиции	%	65		0,85	1,98	44=65*(0.85*0.8)	25,25	
43	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0,025	2 043,88		135,78		720,00	1,32
		Зарплата рабочих			383,64	1,15	11,03	16	176,47	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			11,34	1,25	0,35	8,21	2,91	
		Материальные ресурсы			1,01	1,25	0,03	16	0,51	
		Накладные расходы			1 648,90		41,23	5,79	238,68	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%	105		0,9	10,45	80=105*(0.9*0.85)	141,58	
		Всего по позиции	%	65		0,85	6,11	44=65*(0.85*0.8)	77,87	
44	ТСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка	тонна	1,2	2,35		69,17	ТСЦП311-01-148-1		0,03
		Зарплата рабочих			2,35			16		
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			0,29		2,82	7,63	21,52	
		Материальные ресурсы					0,35	16	5,57	
		Накладные расходы	%				0,35	85=100*0.85	4,73	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%				0,21	48=60*0.8	2,67	
		Всего по позиции	%				3,38		28,92	
45	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)	1 т	1,2	6,04			ТСЦП310-3003-1		
		Зарплата рабочих								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов				6,04		7,25	4,42	32,04	
	Материальные ресурсы			0				0=0*0.85		
	Накладные расходы	%		0				0=0*0.8		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		0						
	Всего по позиции						7,25		32,04	
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Деревянные конструкции										
Материалы										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										
Отделочные работы										
Малярные работы (ремонтно-строительные)										
Строительные металлические конструкции										
Прочие ремонтно-строительные работы										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Кровли										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
18%										
ВСЕГО по смете										
116 792,64										
95 479,92										
13 362,80										
7 949,92										
2 835,15										
2 417,02										
5 407,48										
1 573,25										
12 112,49										
7 696,52										
6 346,24										
42 263,23										
52,57										
32 136,03										
3 022,70										
772,05										
96,95										
28,92										
32,04										
116 792,64										
75 489,73										
2 535,27										
18 016,90										
13 362,80										
7 949,92										
21 022,68										
137 815,32										

Согласовано в сумме 137 815,32 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

А.И.И.

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель:
Захаров А.П.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»