

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1  
(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 27

Наименование объекта: г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 27

Обоснование: дефектный акт

Сметная стоимость: **1 178.392** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **2.088** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **269.040** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена деревянных окон на ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02										Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок										100 м2	0.1296	1 536.72	E46-04-012-02									
										Объем: 0.9*1.6*9																						
Зарплата рабочих																																
Эксплуатация машин																																
в т.ч. зарплата машинистов																																
Накладные расходы										%																						
Плановые накопления / Сметная прибыль										%																						
Затраты труда										чел-ч										172.76												
																				22.389696												
488.43																																
2. ТЕР 10-01-034-05										Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых										100 м2 проемов	0.1296	11 044.95	E10-01-034-05									
										Объем: 0.9*1.6*9																						
Зарплата рабочих																																
Эксплуатация машин																																
в т.ч. зарплата машинистов																																
Материальные ресурсы																																

Исполнитель: *Дворякина А.Ю.*

Дворякина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы									
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		106		213.55		90	2 901.02	
		Затраты труда	чел-ч	187.55	54		108.79		43	1 386.04	24.30648

3. С-каталог стр. 49 (3/2015)	Оконный блок ПВХ распашной 900 x 1600 - 9 шт Ц=4360/1,26/1,18*1,02*1,057	м2	12.96	3 161.62	40 974.60 [индекс]	1	40 974.60	24.3004
-------------------------------	--	----	-------	----------	--------------------	---	-----------	---------

4. ТЕРР 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.055	3 582.78	Е58-20-1		
	Зарплата рабочих			330.04	18.15	16	290.40
	Эксплуатация машин			4.79	0.26	8.62	2.24
	в т.ч. зарплата машинистов			1.01	0.06	16	0.96
	Материальные ресурсы			3 247.95	178.64	2.4	428.74
	Накладные расходы	%		83	15.11	71	206.87
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	11.84	52	151.51
	Затраты труда	чел-ч	41.41				2.27755

5. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.0101	17 152.02	-173.24 [цена]	39 841.2	-402.40
		Объем: (0.055)*(-0.184)					

6. С-каталог стр. 50 (3/2015)	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	5.5	160.65	883.58 [индекс]		1	883.58			
-------------------------------	---	---	-----	--------	-----------------	--	---	--------	--	--	--

7. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхнос ти	0.088	4 343.08	Е15-02-031-01				
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
Зарплата рабочих									
Эксплуатация машин									
в т.ч. зарплата машинистов									
Материальные ресурсы									
Накладные расходы									
Плановые накопления / Сметная прибыль									
Затраты труда									
чел-ч	234.669								
20.650872									

8. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными вододispersионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.088	1 762.95	Е15-04-005-03						
---------------------	--	-----------------------------------	-------	----------	---------------	--	--	--	--	--	--

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

359.50    1.15    36.38    16    582.08

Исполнитель:  Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
чел-ч											
49.335											
211.80											
4.34148											

ВСЕГО С НДС

53 133.56

84 412.47

Раздел 2. Ремонт фасада

9. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11.52	752.69	E08-07-001-02						
---------------------	---	---	-------	--------	---------------	--	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих	351.05	4 044.10	16	64 705.60							
Эксплуатация машин	4.21	48.50	9.31	451.54							
Материальные ресурсы	397.43	4 578.39	5.18	23 716.06							
Накладные расходы	110	4 448.51	93	60 176.21							
Плановые накопления / Сметная прибыль	68	2 749.99	54	34 941.02							
Затраты труда	43.5										501.12
чел-ч											

10. ТЕРр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	6.3	31.48	E53-14-1						
Зарплата рабочих											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
чел-ч											
2.71											
17.073											

11. ТЕРр 53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.24	20 679.95	E53-15-4						
Объем: 6/0.25											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Затраты труда											
чел-ч											
86											
11 872.95											

Исполнитель:  Дворянкина А.Ю.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%

551.8

70

711.56

56

9 108.02

132.432

12. ТЕРР 61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2  
отремонти рованной  
поверхнос  
ти

2.13

2 922.74

6 548.97

Е61-10-1

56

63 735.21

132.432

Зарплата рабочих

%

1 649.03

3 512.43

16

56 198.88

14.16

Эксплуатация машин

%

1 272.50

2 710.43

4.49

12 169.83

37 653.25

Материальные ресурсы

%

79

1 756.22

40

22 479.55

429.9192

Накладные расходы

%

201.84

10 756.48

128 515.67

429.9192

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

9.39

151.63

Е62-41-1

16

22 780.96

15 491.05

Затраты труда

%

20.8

1 423.81

1 139.05

711.91

40

9 112.38

13. ТЕРР 62-41-1

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100 м2  
расчищен  
ной  
поверхнос  
ти

9.39

151.63

Е62-41-1

16

22 780.96

15 491.05

Зарплата рабочих

%

151.63

1 423.81

1 139.05

711.91

40

9 112.38

Накладные расходы

%

20.8

1 423.81

1 139.05

711.91

40

9 112.38

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

20.8

1 423.81

1 139.05

711.91

40

9 112.38

Затраты труда

%

20.8

1 423.81

1 139.05

711.91

40

9 112.38

14. ТЕРР 62-25-1

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2  
обработан  
ной  
поверхнос  
ти

11.52

368.26

Е62-25-1

16

6 381.12

1 688.46

Зарплата рабочих

%

34.62

398.82

5.59

1 688.46

28 863.06

Эксплуатация машин

%

26.22

302.05

8.15

28 863.06

4 339.16

Материальные ресурсы

%

307.42

3 541.48

319.06

4 339.16

2 552.45

Накладные расходы

%

80

199.41

40

2 552.45

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

4.29

4 760.82

Е62-25-7

16

43 824.25

49.4208

Затраты труда

%

4.29

4 760.82

Е62-25-7

16

43 824.25

49.4208

15. ТЕРР 62-25-7

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2  
обработан  
ной  
поверхнос  
ти

11.52

1 071.10

Е62-25-7

16

34 668.80

139.65

Зарплата рабочих

%

188.09

2 166.80

8.85

34 668.80

30 367.91

Эксплуатация машин

%

1.37

15.78

8.85

139.65

30 367.91

Материальные ресурсы

%

881.64

10 156.49

2.99

30 367.91

30 367.91

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда				% % чел-ч	80 50 23.6	1 733.44 1 083.40	68 40 271.872	23 574.78 13 867.52	271.872		
16. ТЕР 15-04-019-07 Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности				100 м2 окрасива емой поверхнос ти	11.52	643.61	15 155.91		E15-04-019-07	102 618.66	271.872
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда				112.32 3.73 527.56 95 47	1.15 1.25	1 488.04 53.68 6 077.49 1 413.64 699.38	16 9.18 5 80 37	23 808.64 492.78 30 387.45 19 046.91 8 809.20	171.42912		
17. ТССЦ 101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ				т	-0.4378	7 875.28	9 732.23			-3 447.80	52 289.28
Объем: (11.52)*(-0.038)											82 544.98 171.42912
18. С-прайс. Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00				кг	329.472		[цена]		120	39 536.64	
Объем: 1152*0.143*2											
19. ТЕРр 62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза				100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0.06	731.89	E62-29-2				
Объем: 3*2											
Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда				152.94 0.60 578.35 80 50	9.18 0.04 34.70 7.34 4.59	16 9.33 2.42 68 40	146.88 0.37 83.97 99.88 58.75	1.1232			
				чел-ч	18.72		55.85		389.85	1.1232	

ВСЕГО С НДС

74 491.31

796 945.13

Раздел 3. Отмостка

20. ТЕР 01-02-057-02  
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3  
грунта

0.162 1 122.66

E01-02-057-02

Исполнитель:   
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: 162*0.1											
Зарплата рабочих											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
цел-ч											
154											
24.948											
21. ТЕР 27-04-001-04											
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня											
100 м3											
материала											
основания											
(в											
плотном											
теле)											
0.162											
3 506.85											
Е27-04-001-04											
381.93											
5 587.05											
24.948											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
цел-ч											
24.19											
718.20											
5 449.87											
3.91878											
22. ТССЦ 408-0019											
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм											
м3											
20.412											
96.94											
1 978.74 [цена]											
950.7											
19 405.69											
Объем: 162*0.1*1.26											
23. ТЕР 06-01-015-10											
Армирование подстилающих слоев и набетонок											
1 т											
0.3094											
5 822.09											
Е06-01-015-10											
Объем: 1.91*162/1000											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
цел-ч											
14.536											
4.4974384											
24. ТССЦ 101-0816											
Проволока светлая диаметром 1,1 мм											
т											
-0.0087											
9 777.98											
-85.07 [цена]											
32											
943.79											
-286.61											
10 703.10 4.4974384											
Объем: (0.30942)*(-0.028)											
25. ТССЦ 204-0100											
Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III											
т											
-0.3094											
5 416.20											
-1 675.77 [цена]											
28											
983.27											
-8 967.42											
Объем: (0.30942)*(-1.0)											
26. ТССЦ 204-0084											
Сетка из проволоки холодногнуптой (100х100х4 вес 1,91кг/м3)											
т											
0.3094											
8 489.38											
2 626.61 [цена]											
46											
194.08											
14 292.45											

Исполнитель: 

Дворянкина А.Ю.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки		100 м3 бетона, бутобетон и железобетон в деле	0.162	64 662.60						
Е06-01-001-01											

Объем: 162\*0.1

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	1 312.20	1.15	244.46	16	3 911.36
Эксплуатация машин	1 377.50	1.25	278.94	7.39	2 061.37
в т.ч. зарплата машинистов	227.16	1.25	46.00	16	736.00
Материальные ресурсы	61 972.90		10 039.61	4.64	46 583.79
Накладные расходы	95		275.94	80	3 717.89
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		159.75	44	2 044.84
Затраты труда	207				33.534

28. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-16.524	581.57	-9 609.86 [цена]	2 716.84	-44 893.06	58 319.25	33.534
Объем: (0.162)*(-102.0)									

29. ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	16.524	472.83	7 813.04 [цена]	4 278.65	70 700.41		
-------------------	---------------------------------	----	--------	--------	-----------------	----------	-----------	--	--

ВСЕГО С НДС

17 714.03

153 766.66

Раздел 4. Козырек

30. ТЕР 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.1	146.55	Е46-04-008-04				
----------------------	--	-----------------	-----	--------	---------------	--	--	--	--

Объем: 2\*5

Зарплата рабочих	115.91		11.59	16	185.44
Эксплуатация машин	30.64		3.06	5.5	16.83
Накладные расходы	99		11.47	84	155.77
Плановые накопления / Сметная прибыль	60		6.95	48	89.01
Затраты труда	15.9				1.59

31. ТЕР 09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька 81-36.2004 п. 3.3.1.д) При демонтаже (разборке) металлических конструкций	1 т конструкций	0.15	1 242.85	Е09-03-014-01			447.05	1.59
----------------------	--	-----------------	------	----------	---------------	--	--	--------	------

Объем: 0.03\*5

Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

Зарплата рабочих	517.00	0.7	54.29	16	868.64
Эксплуатация машин	469.76	0.7	49.32	7.92	390.61
в т.ч. зарплата машинистов	48.40	0.7	5.08	16	81.28
Материальные ресурсы	256.09			5.14	
Накладные расходы	81		48.09	69	655.44

Исполнитель:



Дворянкина А.Ю.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%  
72.772  
72  
85.27  
58  
1 099.03  
13.157178

36. ТССЦ 201-0775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций

Т 0.1808 7 775.46 1 405.80 [цена] 42 729.3 7 725.46  
**441.16**  
**5 205.19 13.157178**

Объем: 0.03616\*5

37. ТЕР 58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали

Объем: 4.73/2\*5

100 м2 0.1183 1 875.93  
Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

158.63 18.77 16 300.32  
20.96 2.48 8.68 21.53  
4.04 0.48 16 7.68  
1 696.34 200.68 3.91 784.66  
83 15.98 71 218.68  
65 12.51 52 160.16  
2.525705

**250.42**  
**1 485.35 2.525705**

38. ТЕР 58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

Объем: 2.5\*5

100 м2 0.125 1 088.55  
Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

33.85 4.23 16 67.68  
3.61 0.45 9.3 4.19  
1 051.09 131.39 3.75 492.71  
83 3.51 71 48.05  
65 2.75 52 35.19  
0.565

**142.33**  
**647.82 0.565**

39. ТЕР 09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м

Объем: 2.3\*5

100 м2 0.115 1 098.62  
Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15  
290.04 1.15 16 613.76  
640.18 1.25 4.48 412.29  
35.00 1.25 16 80.48  
168.40 19.37 6.23 120.68  
81 35.15 69 479.03  
72 31.24 58 402.66  
4.694875

**216.15**  
**2 028.42 4.694875**

40. С-каталог стр.59 Профлист С21 толщ 0,5 Ц=240/1,18\*1,02\*1,062

м2 13.225 220.32 2 913.73 [индекс] 1 2 913.73

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Объем: 2.3\*1.15\*5

41. ТЕР 12-01-010-01

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

100 м2 покрытия

0.045

14 460.12

Е12-01-010-01

Объем: 0.9\*5

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

898.62 1.15

19.16 1.25

2.52 1.25

13 542.34

108

55

46.50

1.08

0.14

609.41

50.37

25.65

16

7.83

16

2.35

92

44

744.00

8.46

2.24

1 432.11

686.54

328.35

5.8348125

**733.01****3 199.46 5.8348125**

42. ТЕР 07-05-039-06

Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизующейся тиоколовой

100 м шва

0.11

2 613.14

Е07-05-039-06

Объем: 2.2\*5

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

159.34 1.15

833.00 1.25

34.50 1.25

1 620.80

140

85

20.16

114.54

4.74

178.29

34.86

21.17

16

3.78

16

2.41

119

68

322.56

432.96

75.84

429.68

474.10

270.91

2.376935

**369.02****1 930.21 2.376935**

43. ТЕР 12-01-009-02

Устройство желобов подвесных

100 м желобов

0.115

9 470.31

Е12-01-009-02

Объем: 2.3\*5

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

250.34 1.15

18.08 1.25

2.02 1.25

9 201.89

108

55

33.11

2.60

0.29

1 058.22

36.07

18.37

16

8.18

16

2.91

92

44

529.76

21.27

4.64

3 079.42

491.65

235.14

4.1539725

**1 148.37****4 357.24 4.1539725**

44. ТЕР 13-03-004-26

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза вручную)

100 м2 окрашивающей поверхности

0.0925

367.84

Е13-03-004-26

Исполнитель: *Дворянкина А.Ю.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: 3.7/2*5											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					32.48	1.15	6.91		16	110.56	
Эксплуатация машин					5.94	1.25	1.37		5.89	8.07	
в т.ч. зарплата машинистов					0.09	1.25	0.02		16	0.32	
Материальные ресурсы					329.42		60.94		3.9	237.67	
Накладные расходы			%		81		5.61		69	76.51	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60		4.16		48	53.22	
Затраты труда			чел-ч	4.4045							0.4074163
							<b>78.99</b>				<b>486.03 0.4074163</b>

ВСЕГО С НДС

9 743.14

43 851.58

Раздел 5. Замена дверного блока

45. ТЕР 04-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.084	1 016.21				E46-04-012-03			
Объем: 2.1*4											
Зарплата рабочих					785.56		65.99		16	1 055.84	
Эксплуатация машин					230.65		19.37		7.93	153.60	
в т.ч. зарплата машинистов					97.68		8.21		16	131.36	
Накладные расходы			%		99		73.46		84	997.25	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60		44.52		48	569.86	
Затраты труда			чел-ч	103.91							8.72844
							<b>203.34</b>			<b>2 776.55</b>	<b>8.72844</b>

46. ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8.4	62.10				E09-04-012-01			
Объем: 2.1*4											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					22.25	1.15	214.96		16	3 439.36	
Эксплуатация машин					14.47	1.25	151.96		8.19	1 244.55	
Материальные ресурсы					25.38		213.19		8.17	1 741.76	
Накладные расходы			%		81		174.12		69	2 373.16	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		72		154.77		58	1 994.83	
Затраты труда			чел-ч	2.76							23.184
							<b>909.00</b>			<b>10 793.66</b>	<b>23.184</b>

47. ТССЦ 203-8116	Дверь металлическая однопольная, утепленная, окрашенная огнестойкой краской	шт.	4	2 807.09			11 228.36 [цена]	9 665.9		38 663.60	
-------------------	---	-----	---	----------	--	--	------------------	---------	--	-----------	--

48. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.056	4 343.08				E15-02-031-01			
----------------------	---	-------------------------------------	-------	----------	--	--	--	---------------	--	--	--

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Исполнитель: *Дев*  
Дворянкина А.Ю.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Раздел 7. Разные работы

51. 311-01-146-1 (НБ: ТЕР-2001 Тюльская область (перевозки + ТИЕР);)	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	Т	22.6335	24.19				Е311- 01-146- 1			
--	---	---	---------	-------	--	--	--	-----------------------	--	--	--

Зарплата рабочих	3.88	87.82	16	1 405.12							
Эксплуатация машин	20.31	459.69	7.07	3 250.01							
Накладные расходы	100	87.82	85	1 194.35							
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	52.69	48	674.46							
Затраты труда	цел-ч	0.5777									13.075373

52. 310-3005-1 (НБ: ТЕР-2001 Тюльская область (перевозки + ТИЕР);)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	Т	22.6335	8.56	193.74	Х310- 3005-1	4.42	856.33			
					688.02			6 523.94 13.075373			

193.74 856.33

ВСЕГО С НДС 1 040.48 8 708.72

ИТОГО ПО СМЕТЕ  
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 122 958.42 670 683.63 2076.1977

МАТЕРИАЛОВ - 120 459.18 651 327.83 2028.5172

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 30, 45;  
%=90 - по стр. 2; %=71 - по стр. 4, 37, 38; %=80 - по стр.  
7, 8, 16, 23, 27, 34, 48-50; %=93 - по стр. 9; %=73 - по стр.  
10, 11; %=67 - по стр. 12; %=68 - по стр. 13-15, 19; %=61  
- по стр. 20; %=109 - по стр. 21; %=66 - по стр. 32, 33;  
%=92 - по стр. 41, 43; %=119 - по стр. 42; %=69 - по стр.  
44; %=85 - по стр. 51)

9 162.70 116 816.65

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 30, 44, 45, 51;  
%=43 - по стр. 2; %=52 - по стр. 4, 37, 38; %=37 - по стр.  
7, 8, 16, 48-50; %=54 - по стр. 9; %=56 - по стр. 10, 11;  
%=40 - по стр. 12-15, 19, 32, 33; %=31 - по стр. 20; %=65  
- по стр. 21; %=44 - по стр. 23, 27, 34, 41, 43; %=68 - по  
стр. 42)

144 550.52 970 418.80

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 2 499.24 19 355.80 47.680453

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 31, 35, 39, 46)  
353.29 4 815.10

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 31, 35, 39, 46)  
314.03 4 047.47

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 3 166.56 28 218.37

147 717.08 998 637.17

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 15 281.93 207 089.42

9 476.73 120 864.12

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

9 476.73

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Исполнитель: Дворянкина А.Ю.



Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

Полухов К.К.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**Объемов работ по капитальному ремонту фасада  
г. Богородицк, ул. Коммунаров, д.27**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Установка строительных лесов	м2	1152
2	Замена деревянных окон 0,9х1,6 площадью 1,44м2 на окна ПВХ (распашное)	шт/м2	9/12,96
3	Ремонт штукатурки откосов окна внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	8,8
4	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов окна, подготовленных под окраску	м2	8,8
5	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	8,8
6	Замена отливов шириной 150мм (на окна)	м	5,5
7	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м	63
8	Ремонт штукатурки фасада и цоколя	м2	213
9	Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов	м2	939
10	Шпатлевка по штукатурке стен, подготовленных под окраску	м2	1152
11	Грунтовка ранее окрашенных фасадов	м2	1152
12	Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада акриловыми красками за 2 раза.	м2	1152
13	Улучшенная масляная окраска дерев. карниза за 2 раза	м2	146
14	Устройство бетонной отмостки, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М200 толщиной 100 мм с щебеночной подготовкой 100 мм Щебень ф. 20-40, с разработкой грунта	м2	162
15	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	5/150
16	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью.	шт	5
17	Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 2,2 м2 за 2 раза с 2-х сторон	шт/м2	1/6,0
18	Замена дерев. двери 1,0х2,1 на металлическую двупольную площадью 2,1м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	4/8,4
19	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	5,6
20	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	5,6
21	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	5,6
22	Ремонт кирпичной кладки в кирпич	м3	6

Начальник отдела ФКР



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов							16 664.45			266 631.20	
Стоимость механизмов							150.56			2 408.96	
Сметная стоимость материалов							2 598.85			16 765.93	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							103 695.12			387 286.50	
ВСЕГО БЕЗ НДС							147 717.08			998 637.17	
НДС							147 717.08			998 637.17	
ВСЕГО С НДС							26 589.07			179 754.69	
							174 306.15			1 178 391.86	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

*Андрей*

Согласовано в сумме 1 178 384,86 руб и  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Дворянина А.Ю.*  
**Дворянина А.Ю.**