

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Капитальный ремонт фасада здания по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Восточная, д.2 (доп работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	базовая цена	текущая цена
Строительные работы	127,53	670,36 тыс. руб.
Прочие работы	52,49	493,07 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	75,03	75,03 тыс. руб.
Средства на оплату труда	1 253,78	1 253,78 чел.-ч.
	10,19	172,26 тыс. руб.

Составлена в ценах Тульская область(редакция 2014г) сентябрь 2016 года и ССЦ Тульской обл.(ред.2014г) 3-й квартал 2016г

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подраздел: Фасад											
1	61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремон- тирован- ной поверхнос- ти	0,351	5 353,96			61-20-1			
		Зарплата			2 807,11		985,30		16,9	16 651,50	
		Эксплуатация машин			2,31		0,81		3,26	2,64	
		Материальные ресурсы			2 544,54		893,13		4,55	4 063,76	
		НР от ФОТ	%	79			778,39	79*0,85= 67		11 156,51	
		СП от ФОТ	%	50			492,65	50*0,8= 40		6 660,60	
		Затраты труда	чел-ч	323,4							113,51
							3 150,28			38 535,01	113,51
2	61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхнос- ти	2,993	3 959,57			61-28-1			
		Зарплата			594,86		1 780,42		16,9	30 089,03	
		Эксплуатация машин			7,99		23,91		10,51	251,34	
		Материальные ресурсы			3 356,72		10 046,66		5,15	51 740,31	
		НР от ФОТ	%	79			1 406,53	79*0,85= 67		20 159,65	
		СП от ФОТ	%	50			890,21	50*0,8= 40		12 035,61	
		Затраты труда	чел-ч	81,6							244,23
							14 147,73			114 275,94	244,23
3	15-02-001-1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукат- уриваемо- й поверхнос- ти	3,232	1 788,10			15-02-001-1			
		Зарплата			637,21	*1,15	2 368,38		16,9	40 025,66	
		Эксплуатация машин			57,64	*1,25	232,87		9,1	2 119,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,16	*1,25	93,57		16,9	1 587,27	
		Материальные ресурсы			1 093,25		3 533,38		4,56	16 112,23	
		НР от ФОТ	%	105	*0,9=94,5		2 326,54	94,5*0,85= 80		33 285,54	
		СП от ФОТ	%	55	*0,85=46,75		1 150,96	46,75*0,8= 37		15 394,56	
		Затраты труда	чел-ч	70,88		*1,15					263,45
							9 612,13			106 937,07	263,45
4	62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обрабат- ной поверхнос- ти	4,955	1 071,10			62-25-7			
		Зарплата			188,09		931,99		16,9	15 750,56	
		Эксплуатация машин			1,37		6,79		9,77	66,32	
		Материальные ресурсы			883,01		4 368,53		2,86	12 493,98	
		НР от ФОТ	%	80			745,59	80*0,85= 68		10 710,38	
		СП от ФОТ	%	50			466,00	50*0,8= 40		6 300,22	
		Затраты труда	чел-ч	23,6							116,94
							6 518,90			45 321,46	116,94
5	61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетер- той поверхнос- ти	7,275	305,87			61-26-2			
		Зарплата			288,34		2 097,67		16,9	35 450,68	
		Эксплуатация машин			0,17		1,24		3,24	4,01	

Исполнитель: Терехина Н.А.

1556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			17,36		126,29		4,56	575,90	
		НР от ФОТ	%	79			1 657,16	79*0,85= 67		23 751,96	
		СП от ФОТ	%	50			1 048,84	50*0,8= 40		14 180,27	
		Затраты труда	чел-ч	35,73			4 931,20			73 962,82	259,94
6	62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравл енной поверхнос ти	9,3	35,42		255,56	62-42-1	16,9	4 319,03	
		Зарплата			27,48		204,45	80*0,85= 68		2 936,94	
		НР от ФОТ	%	80			127,78	50*0,8= 40		1 727,61	
		СП от ФОТ	%	50							
		Затраты труда	чел-ч	3,77			587,79			8 983,58	35,06
7	прайс	Картоид компаунд Ц=3450/10л/1,18*1,02	л	186	298,22		55 468,92		1	55 468,92	0,00
		Материальные ресурсы			298,22		55 468,92			55 468,92	0,00
8	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м/ пояски	100 м	2,65	3 582,78		874,61	58-20-1	16,9	14 780,84	
		Зарплата			330,04		12,69		9,8	124,40	
		Эксплуатация машин			4,79		2,68		16,9	45,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,01		8 607,07		2,63	22 636,59	
		Материальные ресурсы			3 247,95		728,15	83*0,85= 71		10 526,51	
		НР от ФОТ	%	83			570,24	65*0,8= 52		7 709,56	
		СП от ФОТ	%	65							
		Затраты труда	чел-ч	41,41			10 792,76			55 777,90	109,74
9	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,4876	43 947,18		- 21 428,64		1	- 21 428,64	0,00
		Материальные ресурсы			40 487,08		- 21 428,64			- 21 428,64	0,00
10	прайс	Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1,18*1,02	т	0,4063	40 487,08		16 449,90		1	16 449,90	0,00
		Материальные ресурсы			40 487,08		16 449,90			16 449,90	0,00
Итого по подразделу: Фасад							100 230,97			494 283,96	1 142,86
Подраздел: Устройство бетонной отмостки по существующему основанию											
11	68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструк ций	0,0512	6 232,64		96,81	68-12-4	16,9	1 636,10	
		Зарплата			1 890,83		222,30		4,84	1 075,94	
		Эксплуатация машин			341,81		20,28		16,9	342,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			396,10		121,77	104*0,85= 88		1 741,38	
		НР от ФОТ	%	104			70,25	60*0,8= 48		949,84	
		СП от ФОТ	%	60							
		Затраты труда	чел-ч	243,35			511,13			5 403,26	12,46
12	01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, група грунтов: 2	100 м3 грунта	0,256	1 122,66		287,40	01-02-057-2	16,9	4 857,08	
		Зарплата			1 122,66		206,93	72*0,85= 61		2 962,82	
		НР от ФОТ	%	80	*0,9=72		109,93	38,25*0,8= 31		1 505,69	
		СП от ФОТ	%	45	*0,85=38,25						
		Затраты труда	чел-ч	154			604,26			9 325,59	39,42
13	08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируе мой поверхнос ти	0,256	1 242,28		55,49	08-01-003-7	16,9	937,71	
		Зарплата			188,47	*1,15	22,57		4,68	105,63	
		Эксплуатация машин			70,53	*1,25	251,72		7,92	1 993,62	
		Материальные ресурсы			983,28		60,93	109,8*0,85= 93		872,07	
		НР от ФОТ	%	122	*0,9=109,8		37,73	68*0,8= 54		506,36	
		СП от ФОТ	%	80	*0,85=68						
		Затраты труда	чел-ч	21,2		*1,15	428,44			4 415,39	6,24
14	27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материал а основани я (в плотном теле)	0,064	2 257,17		7,54	27-04-001-1	16,9	127,35	
		Зарплата			117,74		136,51		4,97	678,44	
		Эксплуатация машин			2 132,93		10,62		16,9	179,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			166,00		0,42		13,99	5,82	
		Материальные ресурсы			6,50		23,21	127,8*0,85= 109		334,52	
		НР от ФОТ	%	142	*0,9=127,8		14,66	80,75*0,8= 65		199,49	
		СП от ФОТ	%	95	*0,85=80,75						
		Затраты труда	чел-ч	15,72			182,34			1 345,62	1,01
15	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7,04	327,18		2 303,35		1	2 303,35	0,00
16	27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материал а основани я (в плотном теле)	0,128	3 506,85		2 303,35	27-04-001-4		2 303,35	0,00

Исполнитель: *И.И.И.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			182,88		23,41		16,9	395,61	
		Эксплуатация машин			3 314,87		424,30		4,92	2 087,57	
		в т.ч. зарплата машинистов			260,38		33,33		16,9	563,25	
		Материальные ресурсы			9,10		1,16		13,99	16,30	
		НР от ФОТ	%	142)*0,9=127,8		72,51	127,8*0,85=	109	1 045,16	
		СП от ФОТ	%	95)*0,85=80,75		45,82	80,75*0,8=	65	623,26	
		Затраты труда	чел-ч	24,19							3,10
							567,20			4 167,90	3,10
17	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3	16,128	721,37		11 634,26		1	11 634,26	0,00
							11 634,26			11 634,26	0,00
18	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,046	5 822,09			06-01-015-10			
		Зарплата			104,66	*1,15	5,54		16,9	93,57	
		Эксплуатация машин			27,45	*1,25	1,58		8,94	14,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,02	*1,25	0,12		16,9	1,96	
		Материальные ресурсы			5 689,98		261,74		6,06	1 586,14	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		5,35	94,5*0,85=	80	76,42	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		3,13	55,25*0,8=	44	42,03	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		*1,15					0,67
							277,34			1 812,27	0,67
19	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А I, А-II, А-III	т	-0,046	33 527,72		- 1 542,28		1	- 1 542,28	0,00
							- 1 542,28			- 1 542,28	0,00
20	101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	-0,0013	34 104,81		- 44,34		1	- 44,34	0,00
							- 44,34			- 44,34	0,00
21	204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,046	53 189,99		2 446,74		1	2 446,74	0,00
							2 446,74			2 446,74	0,00
22	06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,046	64 662,60			06-01-001-1			
		Зарплата			1 312,20	*1,15	69,42		16,9	1 173,12	
		Эксплуатация машин			1 377,50	*1,25	79,21		5,8	459,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			227,16	*1,25	13,06		16,9	220,74	
		Материальные ресурсы			61 972,90		2 850,75		4,69	13 370,03	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		77,94	94,5*0,85=	80	1 115,09	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		45,57	55,25*0,8=	44	613,30	
		Затраты труда	чел-ч	180		*1,15					9,52
							3 122,89			16 730,94	9,52
23	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,692	2 751,41		- 12 909,62		1	- 12 909,62	0,00
							- 12 909,62			- 12 909,62	0,00
24	401-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	4,692	3 438,78		16 134,76		1	16 134,76	0,00
							16 134,76			16 134,76	0,00
25	06-01-067-4	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,46	324,90			06-01-067-4			
		Зарплата			259,81	*1,15	137,44		16,9	2 322,73	
		Эксплуатация машин			1,80	*1,25	1,04		10,7	11,07	
		Материальные ресурсы			63,29		29,11		5,89	171,48	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		129,88	94,5*0,85=	80	1 858,18	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		75,94	55,25*0,8=	44	1 022,00	
		Затраты труда	чел-ч	28,9		*1,15					15,29
							373,41			5 385,46	15,29
Итого по подразделу: Устройство бетонной отмостки по существующему основанию							24 089,88			66 609,30	87,71
Подраздел: Козырек											
26	58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листового стали	100 м2	0,004	1 875,93			58-12-2			
		Зарплата			158,63		0,63		16,9	10,72	
		Эксплуатация машин			20,96		0,08		9,87	0,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,04		0,02		16,9	0,27	
		Материальные ресурсы			1 696,34		6,79		3,5	23,75	
		НР от ФОТ	%	83)*0,9=75,15		0,54	83*0,85=	71	7,80	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		0,42	65*0,8=	52	5,71	
		Затраты труда	чел-ч	21,35							0,09
							8,46			48,81	0,09
27	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,075	1 098,62			09-04-002-1			
		Зарплата			290,04	*1,15	25,02		16,9	422,77	
		Эксплуатация машин			640,18	*1,25	60,02		3,6	216,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			35,00	*1,25	3,28		16,9	55,45	
		Материальные ресурсы			168,40		12,63		5,44	68,71	
		НР от ФОТ	%	90)*0,9=81		22,92	81*0,85=	69	329,97	
		СП от ФОТ	%	85)*0,85=72,25		20,45	72,25*0,8=	58	277,37	
		Затраты труда	чел-ч	35,5		*1,15					3,06
							141,04			1 314,88	3,06
28	прайс	Профлист оц. толщ. 0,7 С-44 Ц=379/1,18	м2	8,625	321,19						
		Материальные ресурсы			321,19						
29	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованного стали	100 м2 покрытия	0,013	14 460,12			12-01-010-1			
		Зарплата			898,62	*1,15	13,43		16,9	227,04	
		Эксплуатация машин			19,16	*1,25	0,31		6,88	2,14	

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			2,52	*1,25	0,04		16,9	0,69	
		Материальные ресурсы			13 542,34		176,05		2,58	454,21	
		НР от ФОТ	%	120)*0,9=108		14,55	108*0,85= 92		209,51	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		7,44	55,25*0,8= 44		100,20	
		Затраты труда	чел-ч	112,75		*1,15					1,69
							211,78			993,10	1,69
30	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	m	-0,010166	43 947,18		- 446,77		1	- 446,77	
							- 446,77			- 446,77	0,00
31	прайс	Сталь листовая оц. толщина листа 0,6 мм Ц=46838/1,18*1,02	m	0,008472	40 487,08						
		Материальные ресурсы			40 487,08		343,01		1	343,01	
							343,01			343,01	0,00
Итого по подразделу: Козырек							3 027,78			5 023,29	4,83


Подраздел: Мусор

32	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 T ГРУЗА	5,318	28,47			т01-01-001-41			
		Эксплуатация машин			28,47		151,40	12,87	1 948,56		
							151,40		1 948,56	0,00	
33	т03-21-001-5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 T ГРУЗА	5,318	4,71						
		Эксплуатация машин			4,71		25,05	9,5	237,95		
							25,05		237,95	0,00	
Итого по подразделу: Мусор							176,45		2 186,51	0,00	

Итого по разделу: Дополнительные работы							127 525,08		568 103,06	1 235,40	
		Стоимость материальных ресурсов							196 492,38		
		ЗП машинистов							2 991,15		
		Основная ЗП рабочих							169 271,10		
		Накладные расходы							123 080,41		
		Сметная прибыль							69 853,68		
		Всего с НР и СП							568 103,06		
		НДС 18%							102 258,55		
		Итого с НДС 18%							670 361,61		

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Иниел
Согласовано в сумме 670 361,61
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
30.09.2016

Исполнитель: *Иниел*
Терехина Н.А.