

«СОГЛАСОВАНО»**«УТВЕРЖДАЮ»**

“ ” 20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

Основание: Дефектный акт от

на капитальный ремонт системы водоотведения дома, расположенного по адресу: п. Барсукы, ул. Советская, д. 1.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.		Затраты труда рабочих чел.-час
									7	8	
1	2	3	4	5	6				9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома

1	ТЕР65-6-15	Смена: моек на одно отделение	100 приборов	0,18	34 500,85			ТЕР65-6-15		67,77	0,14
	3П				2 776,35	1,15	574,70	16	9 195,27		
	ЭМ				62,96	1,15	13,03	8 85		115,34	
	В т.ч. ЗПМ				8,83	1,15	1,83	16		29,24	
	МР				31 661,54		5 699,09	2,94	16 755,29		
	НР от ФОТ			%	103		593,83	88=103*0,85	8 117,57		
	СП от ФОТ			%	60		345,92	48=60*0,8	4 427,76		
	Всего по позиции						7 226,57		38 611,23		
2	ТССЦ-301-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чащей с креплениями МСК размером 500x500x198	компл.	-18	847,80		-15 260,40		-15 260,40		

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

Итого

В том числе:

Материалы

Машины и механизмы

ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

НДС 18%

ВСЕГО по смете

Составлено в сумме 27 553,98 руб.
Проекту объемом работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Л.Н.Б.

Исполнитель: *Л.Н.Б.*
Ходышева Н.В.