

< 352 \* 43 \* 1 >  
«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: 306 369.25 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 306 369.25 руб.

Форма 4а

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Стройка:

Объект: Крылья Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г.Ефремов, ул. Короткова, д.28  
на Крылья Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: г.Ефремов, ул. Короткова, д.28 (допроботы)  
**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(Локальный сметный расчет)  
Сметная стоимость: **306,369** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0,232** тыс. чел./ч  
Сметная заработная плата: **31,523** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Прайс-лист. Профлист НС44 оц. 0,7 мм Ц: 379/1,18\*1,02 **141 837.50** [цена] **141 837.50**

2. ТССЦ 101-1875 0,7 мм Сталь листовая оцинкованная толщиной листа **1** 0,099222 17 152.02 **1 701.86** [цена] **39** 967.84 **3 965.69**

3. ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 **100 м2** 4.41952 148.12 **Е26-02-018-02** **16.7** 6 617.85

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15  
Зарплата рабочих 77.97 1.15 396.28 16.7 6 617.85  
Эксплуатация машин 68.25 1.25 377.04 4.66 1 757.01  
в т.ч. зарплата машинистов 0.98 1.25 5.41 16.7 90.41  
Материальные ресурсы 1.90 8.40 10.1 84.81  
ТССЦ 113-9005 Антибактериальный антисептик-антисептирен **кг** 91.484064 **361.52** **77** 5 165.36  
Накладные расходы **%** 90

Исполнитель:   
**Крючкова Т.М.**

9892

Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

16 845.00 45.081

4. Кат. РХЦС  
(2кв. 2016г.  
стр.93)

Сенез огне Биопроф 1580/23/1,18\*1,02

кг

132.3

59.38

7 855.97

[Цена]

7 855.97

Материальные ресурсы

Объем: 441\*0.3

59.38

7 855.97

7 855.97

5. ТЕРР 53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами

1 м3  
кладки

0.794

935.58

210.47

Е53-16-1

16.7

3 514.78

Объем: 0.624+0.17

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

265.07

24.63

5.43

645.88

86

70

150.35

184.71

56

2 618.35

2 008.60

28.1

Затраты труда

35.39

1 077.91

10 761.60

28.1

6. ТЕР 10-01-043-06 Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м2

100 м2  
проемов

0.03168

8 665.82

379.46

Е10-01-043-06

16.7

230.87

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

38.49

1.25

13.82

1.52

10.36

15.79

2 124.31

207.78

99.27

1.763

8 247.87

106

54

7.46

298.75

2 678.03

1.763

7. ТССЦ 203-0359

Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм

м

-12.0384

6.56

-78.97

Е10-01-043-06

8.13

-642.04

8. ТССЦ 203-0332

Коробка дверная размером 74х45 мм

м

-7.6032

23.86

-181.41

[Цена]

201.53

-1 532.27

9. ТССЦ 203-0321

Коробки оконные размером 74х45 мм

м

17

18.37

312.29

[Цена]

87.11

1 480.87

10. ТССЦ 203-0553

Перекрытия оконные одинарные глухие площадью

м2

3.168

72.32

229.11

[Цена]

560.3

1 775.03


Исполнитель: Крючкова Т.М.

< 352 \* 43 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	ТССЦ 101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	компл.	5	24.15		120.75	[цена]	76.57	382.85	
12.	ТЕР 10-03-003-01	Установка элементов обшивки шптов ветровых перетордок-жалюзийные решетки Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2 шптов	0.03168	9 370.82			E10-03-003-01			
		Зарплата рабочих			227.13	1.15	8.27		16.7	138.19	
		Эксплуатация машин			772.83	1.25	30.60		7.24	221.57	
		в т.ч. зарплата машинистов			104.49	1.25	4.14		16.7	69.10	
		Материальные ресурсы			8 370.86		265.19		6.65	1 763.51	
		Накладные расходы	%		106		13.15		90	186.56	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		6.70		43	89.13	
		Затраты труда	чел-ч	31.97							1.013
							323.93			2 398.97	1.013
13.	ТССЦ 203-0574	Детали деревянные градилен антисептированные из досок	м3	-0.0890208	2 490.50		-221.71	[цена]	19	-1 698.14	
		Объем: (0.03168)*(-2.81)							075.74		
14.	Прайс-лист.	Вентрешетка деревянная жалюзийная 960*660мм цена 2854.86/1.18*1.02*1.057=2361.73	м2	3.168	2 467.76		7 817.86	[цена]		7 817.86	
							7 817.86			7 817.86	
15.	ТЕРР 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев -сшивных (в 3 доски) 150*50мм	100 м	0.868	7 758.35			E58-5-3			
		Зарплата рабочих			1 196.22		1 038.32		16.7	17 339.93	
		Эксплуатация машин			21.25		18.45		9.69	178.73	
		Материальные ресурсы			6 540.88		5 677.48		2.87	16 294.38	
		Строительный мусор	т	0.84196			861.81		71	12 311.35	
		Накладные расходы	%		83		674.91		52	9 016.76	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65						
		Затраты труда	чел-ч	150.09							130.278
							8 270.96			55 141.15	130.278
16.	ТЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.05	3 029.51			E12-01-012-01			
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			55.23	1.15	3.18		16.7	53.03	
		Эксплуатация машин			46.96	1.25	2.94		6.37	18.70	
		в т.ч. зарплата машинистов			3.66	1.25	0.23		16.7	3.82	
		Материальные ресурсы			2 927.32		146.37		5.37	785.99	
		Накладные расходы	%		108		3.68		92	52.30	


Исполнитель:   
Пучков А.А.

17. ТССЦ 201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0.015	9 690.47	-145.36	[Цена]	53	-805.09
Объем: (0.05)*(-0.3)								

18. Кат. РХЦС (2кв. 2016г. стр. 60)	Снегозадержатель трубчатый оцинкованный Ц:1800/3/1,18*1,0075	5	512.29	512.29	2 561.45	[Цена]	2 561.45
Материальные ресурсы					2 561.45		2 561.45

19. ТЕР 09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	1 м реза	62	3.40	Е09-05-006-01	16.7	3 393.52
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15						4.04	172.21
Зарплата рабочих				2.85	1.15	69	2 341.53
Эксплуатация машин				0.55	1.25	58	1 968.24
Накладные расходы				81			6836.81
Плановые накопления / Сметная прибыль				72			24.242
Затраты труда		чел-ч	0.391		556.74		7 875.50

ИТОГО ПО СМЕТЕ							220 324.73	230.861
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							216 759.00	206.619
МАТЕРИАЛОВ -							7 604.44	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -							20 541.71	
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ -							14 458.75	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							251 759.46	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							3 565.73	24.242
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -							2 341.53	
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ -							1 968.24	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							7 875.50	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							259 634.96	258 181.35
справочно:								
Материалы							186 524.51	
Оплата труда рабочих							31 288.17	
Эксплуатация машин							2 512.05	
в т. ч. оплата труда механизаторов							235.33	
Накладные расходы							22 883.24	

Исполнитель:   
Крючкова Т.М.

< 352 * 43 * 1 >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Сметная прибыль  
НДС  
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС

18


16 426,99  
46 734,29  
306 369,25  
304 654,42

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)



Согласовано в сумме 304 654,42 руб.  
Подпись: [подпись]  
29.09.16

Исполнитель: [подпись]  
Крючкова Т.И.