

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1 (Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Мартеновская, д.6
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 74,323 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 115 чел.час.
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		1	16,00	22
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)		16,00	(0)
		МР			0,00	1,00		0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	72		1,00		1	16	0,19
		СП от ФОТ	%	52				1	11	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57			R67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00		1	16,00	20
		НР от ФОТ	%	72		1,00		1	11	0,18
		СП от ФОТ	%	52				1	10	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Исполнитель: _____
Цетка Т.В.

Всего по позиции

Щитовое оборудование

M08-03-
572-03

22 26
(1)

*1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MP				222,28	1,00	222	3,42	760	
	НР от ФОТ			81						
	СП от ФОТ			52		1,00	22		295	2,32
	ЗТР			2,32			15		189	
	цел-ч									

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПг-650х500х220 IP 54 (ЩРМ-3)	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	1 751 2,32
		Цена: =4015/1.18*1.071*1.02								

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

	1 шт.	3,00	10,78							
	ЗП									
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ									
	MP									
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ									
	ЗТР									
	цел-ч									
	81									
	52									
	1,12									
	30									
	20									
	403									
	259									
	3,36									

Всего по позиции

8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	1 173 3,36
		Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02								

9 Прайс IEK от 30.10.2015

	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С IEK	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269		
	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02									

10 Прайс-лист IEK от 30.10.2015

	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72		
	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02									

11 Прайс-лист IEK от 30.10.2015

	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17		
	Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02									

12 www.etm.ru

	Шина медная 5*30 мм2 (30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287		
	Цена: =1035/1.18*1.071*1.02									

13 Прайс-лист IEK от 30.10.2015

	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49		
	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02									

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	2,00	70,24					
		ЗП			23,73	1,00	47	16,00		759
		ЭМ			2,79	1,00	6	6,31		35
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00		(4)
		МР			43,72	1,00	87	6,18		540
		НР от ФОТ	%	81			45			618
		СП от ФОТ	%	52			31			397
		ЗТР	цел-ч	2,56						5,12
Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	2 349	5,12
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	93	16,00		1 495
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00		0
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
		МР			0,40	1,00	4	10,53		38
		НР от ФОТ	%	81			89			1 211
		СП от ФОТ	%	52			61			777
		ЗТР	цел-ч	1,12						10,08
Всего по позиции										
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	3 521	10,08
19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	8,00	68,36	1,00	547	1,00	547	
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс-лист	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
	ИЭК от	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								
	30.10.2015									

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		ввод								
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	чел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,10	995,31					
		ЗП			244,01	1,00	24	16,00	390	
		ЭМ			158,17	1,00	16	5,76	91	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		319	2,78
		СП от ФОТ	%	52			16		205	
		ЗТР	чел-ч	27,76						

Всего по позиции

24 1 005 2,78

24	5090801	Трос стальной	м	10,00	48,04	1,00	480	1,00	480	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

25	Каталог РХЦС	Металлоукав РЗ-ЦХ-32	м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553	
	3/2015,	Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02								
	стр.277									

26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	т	0,0003	37 896,75	1,00	11	1,00	11	
----	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68	8	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			36,93	1,00	4	4,48	17	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	8		103	0,90
		СП от ФОТ	%	52			5		66	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

Всего по позиции										
28	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	0,90

29	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м бороз	0,65	548,03			E46-03-011-01		
		ЗП			134,19	1,00	87	16,00	1 396	
		ЭМ			413,84	1,00	269	4,04	1 087	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(25)	16,00	(397)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	111		1 506	10,17
		СП от ФОТ	%	48			67		861	
		ЗТР	цел-ч	15,64						

Всего по позиции		534	4 850	10,17
30	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,65	212,02
	ЗП		130,42	1,00
	ЭМ		63,24	1,00
	в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00
	МР		18,36	1,00
	НР от ФОТ	%	81	1,00
	СП от ФОТ	%	52	81
	ЗТР	цел-ч	15,20	55
				705
				1 098
				119
				12
				16,00
				41
				16,00
				85
				16,00
				1 356
				226
				(0)
				10,00
				119
				9,88

Всего по позиции									
31	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	М	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472
Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02									

32	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм	М	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90	
		Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02								

Исполнитель: *М.Цетка*
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155	
34	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	8,00	4,17	1,00	33	1,00	33	
35	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,05	127,29			M08-02-412-04		
					78,76	1,00	4	16,00	63	
					11,60	1,00	1	6,68	4	
					0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
					36,93	1,00	2	4,48	8	
			%	81		1,00	4		52	0,45
			%	52			3		33	
			цел-ч	8,96						
Всего по позиции										
36	Каталог РХИСС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210 Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02		м	5,00	142,26	1,00	711	1,00	711	
37	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,20	65,63			M08-02-412-02		
					47,38	1,00	9	16,00	152	
					3,87	1,00	1	6,68	5	
					0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
					14,38	1,00	3	4,86	14	
			%	81		1,00	9		124	1,08
			%	52			6		80	
			цел-ч	5,39						
Всего по позиции										
38	Каталог РХИСС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210 Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02		м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,40	83,77			M08-02-412-03		
	ЗП				55,29	1,00	22	16,00	354	
	ЭМ				5,80	1,00	2	6,68	15	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				22,68	1,00	9	4,59	42	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	21		288	2,52
	СП от ФОТ		%	52			14		185	
	ЗТР		цел-ч	6,29						

Всего по позиции										
40	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4		М	40,00	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	884 2,52
	3/2015, стр. 210	Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02								

41	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,04	455,63			M10-06-037-12		
	ЗП				204,68	1,00	8	16,00	131	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	10	2,32	23	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	8		111	0,99
	СП от ФОТ		%	52			5		68	
	ЗТР		цел-ч	24,72						

Всего по позиции										
42	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004		шт.	4,00	7,69	1,00	31	1,00	31	333 0,99
	3/2015, стр.264	Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02								

Электроустановочные изделия

43	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88			M08-03-591-01		
	ЗП				292,93	1,00	12	16,00	187	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	3	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	5	2,33	11	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	11		151	1,26
	СП от ФОТ		%	52			8		97	
	ЗТР		цел-ч	31,60						

Исполнитель:

8

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

44	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4,00	29,46	1,00	118	1,00	118	1,26
----	---------	-------------------------------------------------	-----	------	-------	------	-----	------	-----	------

Светотехнические изделия

45	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	0,04	1 420,03					
	ЗП				654,83	1,00	26	16,00	419	
	ЭМ				201,43	1,00	8	6,49	52	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(0)	16,00	(7)	
	МР				563,77	1,00	23	3,24	73	
	НР от ФОТ		%	81			25		345	2,83
	СП от ФОТ		%	52			17		222	
	ЗТР		цел-ч	70,64						

Всего по позиции

46	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2 592	1,00	2 592	2,83
----	------------	------------------------------------------------------------	-----	------	--------	------	-------	------	-------	------

Цена: =700/1.18*1.071*1.02

Прочие работы

47	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100	0,04	338,64					
	ЗП		отвер		90,86	1,00	4	16,00	58	
	ЭМ		стий		247,78	1,00	10	5,50	55	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84			4		49	0,46
	СП от ФОТ		%	48			2		28	
	ЗТР		цел-ч	11,40						

Всего по позиции

48	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,12	54,04					
----	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	-------	--	--	--	--	--

	ЗП				43,76	1,00	5	16,00	84	
	ЭМ		отвер		10,28	1,00	1	5,50	7	
	в т.ч. ЗПМ		стий		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66			3		49	0,66
	СП от ФОТ		%	40						

9

Исполнитель: 55
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
показатели качества										
показатели качества										

Всего по позиции			13	180	0,66
49	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,12	155,88
	ЗП			1,00	126,24
	ЭМ			1,00	29,64
	в т.ч. ЗПМ			4	5,50
	МР			(0)	16,00
	НР от ФОТ			0	0,00
	СП от ФОТ			12	160
	ЗТР			8	97

Всего по позиции			39	519	1,90
50	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,016	2 002,23
	ЗП			1,00	568,66
	ЭМ			1,00	24,41
	в т.ч. ЗПМ			(0)	16,00
	МР			23	5,11
	НР от ФОТ			9	123
	СП от ФОТ			5	70
	ЗТР			75,22	

Всего по позиции			46	458	1,20
51	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2 повер	0,07	1 923,26
	ЗП			1,00	658,42
	ЭМ			1,00	38,14
	в т.ч. ЗПМ			(1)	16,00
	МР			86	4,50
	НР от ФОТ			37	506
	СП от ФОТ			24	302
	ЗТР			84,74	

Всего по позиции			196	1 952	5,93
52	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,07	1 442,59

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					432,56	1,15	35	16,00	557	
	ЗП				6,91	1,25	1	9,25	6	
	ЭМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	в т.ч. ЗПМ				1 003,12	1,00	70	4,95	348	
	МР			80		1,15	33		446	4,11
	НР от ФОТ			37			16		206	
	СП от ФОТ									
	ЗТР			51,01						

Всего по позиции

155 1 563 4,11

Система уравнивания потенциалов

53	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ			84		1,00	9		116	0,78
	СП от ФОТ			48			5		66	
	ЗТР			15,64						

Всего по позиции

42 373 0,78

54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ			81		1,00	37		507	4,56
	СП от ФОТ			52			25		326	
	ЗТР			15,20						

Всего по позиции

126 1 618 4,56

55	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	1,00	24	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ		%	81			18		247	2,13
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		чел-ч	21,30						
Всего по позиции										
63	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	788 2,13
64	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ		%	81			42		578	4,98
	СП от ФОТ		%	52			29		371	
	ЗТР		чел-ч	16,60						
Всего по позиции										
65	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка СтЗсп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	1 853 4,98
66	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	МДС35 п.4.7		грунт							
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ		%	61			28		381	6,41
	СП от ФОТ		%	31			15		194	
	ЗТР		чел-ч	88,50						
Всего по позиции										
67	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84			E13-03-004-26		
	МДС35 п.4.7		окраш							
			иваем							
			ой							
	ЗП				32,48	1,15				
	ЭМ				5,94	1,25				
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25				

Исполнитель: 19
0 5,89
Щенков Т.В. (0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по всем разделам							62 986	
		Масса мусора							0	
		Зарботная плата					985		15 764	
		Эксплуатация машин					479		2 296	
		в том числе зарботная плата машинистов					31		521	
		Материалы					22 772		25 062	
		Затраты на производство работ в зимнее время							0	
		Накладные расходы по смете					909		12 354	
		Сметная прибыль по смете					587		7 510	
		Итого							62 986	
		НДС, %							11 337	
		Всего							74 323	
										18,00

Составил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **44 323 руб**
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Алиев

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по образованию в строительстве»

Исполнитель: *Алиев*
Щетка Т.В.