

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Мартеновская, д. 29/8
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 132,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 200 чел.час.
Сметная заработная плата 28,00 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		3	16,00	44
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПП			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ		72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ		52			2		23	
		ЗТР		6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			R67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00		3	16,00	41
		НР от ФОТ		72		1,00	30		21	0,35
		СП от ФОТ		52						
		ЗТР		5,84						

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
3	M08-03-599-09 Демонтаж этажных щитов Демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	1 шт.	4,00	7,96				M08-03- 599-09		0,35
	ЗП			7,12	1,00	28	16,00	456		
	ЭМ			0,84	1,00	3	6,31	21		
	в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(3)		
	МР			0,00	1,00	0	6,18	0		
	НР от ФОТ	%	81		1,00	27		372		3,07
	СП от ФОТ	%	52			19		239		
	ЗТР	чел-ч	0,768							
Всего по позиции										
4	P67-3-1 Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58			P67-3-1		1 088	3,07
	ЗП			70,28	1,00	11	16,00	169		
	ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0		
	в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			0,00	1,00	0	0,00	0		
	НР от ФОТ	%	72		1,00	9		122		1,45
	СП от ФОТ	%	52			7		88		
	ЗТР	чел-ч	9,64							
Всего по позиции										
						27		379		1,45
Прямые затраты по разделу										
						49		731		
Накладные расходы по разделу										
						40		556		
Сметная прибыль по разделу										
						30		371		
Итого по разделу										
						118		1 658		

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

5	M08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36			M08-03- 572-03			
	ЗП			21,51	1,00					
	ЭМ			25,57	1,00					

Исполнитель: 344
26 6,39
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4,00	70,24					
		ЭП			23,73	1,00	95	16,00	1 519	
		ЭМ			2,79	1,00	11	6,31	70	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
		МР			43,72	1,00	175	6,18	1 081	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	91		1 237	10,24
		СП от ФОТ	%	52			62		794	
		ЗТР	чел-ч	2,56						
Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	18,00	10,78					
		ЭП			10,38	1,00	187	16,00	2 989	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	7	10,53	76	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	177		2 421	20,16
		СП от ФОТ	%	52			121		1 554	
		ЗТР	чел-ч	1,12						
Всего по позиции										
18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	16,00	68,36	1,00	1 094	1,00	1 094	
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс-лист	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
	ИЭК от	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								
	30.10.2015									

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоорукава до 27 мм	1	1,00	11,38	1,00	7	16,00	115	
			ВВОД							
		ЗП			7,21	1,00	0	0,00	0	
		ЭМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	4	26,18	109	
		МР			4,17	1,00	7		93	0,82
		НР от ФОТ	%	81		1,00	5		60	
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлоорукава на тросе	100 м	0,50	995,31	1,00	122	16,00	1 952	
					244,01	1,00	79	5,76	456	
		ЗП			158,17	1,00	(1)	16,00	(18)	
		ЭМ			2,27	1,00	0	5,33	0	
		в т.ч. ЗПМ			593,13	0,00	117		1 596	13,88
		МР	%	81		1,00	80		1 024	
		НР от ФОТ	%	52						
		СП от ФОТ	цел-ч	27,76						
		ЗТР								

Всего по позиции

398 5 028 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС	Металлоорукав РЗ-ЦХ-32	м	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
	3/2015,	Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02								
	стр.277									

26	Каталог РХЦС	Металлоорукав РЗ-ЦХ-22	м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
	3/2015,	Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02								
	стр.277									

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная Т		0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
		диаметром 3,0 мм								
28	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ²	100 м	0,10	171,43			M08-02-412-05		
		ЗП			102,67	1,00	10	16,00	164	
		ЭМ			21,26	1,00	2	6,69	14	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			47,50	1,00	5	4,54	22	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	10		134	1,17
		СП от ФОТ	%	52			7		86	
		ЗТР	чел-ч	11,68						
Всего по позиции										
29	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,20	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	16	16,00	252	
		ЭМ			11,60	1,00	2	6,68	15	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			36,93	1,00	7	4,48	33	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	15		206	1,79
		СП от ФОТ	%	52			10		132	
		ЗТР	чел-ч	8,96						
Всего по позиции										
30	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,20	65,63			M08-02-412-02		
		ЗП			47,38	1,00	9	16,00	152	
		ЭМ			3,87	1,00	1	6,68	5	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			14,38	1,00	3	4,86	14	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	9		124	1,08
		СП от ФОТ	%	52			6		80	
		ЗТР	чел-ч	5,39						
Всего по позиции										
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10 3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071 210		м	10,00	233,87	1,00	2 339	1,00	2 339	
Всего по позиции										
							28		375	1,08

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210	м	20,00	142,26	1,00	2 845	1,00	2 845	10	11

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210	м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539		
34	Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	1,30	548,03				Е46-03-011-01		
	ЗП			134,19	1,00	174	16,00		2 791	
	ЭМ			413,84	1,00	538	4,04		2 173	
	в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(50)	16,00		(794)	
	МР			0,00	1,00	0	0,00		0	
	НР от ФОТ	%	84		1,00	222			3 011	20,33
	СП от ФОТ	%	48			133			1 721	
	ЗТР	цел-ч	15,64							

	Всего по позиции					1 067			9 696	20,33
35	М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,30	212,02				М08-10-010-01		
	ЗП			130,42	1,00	170	16,00		2 713	
	ЭМ			63,24	1,00	82	5,50		452	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)	
	МР			18,36	1,00	24	10,00		239	
	НР от ФОТ	%	81		1,00	161			2 198	19,76
	СП от ФОТ	%	52			110			1 411	
	ЗТР	цел-ч	15,20							

	Всего по позиции					547			7 013	19,76
36	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	120,00	7,87	1,00	944	1,00		944	

37	www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00		180	
----	--	---	-------	-------	------	-----	------	--	-----	--

38	www.etm.ru Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	210,00	1,48	1,00	311	1,00		311	
----	--	-----	--------	------	------	-----	------	--	-----	--

39	www.etm.ru Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17,00	4,17	1,00					
----	---	-----	-------	------	------	--	--	--	--	--

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00	126	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00	4	4,48	17	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	8		103	0,90
	СП от ФОТ		%	52			5		66	
	ЗТР		цел-ч	8,96						
Всего по позиции							26		320	0,90
41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02 210		м	10,00	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	
42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,40	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	19	16,00	303	
	ЭМ				3,87	1,00	2	6,68	10	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				14,38	1,00	6	4,86	28	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,16
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		цел-ч	5,39						
Всего по позиции							57		747	2,16
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		м	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	
44	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,80	83,77			M08-02-412-03		
	ЗП				55,29	1,00	44	16,00	708	
	ЭМ				5,80	1,00	5	6,68	31	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				22,68	1,00	18	4,59	83	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		578	5,03
	СП от ФОТ		%	52			371		371	
	ЗТР		цел-ч	6,29						

Исполнитель:
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

138 1 771 5,03

45 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02
210

м 80,00 62,36 1,00 4 989 1,00 4 989

46 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100 шт. 0,08 455,63 M10-06-037-12
ЗП 16 16,00 262
ЭМ 0 0,00 0
в т.ч. ЗПМ (0) 16,00 (0)
МР 20 2,32 47
НР от ФОТ 16 1,00 223
СП от ФОТ 11 136
ЗТР 24,72 1,98

Всего по позиции

63 668 1,98

47 Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GE41004
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

шт. 8,00 7,69 1,00 62 1,00 62

Электроустановочные изделия

48 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,08 424,88 M08-03-591-01
ЗП 23 16,00 375
ЭМ 1 5,85 6
в т.ч. ЗПМ (0) 16,00 (0)
МР 10 2,33 22
НР от ФОТ 22 304
СП от ФОТ 15 195
ЗТР 31,60 2,53

Всего по позиции

71 902 2,53

49 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт. 8,00 29,46 1,00 236 1,00 236

Светотехнические изделия

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	100 шт.	0,08	1 420,03			M08-03-593-06		
		для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый								
		ЗП			654,83	1,00	52	16,00	838	
		ЭМ			201,43	1,00	16	6,49	105	
		в т.ч. ЗПМ			11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
		МР			563,77	1,00	45	3,24	146	
		НР от ФОТ	%	81			51		690	5,65
		СП от ФОТ	%	52			35		443	
		ЗТР	цел-ч	70,64						

Всего по позиции			199						2 222	5,65
51	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART SS 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Прочие работы

52	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,10	338,64			E46-03-014-47		
		ЗП			90,86	1,00	9	16,00	145	
		ЭМ			247,78	1,00	25	5,50	136	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84			9		122	1,14
		СП от ФОТ	%	48			5		70	
		ЗТР	цел-ч	11,40						

Всего по позиции			48						473	1,14
53	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,22	54,04			P69-2-1		
		ЗП			43,76	1,00	10	16,00	154	
		ЭМ			10,28	1,00	2	5,50	12	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66			8		102	1,21
		СП от ФОТ	%	40			5		62	
		ЗТР	цел-ч	5,49						

Всего по позиции			25						330	1,21
54	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отвер стий	0,22	155,88			P69-2-2		
		ЗП			126,24	1,00				

Исполнитель: 
 28 16,00
 Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				29,64	1,00	7	5,50	36	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ			66		1,00	22		293	3,48
	СП от ФОТ			40			14		178	
	ЗТР			15,84						

Всего по позиции

55	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,032	2 002,23			E46-03-017-05	951	3,48
	ЗП		ки		568,66	1,00	18	16,00	291	
	ЭМ				24,41	1,00	1	9,25	7	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 409,16	1,00	45	5,11	230	
	НР от ФОТ			84		1,00	18		244	2,41
	СП от ФОТ			48			11		140	
	ЗТР			75,22						

Всего по позиции

56	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,135	1 923,26			P61-1-2	912	2,41
	ЗП		повер		658,42	1,00	89	16,00	1 422	
	ЭМ				38,14	1,00	5	7,93	41	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(2)	16,00	(35)	
	МР				1 226,70	1,00	166	4,50	745	
	НР от ФОТ			67		1,00	72		976	11,44
	СП от ФОТ			40			46		583	
	ЗТР			84,74						

Всего по позиции

57	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,135	1 442,59			E15-04-025-08	378	11,44
	МДС35 п.4.7		окрашиваемой		432,56	1,15	67	16,00	1 074	
	ЗП				6,91	1,25	1	9,25	11	
	ЭМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	в т.ч. ЗПМ				1 003,12	1,00	135	4,95	670	
	МР					1,15	64		859	7,92
	НР от ФОТ			80			31		397	
	СП от ФОТ			37						
	ЗТР			51,01						

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										7,92
298										3 011

Всего по позиции

Система уравнивания потенциалов

58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03				E46-03-011-01	
	ЗП				134,19	1,00	7	16,00		107
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04		84
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(2)	16,00		(31)
	МР				0,00	1,00	0	0,00		0
	НР от ФОТ		%	84		1,00	9			116
	СП от ФОТ		%	48			5			66
	ЗТР		чел-ч	15,64						0,78

Всего по позиции										373 0,78
59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02				M08-10-010-01	
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00		626
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50		104
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				18,36	1,00	6	10,00		55
	НР от ФОТ		%	81		1,00	37			507
	СП от ФОТ		%	52			25			326
	ЗТР		чел-ч	15,20						4,56

Всего по позиции										1 618 4,56
60	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00		236
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00		77
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29				M08-02-412-04	
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00		378
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68		23
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00		(4)
	МР				36,93	1,00	11	4,48		50
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23			309
	СП от ФОТ		%	52			16			199
	ЗТР		чел-ч	8,96						2,69

Исполнитель:

12

Всего по позиции

Щетка Т.В. 959

2,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	1 898	1 898

Прямые затраты по разделу	38 992	65 396
Накладные расходы по разделу	1 299	17 660
Сметная прибыль по разделу	848	10 874
Итого по разделу	41 141	93 930

Раздел 3. Заземление

64	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 м3 грунта	0,063	1 122,66	E01-02-057-02
	МДС35 п.4.7	откосами, группа грунтов 2		1 122,66	71 16,00 1 132 691 11,16 27 351
	ЗП		61		
	НР от ФОТ		31		
	СП от ФОТ		154,00		
	ЗТР				

Всего по позиции

65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37	M08-02-471-01	
	ЗП				28	16,00	451
	ЭМ				15	6,35	97
	в т.ч. ЗПМ				(1)	16,00	(12)
	МР				9	5,19	46
	НР от ФОТ		81		27		375
	СП от ФОТ		52		19		241
	ЗТР		цел-ч	10,70			3,2

Всего по позиции

66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00 999 1,00 999
----	---------	---	---	--------	-----------	-------------------

67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48	M08-02-472-07
	ЗП				1,00	19 16,00 300
	ЭМ				1,00	8 6,26 47
	в т.ч. ЗПМ				1,00	(0) 16,00 (5)
	МР				1,00	9 4,10 35
	НР от ФОТ		81		1,00	Исполнитель: 247 2,73
	СП от ФОТ		52			12 159 159

13

Шетка ТВ

Исполнитель: 247 2,73
 Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			цел-ч	21,30						
			ЗТР							
Всего по позиции										
68	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	2,13
69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16					
		ЗП			145,91	1,00	44	16,00	788	
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	127	
		в т.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
		МР			49,38	1,00	15	5,23	77	
		НР от ФОТ	%	81			42		578	4,98
		СП от ФОТ	%	52			29		371	
		ЗТР	цел-ч	16,60						
Всего по позиции										
70	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	4,98
71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
	МДС35 п.4.7		грунт		620,39	1,00	39	16,00	625	
		ЗП	%	61			28		381	6,41
		НР от ФОТ	%	31			15		194	
		СП от ФОТ	цел-ч	88,50						
		ЗТР								
Всего по позиции										
72	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84					
	МДС35 п.4.7		окрашиваемой		32,48	1,15	1	16,00	16	
		ЗП			5,94	1,25	0	5,89	1	
		ЭМ			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
		в т.ч. ЗПМ			329,42	1,00	9	3,90	35	
		МР	%	69			1		11	0,12
		НР от ФОТ	%	48			1		8	
		СП от ФОТ	цел-ч	3,83						
		ЗТР								
Всего по позиции										
Исполнитель: 71 Щетка Т.В.										
0,12										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прямые затраты по разделу					3 704		7 107	
		Накладные расходы по разделу					167		2 283	
		Сметная прибыль по разделу					103		1 324	
		Итого по разделу					3 975		10 714	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73	P01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	45,00	3,83			P01-11-028-01		
		ЭП								
		НР от ФОТ	%	55					2 758	
		СП от ФОТ	%	32					1 517	14,40
		ЗТР	чел-ч	0,32					883	

Всего по позиции

74	P01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60			P01-11-010-01		
		ЗП								
		НР от ФОТ	%	55					234	
		СП от ФОТ	%	32					129	1,22
		ЗТР	чел-ч	1,22					75	

Всего по позиции

		Прямые затраты по разделу	187						2 992	
		Накладные расходы по разделу	121						1 646	
		Сметная прибыль по разделу	75						958	
		Итого по разделу	383						5 596	

Итого по всем разделам

Масса мусора									111 898	
Заработная плата									0	
Эксплуатация машин									1 751	28 000

в том числе заработная плата машинистов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы										
Затраты на производство работ в зимнее время							40 287		43 971	
Накладные расходы по смете									0	
Сметная прибыль по смете							1 627		22 145	
Итого							1 056		13 527	
НДС, %									111 898	
Всего							18,00		20 142	
									132 040	

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 132 040 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.