

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д.17  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

**90,561 тыс. руб.**  
**16,130 тыс. руб.**  
**120,180 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел 1. Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома**

**Демонтаж**

1	ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			ТЕРр67-4-3		0,38
		ЗП			46,07		2,77	15,15	41,88	
		ЭМ			0,89		0,05	6,83	0,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,31		0,02	15,15	0,28	
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			2,37	72=85*0,85	30,36	
		СП от ФОТ	%	65			1,81	52=65*0,8	21,92	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>7,00</b>		<b>94,52</b>	
2	ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			ТЕРр67-4-1		0,35
		ЗП			42,57		2,55	15,15	38,70	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			2,17	72=85*0,85	27,86	
		СП от ФОТ	%	65			1,66	52=65*0,8	20,12	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>6,38</b>		<b>86,68</b>	
		Демонтаж щитка, устанавливаемые на стене								
		М/ДСЗ п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в дом) без разрядки и резки	1 шт.	4	83,65			ТЕРм08-03-599-09		4,03
5	ТЕРм08-03-599-09				31,15	0,3	37,40	15,15	566,32	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				3,16	0,3	3,76	6,15	23,32	
	в т.ч. ЗПМ				0,12	0,3	0,16	15,15	2,20	
	МР				49,34	0		3,59		
	НР от ФОТ		%	95			35,68	81=95*0.85	460,50	
	СП от ФОТ		%	65			24,41	52=65*0.8	295,63	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>101,25</b>		<b>1 345,77</b>	

## Монтаж шитового оборудования

8	ТЕРМ08-03-599-09	Шитки, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	4	83,65			ТЕРМ08-03-599-09		13,44 0,04
		ЗП			31,15		124,60	15,15	1 887,68	
		ЭМ			3,16		12,64	6,15	77,72	
		в т.ч. ЗПМ			0,12		0,48	15,15	7,28	
		МР			49,34		197,36	3,59	708,56	
		НР от ФОТ	%	95			118,83	81=95*0.85	1 534,92	
		СП от ФОТ	%	65			81,30	52=65*0.8	985,38	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>534,73</b>		<b>5 194,26</b>	
		Бокс ИЭК ШРН-П-12 модулей навесной пластик IP40 Ц=349,55/1,18								
9	Прайс лист IEK	24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	4	296,23	1,071*1,02	1 294,44		1 294,44	
10	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	16	10,78			ТЕРМ08-03-575-01		17,92
		ЗП			10,38		166,08	15,15	2 516,16	
		ЭМ						15,15		
		в т.ч. ЗПМ			0,40		6,40	10,08	64,48	
		МР					157,78	81=95*0.85	2 038,09	
		НР от ФОТ	%	95			107,95	52=65*0.8	1 308,40	
		СП от ФОТ	%	65						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>438,21</b>		<b>5 927,13</b>	
11	Прайс лист IEK	Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 4/2 (4группы/креп по краям) ИЭК Ц=35,46/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	8	30,05	1,071*1,02	262,64		262,64	
		Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А х-ка С ИЭК Ц=74,46/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	4	63,10	1,071*1,02	275,72		275,72	

Итого по позиции:

Матвеева Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Прайс лист IEK	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А х-ка С IEK Ц=223,41/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	4	189,33	1,071*1,02	827,32		827,32	
18	Прайс лист IEK	Выключатель автоматический дифференциальный АД12 2Р 25А 300мА IEK Ц=747,93/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	8	633,84	1,071*1,02	5 539,36		5 539,36	
19	ТЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	5,70			ТЕРм08-03-600-01		0,34 0,01
		3П			3,15		3,15	15,15	47,72	
		ЭМ			2,10		2,10	6,48	13,61	
		в т.ч. 3ПМ			0,12		0,12	15,15	1,82	
		МР			0,45		0,45	5,42	2,44	
		НР от ФОТ	%	95			3,11	81=95*0,85	40,13	
		СП от ФОТ	%	65			2,13	52=65*0,8	25,76	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>10,94</b>		<b>129,66</b>	
20	Прайс лист Инкотекс	Электросчетчик Меркурий 206 РRNO Ц=2754/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	1	2 333,90	1,071*1,02	2 549,60		2 549,60	

## Монтаж электрооборудования

23	ТЕРм08-02-410-01	Труба полиэтиленовая по основанию, диаметр: до 25 мм	100 м	2,25	940,90			ТЕРм08-02-410-01		37,58 0,25
		3П			146,79		330,28	15,15	5 003,71	
		ЭМ			24,78		55,76	6,41	357,39	
		в т.ч. 3ПМ			1,32		2,97	15,15	45,00	
		МР			769,33		1 730,99	1,29	2 232,97	
		НР от ФОТ	%	95			316,59	81=95*0,85	4 089,46	
		СП от ФОТ	%	65			216,61	52=65*0,8	2 625,33	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>2 650,23</b>		<b>14 308,86</b>	
24	Катаног ГУ ТО РХЦС 4-2014 стр.261	Труба гладкая жесткая ПВХ д25 серая Ц=13,49/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	м	225	11,43	1,071*1,02	2 810,25		2 810,25	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,75	277,06			ТЕРМ08-02-412-02		5,06 0,02
		ЗП			59,24		44,43	15,15	673,12	
		ЭМ			4,20		3,15	6,48	20,42	
		в т.ч. ЗПМ			0,24		0,18	15,15	2,73	
		МР			213,62		160,22	2,23	357,26	
		НР от ФОТ	%	95			42,38	81=95*0.85	547,44	
		СП от ФОТ	%	65			29,00	52=65*0.8	351,44	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>279,18</b>		<b>1 949,68</b>	
26	Каталог ГВ ТО РХЦС 4-2014 стр.180	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм <sup>2</sup> U=24,14/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	М	75	20,46	1,071*1,02	1 676,25		1 676,25	
27	ТЕРМ08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,75	308,93			ТЕРМ08-02-412-03		5,9 0,03
		ЗП			69,09		51,82	15,15	785,03	
		ЭМ			8,40		6,30	6,48	40,82	
		в т.ч. ЗПМ			0,48		0,36	15,15	5,45	
		МР			231,44		173,58	2,36	409,66	
		НР от ФОТ	%	95			49,57	81=95*0.85	640,29	
		СП от ФОТ	%	65			33,92	52=65*0.8	411,05	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>315,19</b>		<b>2 286,85</b>	
28	Каталог ГВ ТО РХЦС 4-2014 стр.180	Кабель ВВГнг 3х4,0 мм <sup>2</sup> U=58,58/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	М	75	49,64	1,071*1,02	4 067,25		4 067,25	
29	ТЕРМ08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,75	361,06			ТЕРМ08-02-412-04		8,4 0,06
		ЗП			98,45		73,84	15,15	1 118,64	
		ЭМ			16,80		12,60	6,48	81,65	
		в т.ч. ЗПМ			0,96		0,72	15,15	10,91	
		МР			245,81		184,36	2,49	459,05	
		НР от ФОТ	%	95			70,83	81=95*0.85	914,94	
		СП от ФОТ	%	65			48,46	52=65*0.8	587,37	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>390,09</b>		<b>3 161,65</b>	

Матвеева Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Каталог ГВ ТО РХЦС 4-2014 стр.180	Кабель ВВГнг 3х10 мм <sup>2</sup> Ц=143,23/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ, Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	М	75	121,38	1,071*1,02	9 945,00		9 945,00	
33	Прайс лист ЕЭК	Коробка распаячная открытой установки ИЭК КМ 41004 Ц=11,4/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ, Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	6	9,66	1,071*1,02	63,30		63,30	
34	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06	726,78			ТЕРм08-03-591-01		2,37
		ЗП			366,17		21,97	15,15	332,85	
		ЭМ			18,78		1,13	5,83	6,57	
		в т.ч. ЗПМ			0,36		0,02	15,15	0,33	
		МР			341,83		20,51	3,12	63,99	
		НР от ФОТ	%	95			20,89	81=95*0.85	269,88	
		СП от ФОТ	%	65			14,29	52=65*0.8	173,25	
		Всего по позиции					78,79		846,54	
35	ТСЦ-509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	6	29,46		176,76		176,76	
36	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,06	4 369,53			ТЕРм08-03-593-06		5,3 2,63
		ЗП			818,54		49,11	15,15	744,05	
		ЭМ			1 600,24		96,01	6,56	629,85	
		в т.ч. ЗПМ			452,92		27,18	15,15	411,70	
		МР			1 950,75		117,05	2,25	263,36	
		НР от ФОТ	%	95			72,48	81=95*0.85	936,16	
		СП от ФОТ	%	65			49,59	52=65*0.8	600,99	
		Всего по позиции					384,24		3 174,41	
37	Прайс лист ЕЭК	Светильник ДПО 1303 серый круг с пояском LED 6x1Вт IP54 Ц=607,23/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 24. Материалы и изделия для электротехнических работ	шт	6	514,60	1,02*1,071	3 372,96		3 372,96	
Монтаж системы заземления										
38	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0441	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		6,79
		ЗП			1 122,66		49,51	15,15	750,07	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						15,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ		%	80		0,9	35,65	61=80*(0.9*0.85)	457,54	
	СП от ФОТ		%	45		0,85	18,94	31=45*(0.85*0.8)	232,52	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>104,10</b>		<b>1 440,13</b>	3,21
<b>39</b>	<b>ТЕРМ08-02-471-01</b>	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	0,3	784,89			ТЕРМ08-02-471-01		0,06
	ЗП				94,05		28,22	15,15	427,46	
	ЭМ				54,07		16,22	6,22	100,90	
	в т.ч. ЗПМ				2,28		0,68	15,15	10,36	
	МР				636,77		191,03	5,03	960,88	
	НР от ФОТ		%	95			27,46	81=95*0.85	354,63	
	СП от ФОТ		%	65			18,79	52=65*0.8	227,67	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>281,72</b>		<b>2 071,54</b>	1,66
<b>40</b>	<b>ТЕРМ08-02-472-02</b>	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,1	1 027,01			ТЕРМ08-02-472-02		0,02
	ЗП				145,91		14,59	15,15	221,05	
	ЭМ				71,54		7,15	6,13	43,85	
	в т.ч. ЗПМ				2,64		0,26	15,15	4,00	
	МР				809,56		80,96	3,99	323,02	
	НР от ФОТ		%	95			14,11	81=95*0.85	182,29	
	СП от ФОТ		%	65			9,65	52=65*0.8	117,03	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>126,46</b>		<b>887,24</b>	0,46
<b>41</b>	<b>ТЕР46-03-009-03</b>	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,01	1 841,41			ТЕР46-03-009-03		0,15
	ЗП				392,71		3,93	15,15	59,50	
	ЭМ				1 448,70		14,48	4,17	60,41	
	в т.ч. ЗПМ				130,56		1,31	15,15	19,78	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	5,19	84=110*(0.9*0.85)	66,60	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	3,12	48=70*(0.85*0.8)	38,05	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>26,72</b>		<b>224,56</b>	
<b>42</b>	<b>ТЕР01-02-061-01</b>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,041895	620,39			ТЕР01-02-061-01		3,71
	ЗП				620,39		25,99	15,15	393,77	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							15,15		
	МР									
	НР от ФОТ		%	80		0,9	18,71	61=80*(0.9*0.85)	240,20	
	СП от ФОТ		%	45		0,85	9,94	31=45*(0.85*0.8)	122,07	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>54,64</b>		<b>756,04</b>	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
<b>Итого</b>										

Исполнитель:

*Шевы*

Итого по смете:

Итого Монтажные работы



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									76 746,36	
В том числе:										
Материалы									38 706,52	
Машины и механизмы									1 456,87	
ФОТ									16 129,55	
Накладные расходы									12 831,27	
Сметная прибыль									8 143,99	
НДС 18%									13 814,34	
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>90 560,70</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ Колесник В.В. (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по инновационному строительству»

Согласовано в сумме 90560,70  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Матвеева Т.Е.