

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" _____ 20__ г.

" _____ 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 23а

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:111,547 тыс. руб.
19,307 тыс. руб.
143,730 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома

Демонтаж

1	ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96				ТЕРр67-4-3	0,38
		ЗП			46,07		2,77	15,15		41,88
		ЭМ			0,89		0,05	6,83		0,36
		в т.ч. ЗПМ			0,31		0,02	15,15		0,28
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			2,37	72=85*0,85		30,36
		СП от ФОТ	%	65			1,81	52=65*0,8		21,92
		Всего по позиции					7,00			94,52
2	ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57				ТЕРр67-4-1	0,35
		ЗП			42,57		2,55	15,15		38,70
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			2,17	72=85*0,85		27,86
		СП от ФОТ	%	65			1,66	52=65*0,8		20,12
		Всего по позиции					6,38			86,68
		Демонтаж щитка, устанавливаемые на стене								
5	ТЕРм08-03-599-09	МДС7 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки	1 шт.	4	83,65				ТЕРм08-03-599-09	4,03
		ЗП			31,15	0,3	37,40	15,15		0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			3,16	0,3	3,76	6,15	23,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	0,3	0,16	15,15	2,20	
		МР			49,34	0		3,59		
		НР от ФОТ	%	95			35,68	81=95*0,85	460,50	
		СП от ФОТ	%	65			24,41	52=65*0,8	295,63	
		Всего по позиции					101,25		1 345,77	

Монтаж шитового оборудования

8	ТЕРМ08-03-599-09	Шитки, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	4	83,65			ТЕРМ08-03-599-09		13,44 0,04
		ЗП			31,15		124,60	15,15	1 887,68	
		ЭМ			3,16		12,64	6,15	77,72	
		в т.ч. ЗПМ			0,12		0,48	15,15	7,28	
		МР			49,34		197,36	3,59	708,56	
		НР от ФОТ	%	95			118,83	81=95*0,85	1 534,92	
		СП от ФОТ	%	65			81,30	52=65*0,8	985,38	
		Всего по позиции					534,73		5 194,26	
9	Прайс лист IEK	Бокс ИЭК ШРН-П-12 модулей навесной пластик IP40 Ц=349,55/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	4	296,23	1,071*1,02	1 294,44		1 294,44	
10	ТЕРМ08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	20	10,78			ТЕРМ08-03-575-01		22,4
		ЗП			10,38		207,60	15,15	3 145,20	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			0,40		8,00	10,08	80,60	
		НР от ФОТ	%	95			197,22	81=95*0,85	2 547,61	
		СП от ФОТ	%	65			134,94	52=65*0,8	1 635,50	
		Всего по позиции					547,76		7 408,91	
11	Прайс лист IEK	Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 4/2 (4группы/креп по краям) ИЭК Ц=35,46/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	12	30,05	1,071*1,02	393,96		393,96	
16	Прайс лист IEK	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А х-ка С ИЭК Ц=74,46/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	4	63,10	1,071*1,02	275,72		275,72	

исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Прайс лист IEK	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А х-ка С IEK L=223,41/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	4	189,33	1,071*1,02	827,32		827,32	
18	Прайс лист IEK	Выключатель автоматический дифференциальный АД12 2Р 25А 300мА IEK L=747,93/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	12	633,84	1,071*1,02	8 309,04		8 309,04	
19	ТЕРМ08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании, однофазные	1 шт.	1	5,70			ТЕРМ08-03-600-01		0,34
		3П			3,15			15,15	47,72	0,01
		ЭМ			2,10			6,48	13,61	
		в т.ч. ЗПМ			0,12			15,15	1,82	
		МР			0,45			5,42	2,44	
		НР от ФОТ	%	95	3,11			81=95*0.85	40,13	
		СП от ФОТ	%	65	2,13			52=65*0.8	25,76	
		Всего по позиции					10,94		129,66	
20	Прайс лист Инкотекс	Электросчетчик Меркурий 206 РРНО L=2754/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	1	2 333,90	1,071*1,02	2 549,60		2 549,60	
Монтаж электрооборудования										
23	ТЕРМ08-02-410-01	Труба полиэтиленовая по основанию, диаметр: до 25 мм	100 м	3	940,90			ТЕРМ08-02-410-01		50,1
		3П			146,79			15,15	6 671,61	0,33
		ЭМ			24,78			6,41	476,52	
		в т.ч. ЗПМ			1,32			15,15	60,00	
		МР			769,33			1,29	2 977,29	
		НР от ФОТ	%	95	422,11			81=95*0.85	5 452,60	
		СП от ФОТ	%	65	288,81			52=65*0.8	3 500,44	
		Всего по позиции					3 533,62		19 078,46	
24	Каталог ГУ ТО РХЦС 4-2014 стр.261	Труба гладкая жесткая ПВХ d25 серая L=13,49/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	м	300	11,43	1,071*1,02	3 747,00		3 747,00	


исполнитель.

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	1	277,06			ТЕРМ08-02-412-02		6,74 0,02
		ЗП			59,24		59,24	15,15	897,49	
		ЭМ			4,20		4,20	6,48	27,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,24		0,24	15,15	3,64	
		МР			213,62		213,62	2,23	476,36	
		НР от ФОТ	%	95			56,51	81=95*0,85	729,92	
		СП от ФОТ	%	65			38,66	52=65*0,8	468,59	
		Всего по позиции					372,23		2 599,58	
26	Каталог ГВ ТО РХЦС 4-2014 стр.180	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм ² L=24,14/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ, Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	м	100	20,46	1,071*1,02	2 235,00		2 235,00	
27	ТЕРМ08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	1	308,93			ТЕРМ08-02-412-03		7,86 0,04
		ЗП			69,09		69,09	15,15	1 046,71	
		ЭМ			8,40		8,40	6,48	54,43	
		в т.ч. ЗПМ			0,48		0,48	15,15	7,27	
		МР			231,44		231,44	2,36	546,20	
		НР от ФОТ	%	95			66,09	81=95*0,85	853,72	
		СП от ФОТ	%	65			45,22	52=65*0,8	548,07	
		Всего по позиции					420,24		3 049,13	
28	Каталог ГВ ТО РХЦС 4-2014 стр.180	Кабель ВВГнг 3х4,0 мм ² L=58,58/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ, Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	м	100	49,64	1,071*1,02	5 423,00		5 423,00	
29	ТЕРМ08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ²	100 м	1	361,06			ТЕРМ08-02-412-04		11,2 0,08
		ЗП			98,45		98,45	15,15	1 491,52	
		ЭМ			16,80		16,80	6,48	108,86	
		в т.ч. ЗПМ			0,96		0,96	15,15	14,54	
		МР			245,81		245,81	2,49	612,07	
		НР от ФОТ	%	95			94,44	81=95*0,85	1 219,91	
		СП от ФОТ	%	65			64,62	52=65*0,8	783,15	
		Всего по позиции					520,12		4 215,51	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Каталог ГВ ТО РХЦС 4-2014 стр.180	Кабель ВВГнг 3х10 мм ² Ц=143,23/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	М	100	121,38	1,071*1,02	13 260,00		13 260,00	
33	Прайс лист IEK	Коробка распаячная открытой установки ИЭК КМ 41004 Ц=11,4/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	6	9,66	1,071*1,02	63,30		63,30	
34	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06	726,78		ТЕРм08-03- 591-01	2,37		
		3П			366,17		21,97	15,15	332,85	
		ЭМ			18,78		1,13	5,83	6,57	
		В т.ч. ЗПМ			0,36		0,02	15,15	0,33	
		МР			341,83		20,51	3,12	63,99	
		НР от ФОТ	%	95			20,89	81=95*0,85	269,88	
		СП от ФОТ	%	65			14,29	52=65*0,8	173,25	
		Всего по позиции					78,79		846,54	
35	ТСЦ-509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	6	29,46		176,76		176,76	
36	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,06	4 369,53		ТЕРм08-03- 593-06	5,3	2,63	
		3П			818,54		49,11	15,15	744,05	
		ЭМ			1 600,24		96,01	6,56	629,85	
		В т.ч. ЗПМ			452,92		27,18	15,15	411,70	
		МР			1 950,75		117,05	2,25	263,36	
		НР от ФОТ	%	95			72,48	81=95*0,85	936,16	
		СП от ФОТ	%	65			49,59	52=65*0,8	600,99	
		Всего по позиции					384,24		3 174,41	
37	Прайс лист IEK	Светильник ДПО 1303 серый круг с пояском LED 6x1Вт IP54 Ц=607,23/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 24. Материалы и изделия для	шт	6	514,60	1,02*1,071	3 372,96		3 372,96	
Монтаж системы заземления										
38	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0441	1 122,66	исполнитель: 	ТЕР01-02- 057-02	6,79		
		3П			1 122,66		49,51	15,15	750,07	
		ЭМ								
		В т.ч. ЗПМ						15,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ		%	80		0,9	35,65	61=80*(0.9*0.85)	457,54	
	СП от ФОТ		%	45		0,85	18,94	31=45*(0.85*0.8)	232,52	
	Всего по позиции						104,10		1 440,13	
39	ТЕРМ08-02-471-01	Заземитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	0,3	784,89			ТЕРМ08-02-471-01		3,21
	ЗП				94,05		28,22	15,15	427,46	0,06
	ЭМ				54,07		16,22	6,22	100,90	
	в т.ч. ЗПМ				2,28		0,68	15,15	10,36	
	МР				636,77		191,03	5,03	960,88	
	НР от ФОТ		%	95			27,46	81=95*0.85	354,63	
	СП от ФОТ		%	65			18,79	52=65*0.8	227,67	
	Всего по позиции						281,72		2 071,54	
40	ТЕРМ08-02-472-02	Заземитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,1	1 027,01			ТЕРМ08-02-472-02		1,66
	ЗП				145,91		14,59	15,15	221,05	0,02
	ЭМ				71,54		7,15	6,13	43,85	
	в т.ч. ЗПМ				2,64		0,26	15,15	4,00	
	МР				809,56		80,96	3,99	323,02	
	НР от ФОТ		%	95			14,11	81=95*0.85	182,29	
	СП от ФОТ		%	65			9,65	52=65*0.8	117,03	
	Всего по позиции						126,46		887,24	
41	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,01	1 841,41			ТЕР46-03-009-03		0,46
	ЗП				392,71		3,93	15,15	59,50	0,15
	ЭМ				1 448,70		14,48	4,17	60,41	
	в т.ч. ЗПМ				130,56		1,31	15,15	19,78	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	5,19	84=110*(0.9*0.85)	66,60	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	3,12	48=70*(0.85*0.8)	38,05	
	Всего по позиции						26,72		224,56	
42	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1	100 м3 грунта	0,041895	620,39			ТЕР01-02-061-01		3,71
	ЗП				620,39		25,99	15,15	393,77	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							15,15		
	МР									
	НР от ФОТ		%	80		0,9	18,71	61=80*(0.9*0.85)	240,20	
	СП от ФОТ		%	45		0,85	9,94	31=45*(0.85*0.8)	122,07	
	Всего по позиции						54,64		756,04	

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах


Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

Итого Строительные работы

Итого Монтажные работы

Исполнитель: 
 Матросов А.Е.

69 330,07
 15 404,83
 9 796,15
 2 420,73
 92 110,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									94 531,05	
В том числе:										
Материалы									48 942,87	
Машины и механизмы									1 623,62	
ФОТ									19 306,78	
Накладные расходы									15 404,83	
Сметная прибыль									9 796,15	
НДС 18%									17 015,59	
ВСЕГО по смете									111 546,64	

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Губернаторской администрации
«Брянский зоо-экологич. центр»
по ценообразованию в строительстве

Согласовано в сумме 111 546,64
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Матвеев А.Е.