

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(локальный сметный расчет)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:	55,016 тыс. руб.
Средства на оплату труда:	13,693 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	107,720 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 4-й квартал 2015 года												
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат			Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Раздел 1.</b>												
1	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л			шт.	10	205,13		2 051,30		2 051,30	
2	ТЕР11-01-033-01	Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм			100 м2 покрытия	0,01	7 481,26			ТЕР11-01-033 01		
		ЗП					483,94	1,15*1,15	6,40	15,24	97,54	
		ЭМ					74,06	1,25*1,15	1,06	8,4	8,90	
		в т.ч. ЗПМ					7,32	1,25*1,15	0,11	15,24	1,68	
		МР					6 923,26		69,24	5,42	375,28	
		НР от ФОТ			%	123		0,9	7,21	94=123*(0.9 *0.85)	93,27	
		СП от ФОТ			%	75		0,85	4,15	51=75*(0.85 *0.8)	50,60	
		ЗТР			чел.час			1,15*1,15				0,8
		ЗТМ			чел.час			1,25*1,15				0,01
		<b>Всего по позиции</b>							<b>88,06</b>		<b>625,59</b>	
3	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2			100 отверстий	0,96	565,03			ТЕР46-03-010 01		
		ЗП					134,86	1,15	148,89	15,24	2 269,08	
		ЭМ					430,17	1,15	474,90	4,17	1 980,33	
		в т.ч. ЗПМ					38,85	1,15	42,89	15,24	653,64	
		МР										
		НР от ФОТ			%	110		0,9	189,86	84=110*(0.9 *0.85)	2 455,08	

1803

Исполнитель:  
2 455,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	70		0,85	114,11	48=70*(0.85*0.8)	1 402,91	11
		ЗТР	чел.час			1,15				
		ЗТМ	чел.час			1,15				16,75
		<b>Всего по позиции</b>					<b>927,76</b>		<b>8 107,40</b>	4,8
4	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	1,2	1 782,61			ТЕР46-03-017-01		
		ЗП			417,01	1,15	575,47	16,32	9 391,67	
		ЭМ			15,18	1,15	20,95	7,47	156,50	
		в т.ч. ЗПМ				1,15		16,32		
		МР			1 350,42		1 620,51	4,81	7 794,65	
		НР от ФОТ	%	110		0,9	569,72	84=110*(0.9*0.85)	7 889,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	342,40	48=70*(0.85*0.8)	4 508,00	
		ЗТР	чел.час			1,15				76,12
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 129,05</b>		<b>29 739,82</b>	
5	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкции	0,1	1 234,95			ТЕР09-03-039-01		
		ЗП			680,27	1,15	78,23	16,32	1 276,71	
		ЭМ			292,53	1,15	33,64	5,35	179,97	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,15	0,16	16,32	2,61	
		МР			262,15		26,22	4,46	116,94	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	63,50	69=90*(0.9*0.85)	882,73	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	56,64	58=85*(0.85*0.8)	742,01	
		ЗТР	чел.час			1,15				9,23
		ЗТМ	чел.час			1,15				0,01
		<b>Всего по позиции</b>					<b>258,23</b>		<b>3 198,36</b>	
6	ТССЦ-204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,1	21 872,72		2 187,27		2 187,27	
7	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,76	28,47			ТССЦлг-01-01-01-041		
		ЗП				1,15				
		ЭМ			28,47	1,15	57,62	10,89	627,48	
		в т.ч. ЗПМ				1,15				
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>57,62</b>		<b>627,48</b>	
8	ТССЦлг-03-21-01-007	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза	1 т груза	1,76	6,04			ТССЦлг-03-21-01-007		
		ЗП				1,15				

Исполнитель: *Ходышева Н.В.***Ходышева Н.В.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ					1,15	12,23	7,06		86,34
	в т.ч. ЗПМ				6,04	1,15				
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0.8		
	<b>Всего по позиции</b>						<b>12,23</b>		<b>86,34</b>	
<b>Итого по разделу 1</b>										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по смете:</b>										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Основная заработная плата										
Материалы										
Машины и механизмы										
в том числе заработная плата машинистов										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
<b>ВСЕГО по смете</b>										
										<b>55 015,81</b>

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Составил: Название организации (тел.: )

Проверил: Название организации (тел.: )

Согласовано в сумме **55015,81 руб.**  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

21.03.16г.

Исполнитель:

Ходышева Н.В.