

12.01

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____
 _____ / _____ /
 " " _____ 2015 г.

Наименование строки: капитальный ремонт системы отопления жилого дома по адресу: г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 22, секц. А (доп. 2 конкурс)
 Объект № г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 22, секц. А (доп. 2 конкурс)

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт системы отопления жилого дома по адресу: г. Тула, п. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 22, секц. А (доп. 2 конкурс)
 Наименование объекта:

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 187,053 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 231 чел.час.
 Сметная заработная плата 33,098 тыс.руб.

Иванова Л.В.

Составлен (а) в уровне цен на июль 2015 г.


№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	P65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопрово	0,5399	382,58			P65-14-3		
		ЗП			347,49	1,00	187,61	16,00	3001,76	
		ЭМ			6,54	1,00	3,53	5,50	19,42	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			28,55	1,00	15,41	10,02	154,45	
		НР от ФОТ	%	63			138,83		1891,11	
		СП от ФОТ	%	40			93,80		1200,70	
		ЗТР	чел-ч	43,60		1,00				23,54

Всего по позиции

439,18 6267,44 23,54



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубо прово	0,2638	301,27			P65-14-1		
		ЗП			301,27	1,00	79,48	16,00	1271,60	
		НР от ФОТ	%	63			58,81		801,11	
		СП от ФОТ	%	40			39,74		508,64	
		ЗТР	чел-ч	37,80		1,00				9,97
Всего по позиции							178,03		2581,35	9,97
3	E16-04-002-02 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубо прово	0,2638	2790,57			E16-04-002-02		
		ЗП			1387,16	1,15	420,82	16,00	6733,16	
		ЭМ			820,19	1,25	270,46	5,58	1509,15	
		в т.ч. ЗПМ			103,48	1,25	(34,12)	16,00	(545,96)	
		МР			583,22	1,00	153,85	3,12	480,02	
		НР от ФОТ	%	98			523,19		7133,54	
		СП от ФОТ	%	56			320,96		4076,31	
		ЗТР	чел-ч	149,64		1,15				45,40
Всего по позиции							1689,28		19932,18	45,40
4	5070588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-2,45	173,54	1,00	-425,17	1,00	-425,17	
5	Прайс	Труба полипропиленовая со стекловолокном PN25 Ду25х4,2 Ц:52,99/1,18*1,02*1,08	м	24,50	49,47	1,00	1212,02	1,00	1212,02	
6	Прайс	Муфта разъемная полипропиленовая с НР Ду25х3/4 Ц: 119,52/1,18*1,02*1,112	шт.	56,00	114,89	1,00	6433,84	1,00	6433,84	
7	Прайс	Кран полипропиленовый шаровый Ду25 Ц: 133,27/1,18*1,02*1,112	шт.	40,00	128,10	1,00	5124,00	1,00	5124,00	
8	E16-04-002-05 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубо прово	0,29	5208,39			E16-04-002-05		
		ЗП			1311,89	1,15	437,52	16,00	7000,25	
		ЭМ			1345,31	1,25	487,67	5,57	2716,35	
		в т.ч. ЗПМ			169,87	1,25	(61,58)	16,00	(985,25)	
		МР			2551,19	1,00	739,85	2,02	1494,49	
		НР от ФОТ	%	98			573,96		7825,79	
		СП от ФОТ	%	56			352,11		4471,88	
		ЗТР	чел-ч	141,52		1,15				47,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							2591,11		23508,76	47,20
9	5070591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	-2,7434	508,80	1,00	-1395,84	1,00	-1395,84	
10	Прайс	Труба полипропиленовая со стекловолокном PN25 Ду50x8,4 Ц:210,18/1,18*1,02*1,08	м	27,434	196,22	1,00	5383,10	1,00	5383,10	
11	Прайс	Муфта разъемная полипропиленовая с ВР Ду50x1 1/2 Ц: 421,63/1,18*1,02*1,112	шт.	1,00	405,28	1,00	405,28	1,00	405,28	
12	E16-04-002-06 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубо прово	0,035	5282,69			E16-04- 002-06		
		ЗП			1258,11	1,15	50,64	16,00	810,22	
		ЭМ			1345,31	1,25	58,86	5,57	327,84	
		в т.ч. ЗПМ			169,87	1,25	(7,43)	16,00	(118,91)	
		МР			2679,27	1,00	93,77	2,94	275,70	
		НР от ФОТ	%	98			66,78		910,55	
		СП от ФОТ	%	56			40,97		520,31	
		ЗТР	чел-ч	141,52		1,15				5,70
Всего по позиции							311,02		2844,62	5,70
13	5070592	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	10 м	-0,3311	795,86	1,00	-263,51	1,00	-263,51	
14	Прайс	Труба полипропиленовая со стекловолокном PN25 Ду63x10,5 Ц:322,59/1,18*1,02*1,08	м	3,311	301,16	1,00	997,14	1,00	997,14	
15	Прайс	Тройник полипропиленовый переходной Ду63x25x63 Ц: 63,54/1,18*1,02*1,112	шт.	8,00	61,08	1,00	488,64	1,00	488,64	
16	E16-04-002-07 МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубо прово	0,2149	6003,35			E16-04- 002-07		
		ЗП			1443,74	1,15	356,80	16,00	5708,78	
		ЭМ			1693,94	1,25	455,03	5,57	2534,54	
		в т.ч. ЗПМ			214,16	1,25	(57,53)	16,00	(920,46)	
		МР			2865,67	1,00	615,83	3,94	2426,38	
		НР от ФОТ	%	98			476,48		6496,66	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	56			292,31		3712,37	
		ЗТР	чел-ч	162,40		1,15				40,13
		Всего по позиции					2196,45		20878,73	40,13
17	5070593	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм	10 м	-2,0931	1131,94	1,00	-2369,26	1,00	-2369,26	
18	Прайс	Труба полипропиленовая со стекловолокном PN25 Ду75 Ц:733/1,18*1,02*1,08	м	20,9313	684,30	1,00	14323,29	1,00	14323,29	
19	Прайс	Муфта полипропиленовая Ду63 Ц: 40,48/1,18*1,02*1,112	шт.	4,00	38,91	1,00	155,64	1,00	155,64	
20	Прайс	Тройник полипропиленовый переходной Ду75х25х75 Ц: 63,54/1,18*1,02*1,112	шт.	4,00	61,08	1,00	244,32	1,00	244,32	
21	E26-01-017-01 МДС35 п.4.7	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопрово	12,10	626,99			E26-01-017-01		
		ЗП			32,63	1,15	454,05	16,00	7264,74	
		ЭМ			15,88	1,25	240,19	9,11	2188,09	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			578,48	1,00	6999,61	2,11	14769,17	
		НР от ФОТ	%	77			408,64		5593,85	
		СП от ФОТ	%	48			270,16		3487,08	
		ЗТР	чел-ч	3,52		1,15				48,98
		Всего по позиции					8372,65		33302,93	48,98
22	1012466	Краска «Армофиниш»	л	-17,3998	398,83	1,00	-6939,56	1,00	-6939,56	
23	прайс	Труба теплоизоляционная Энергофлекс Супер 76/9 Ц:66,49/1.18*1.02*1.22	м	36,30	70,12	1,00	2545,36	1,00	2545,36	
24	прайс	Труба теплоизоляционная Энергофлекс Супер 64/9 Ц:52,84/1.18*1.02*1.22	м	35,20	55,72	1,00	1961,34	1,00	1961,34	
25	прайс	Труба теплоизоляционная Энергофлекс Супер 54/9 Ц:41,39/1.18*1.02*1.22	м	11,00	43,65	1,00	480,15	1,00	480,15	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	прайс	Труба теплоизоляционная Энергофлекс Супер 28/9 Ц:16,95/1.18*1.02*1.22	м	50,60	17,88	1,00	904,73	1,00	904,73	
27	P65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,04	876,35			P65-19-1		
		ЗП			809,60	1,00	32,38	16,00	518,14	
		ЭМ			66,75	1,00	2,67	7,93	21,17	
		в т.ч. ЗПМ			28,27	1,00	(1,13)	16,00	(18,09)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	63			24,80		337,82	
		СП от ФОТ	%	40			16,76		214,49	
		ЗТР	чел-ч	110,00		1,00				4,40
		Всего по позиции					76,61		1091,62	4,40
28	E18-03-001-01 МДС35 п.4.7	Установка радиаторов чугунных	100 кВт радиаторов и конве	0,0648	37482,57			E18-03-001-01		
		ЗП			634,37	1,15	47,27	16,00	756,37	
		ЭМ			290,60	1,25	23,54	8,89	209,26	
		в т.ч. ЗПМ			34,33	1,25	(2,78)	16,00	(44,49)	
		МР			36557,60	1,00	2368,93	6,95	16464,08	
		НР от ФОТ	%	98			57,56		784,84	
		СП от ФОТ	%	56			35,31		448,48	
		ЗТР	чел-ч	75,70		1,15				5,64
		Всего по позиции					2532,61		18663,03	5,64
29	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,5335	24,19			A311-01-146-1		
		ЗП			3,88	1,00	2,07	16,00	33,12	
		ЭМ			20,31	1,00	10,84	7,07	76,61	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	85			2,07		28,15	
		СП от ФОТ	%	48			0,99		15,90	
		ЗТР	чел-ч	0,58		1,00				0,31
		Всего по позиции					15,97		153,78	0,31
30	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	0,5335	12,36			A310-3008-1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			12,36	1,00	6,59	4,42	29,15	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

6,59 29,15 0,00

Итого по всем разделам

158519,10

Заработная плата

2068,64 33098,14

Эксплуатация машин

1559,38 9631,58

в том числе заработная плата машинистов

164,57 2633,16

Материалы

40252,76 65329,80

Накладные расходы по смете

2331,12 31803,42

Сметная прибыль по смете

1463,11 18656,16

Итого

158519,10

НДС, %

28533,44

Всего



187052,54

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))



25.01.2016г.

Исполнитель: ИВ-
Иванова Л.В.