

Согласовано

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: Тульская область, Одоевский район, пос. Одоев, ул. Л. Толстого, д.19
Основание: Дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 132,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 200 чел.час.
Сметная заработная плата 28,00 тыс.руб.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		3	16,00	44
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00		0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	72	1,00			2	32	0,38
		СП от ФОТ	%	52				2	23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00		3	16,00	41
		НР от ФОТ	%	72	1,00			2	30	0,35
		СП от ФОТ	%	52				2	21	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции


7850

Исполнитель: 
Итого 92 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78					
		ЗП						M08-03-575-01		
		ЭМ			10,38	1,00	52	16,00	830	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			0,40	1,00	2	10,53	21	
		СП от ФОТ	%	81			49		672	5,60
		ЗТР	%	52			34		432	
			цел-ч	1,12						
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4,00	70,24					

Исполнитель: 
M08-03-599-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			23,73	1,00	95	16,00	1	519
		ЭМ			2,79	1,00	11	6,31	70	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
		МР			43,72	1,00	175	6,18	1	081
		НР от ФОТ		81		1,00	91		1	237
		СП от ФОТ		52		1,00	62		10,24	
		ЗТР		цел-ч 2,56					794	

Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1 526	1,00	1 526	4 701 10,24
Цена: =412/1.18*1.071*1.02										

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	18,00	10,78	M08-03-575-01					
		ЗП			10,38	187	16,00	2	989		
		ЭМ			0,00	0	0,00	0			
		в т.ч. ЗПМ			0,00	(0)	16,00	(0)			
		МР			0,40	1,00	7	10,53	76		
		НР от ФОТ		81		1,00	177		2 421	20,16	
		СП от ФОТ		52			121		1 554		
		ЗТР		цел-ч	1,12						

Всего по позиции											
18	Прайс-лист ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	492	7 040 20,16

19	Прайс-лист IEK от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	16,00	68,36	1,00	1 094	1,00	1 094
----	-----------------------------------	--	-----	-------	-------	------	-------	------	-------

20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								
			шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								
			шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	

Ввод в здание										
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		ЗП	ввод			7,21	1,00			
		ЭМ				0,00	1,00			
						<div><div>M08-02-411-04</div><div>411-04</div><div>7 16,00 115 0 0,00 0</div><div>А.С.С.С.</div><div>А.С.С.С.</div></div>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
29	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,20	127,29			M08-02-412-04	420	1,17
	ЗП				78,76	1,00	16	16,00	252	
	ЭМ				11,60	1,00	2	6,68	15	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				36,93	1,00	7	4,48	33	
	НР от ФОТ			81		1,00	15		206	1,79
	СП от ФОТ			52			10		132	
	ЗТР		цел-ч	8,96						
Всего по позиции										
30	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63			M08-02-412-02	638	1,79
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00	152	
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				14,38	1,00	3	4,86	14	
	НР от ФОТ			81		1,00	9		124	1,08
	СП от ФОТ			52			6		80	
	ЗТР		цел-ч	5,39						
Всего по позиции										
31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10 3/2015, стр. 210	Цена: =252.62/1.18*1.071*1.02	м	10,00	233,87	1,00	2 339	1,00	2 339	
Всего по позиции										
32	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	20,00	142,26	1,00	2 845	1,00	2 845	
Всего по позиции										
33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	
Всего по позиции										
34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	1,30	548,03			E46-03-011-01		
	ЗП				134,19	1,00	174	16,00	2 791	
	ЭМ				413,84	1,00	538	4,04	2 173	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(50)	16,00	(794)	

Подпись: _____

 Печать: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ			84	0,00	1,00	0	0,00		0
	СП от ФОТ			48		1,00	222		3 011	20,33
	ЗТР		цел-ч	15,64			133		1 721	

Всего по позиции

35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,30	212,02		1 067		9 696	20,33
								M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	170	16,00	2 713	
	ЭМ				63,24	1,00	82	5,50	452	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	24	10,00	239	
	НР от ФОТ		%	81			161		2 198	19,76
	СП от ФОТ		%	52			110		1 411	
	ЗТР		цел-ч	15,20						

Всего по позиции

36	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20mm	м	120,00	7,87	1,00	944	1,00	7 013	19,76
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02							944	

37	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 32mm	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180	
		Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02								

38	www.etm.ru	Держатель для труб 20mm	шт.	210,00	1,48	1,00	311	1,00	311	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

39	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71	
		Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02								

40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
----	---------------	--	-------	------	--------	--	--	---------------	--	--

	ЗП				78,76	1,00	8	16,00	126	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00	4	4,48	17	
	НР от ФОТ		%	81			8		103	0,90
	СП от ФОТ		%	52			5		66	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

Всего по позиции

41	Каталог РХЦС	Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6	м	10,00	142,26	1,00	1 423		320	0,90
	3/2015, стр.	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02							1 423	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,40	65,63			M08-02-412-02		
	ЗП				47,38	1,00	19	16,00	303	
	ЭМ				3,87	1,00	2	6,68	10	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				14,38	1,00	6	4,86	28	
	НР от ФОТ		%	81			18		247	2,16
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		чел-ч	5,39						
Всего по позиции										
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		м	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	747 2,16
44	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,80	83,77			M08-02-412-03		
	ЗП				55,29	1,00	44	16,00	708	
	ЭМ				5,80	1,00	5	6,68	31	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				22,68	1,00	18	4,59	83	
	НР от ФОТ		%	81			42		578	5,03
	СП от ФОТ		%	52			29		371	
	ЗТР		чел-ч	6,29						
Всего по позиции										
45	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210		м	80,00	62,36	1,00	4 989	1,00	4 989	1 771 5,03
46	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63			M10-06-037-12		
	ЗП				204,68	1,00	16	16,00	262	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	20	2,32	47	
	НР от ФОТ		%	85			16		223	1,98
	СП от ФОТ		%	52			11		136	
	ЗТР		чел-ч	24,72						
Всего по позиции										

Исполнитель: 
 63 1 668 1 98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264		шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62	

Электроустановочные изделия

48	M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88						
	ЗП			292,93	1,00		23	16,00	375	
	ЭМ			13,19	1,00		1	5,85	6	
	в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00		(0)	16,00	(0)	
	МР			118,76	1,00		10	2,33	22	
	НР от ФОТ	%	81		1,00		22		304	2,53
	СП от ФОТ	%	52				15		195	
	ЗТР	чел-ч	31,60							

Всего по позиции

49	5091441	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	902	2,53	
----	---------	-----	------	-------	------	-----	------	-----	------	--

Светотехнические изделия

50	M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1 420,03						
	ЗП			654,83	1,00		52	16,00	838	
	ЭМ			201,43	1,00		16	6,49	105	
	в т.ч. ЗПМ			11,11	1,00		(1)	16,00	(14)	
	МР			563,77	1,00		45	3,24	146	
	НР от ФОТ	%	81		1,00		51		690	5,65
	СП от ФОТ	%	52				35		443	
	ЗТР	чел-ч	70,64							

Всего по позиции

51	Прайс-лист	шт.	8,00	648,05	1,00	5 184	1,00	2 222	5,65	
----	------------	-----	------	--------	------	-------	------	-------	------	--

Прочие работы

52	E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стий	0,10	338,64						
	ЗП			90,86	1,00		9	16,00	145	
	ЭМ			247,78	1,00		25	5,50	136	
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00		(0)	16,00	(0)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ			84	0,00	1,00		0	0,00	0
	СП от ФОТ			48		1,00		9		122
	ЗТР		чел-ч	11,40				5		1,14
										70

Всего по позиции										
53	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,22	54,04				48	473
			отверстий						P69-2-1	1,14
	ЗП				43,76	1,00	10	16,00		154
	ЭМ				10,28	1,00	2	5,50		12
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				0,00	1,00	0	0,00		0
	НР от ФОТ		%	66		1,00	8			102
	СП от ФОТ		%	40		1,00	5			1,21
	ЗТР		чел-ч	5,49						62

Всего по позиции										
54	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100	0,22	155,88				25	330
			отверстий						P69-2-2	1,21
	ЗП				126,24	1,00	28	16,00		444
	ЭМ				29,64	1,00	7	5,50		36
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				0,00	1,00	0	0,00		0
	НР от ФОТ		%	66		1,00	22			293
	СП от ФОТ		%	40		1,00	14			3,48
	ЗТР		чел-ч	15,84						178

Всего по позиции										
55	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,032	2 002,23				71	951
			задел ки						E46-03-017-05	3,48
	ЗП				568,66	1,00	18	16,00		291
	ЭМ				24,41	1,00	1	9,25		7
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				1 409,16	1,00	45	5,11		230
	НР от ФОТ		%	84		1,00	18			244
	СП от ФОТ		%	48		1,00	11			2,41
	ЗТР		чел-ч	75,22						140

Всего по позиции										
56	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,135	1 923,26				93	912
			поверх							2,41
	ЗП				658,42	1,00	89			

Р61-1-2
 16,00 1 422
 11,40 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ					38,14	1,00	5	7,93	41	
МР					16,16	1,00	(2)	16,00	(35)	
НР от ФОТ					1 226,70	1,00	166	4,50	745	
СП от ФОТ			%	67		1,00	72		976	11,44
ЗТР			%	40			46		583	
			цел-ч	84,74						
Всего по позиции							378		3 767	11,44
57	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,135	1 442,59			E15-04-025-08		
			окрашиваемой							
ЗП					432,56	1,15	67	16,00	1 074	
ЭМ					6,91	1,25	1	9,25	11	
в т.ч. ЗПМ					0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР					1 003,12	1,00	135	4,95	670	
НР от ФОТ			%	80		1,15	64		859	7,92
СП от ФОТ			%	37			31		397	
ЗТР			цел-ч	51,01						

Всего по позиции

298 3 011 7,92

Система уравнивания потенциалов

58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01		
ЗП					134,19	1,00	7	16,00	107	
ЭМ					413,84	1,00	21	4,04	84	
в т.ч. ЗПМ					38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
МР					0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			%	84		1,00	9		116	0,78
СП от ФОТ			%	48			5		66	
ЗТР			цел-ч	15,64						

Всего по позиции


42 373 0,78

59 M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

			100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
ЗП					130,42	1,00	39	16,00	626	
ЭМ					63,24	1,00	19	5,50	104	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					18,36	1,00	6	10,00	55	
НР от ФОТ			%	81		1,00	37		507	4,56
СП от ФОТ			%	52			25		326	
ЗТР			цел-ч	15,20						

Всего по позиции

126 1 618 4,96



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29					
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81			23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЭТР		чел-ч	8,96						
Всего по позиции										
63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 М медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	959 2,69
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
Раздел 3. Заземление										
64	E01-02-057-02 МДС35 п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	с 100 м3 грунт	0,063	1 122,66					
	ЗП				1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
	НР от ФОТ		%	61			51		691	11,16
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЭТР		чел-ч	154,00						
Всего по позиции										
65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37					
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35	97	
	в т.ч. ЭПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	81		1,00	27		375	3,21
	СП от ФОТ		%	52			19		241	
	ЗТР		чел-ч	10,70						
Всего по позиции										
66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	Т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	1 210	3,21
Всего по позиции										
67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48					
	ЗП									
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ									
	ЗТР									
Всего по позиции										
68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	Т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	788	2,13
Всего по позиции										
69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16					
	ЗП									
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ									
	ЗТР									
Всего по позиции										
70	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	Т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 853	4,98
Всего по позиции										
71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
	МДС35 п.4.7		грунт							
	ЗП									
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ									
	ЗТР									
Всего по позиции										

1 200 1 641
Дата 12.12.2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических опрентованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окраш иваем ой	0,027	367,84			Е13-03- 004-26		
<div> <div>ЗП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> <div> <div>32,48</div> <div>5,94</div> <div>0,09</div> <div>329,42</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>1,15</div> <div>1,25</div> <div>1,25</div> <div>1,00</div> <div>1,15</div> <div></div> </div> <div> <div>1</div> <div>0</div> <div>(0)</div> <div>9</div> <div>1</div> <div>1</div> </div> <div> <div>16,00</div> <div>5,89</div> <div>16,00</div> <div>3,90</div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>16</div> <div>1</div> <div>(0)</div> <div>35</div> <div>11</div> <div>8</div> </div> <div> <div>0,12</div> </div>										

Всего по позиции										
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
Раздел 4. Пусконаладочные работы										

73	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	45,00	3,83			П01-11- 028-01		
<div>ЗП</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div>										
<div>3,83</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>0,32</div>										
<div>172</div> <div>112</div> <div>69</div>										
<div>16,00</div> <div>2 758</div> <div>1 517</div> <div>883</div>										
<div>14,40</div>										

Всего по позиции										
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Итого по разделу										
Раздел 4. Пусконаладочные работы										

74	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измер ение	1,00	14,60			П01-11- 010-01		
<div>ЗП</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div>										
<div>14,60</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,22</div>										
<div>15</div> <div>9</div> <div>6</div>										
<div>16,00</div> <div>234</div> <div>129</div> <div>75</div>										
<div>1,22</div>										
Всего по позиции										
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Итого по разделу										

187

121

2 992

1 646

187

121

2 992

1 646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу			383							5 596

Итого по всем разделам	111 898									
Масса мусора	0									
Зарботная плата	1 751	28 000								
Эксплуатация машин	896	4 255								
в том числе заработная плата машинистов	60	970								
Материалы	40 287	43 971								
Затраты на производство работ в зимнее время	0									
Накладные расходы по смете	1 627	22 145								
Сметная прибыль по смете	1 056	13 527								
Итого		111 898								
НДС, %	18,00	20 142								
Всего		132 040								

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр»
по ценообразованию в строительстве

Составил / /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 132 040 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Циря Т.О. Мещеряков