

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

Наименование стройки: р.п. Одоев , ул. Льва Толстого, 24  
Объект №

на Ремонт фасада  
Наименование объекта: р.п. Одоев , ул. Льва Толстого, 24  
Основание: дефектный акт ООО "Стальпроект"

Сметная стоимость 371,013 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 764 чел.час.  
Сметная заработная плата 98,445 тыс.руб.

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 100 м2 верти кальн ой проек ции для 3,95 752,69 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

ЗП	351,05	1,00	1 386,65	16,00	22 186,36
ЭМ	4,21	1,00	16,63	9,31	154,82
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	397,43	1,00	1 569,85	5,18	8 131,82
НР от ФОТ			1 525,31		20 633,31
СП от ФОТ			942,92		11 980,63
ЗТР		1,00			171,83

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.4.6763)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,03	1 536,72			E46-04-012-02		171,83
	ЗП				1 306,07	1,00	39,18	16,00	626,91	
	ЭМ				230,65	1,00	6,92	7,93	54,87	
	в т.ч. ЗПМ				97,68	1,00	(2,93)	16,00	(46,89)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			84			41,69		565,99	
	СП от ФОТ			48			25,06		323,42	
	ЗТР			172,76		1,00				5,18
Всего по позиции										
							112,85		1 571,19	5,18
3	E10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,03	10 425,48			E10-01-034-01		
	ЗП				1 395,03	1,15	48,13	16,00	770,06	
	ЭМ				328,03	1,25	12,30	8,38	103,08	
	в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	(0,83)	16,00	(13,33)	
	МР				8 702,42	1,00	261,07	4,76	1 242,71	
	НР от ФОТ			90			51,90		705,05	
	СП от ФОТ			43			26,22		336,86	
	ЗТР			170,75		1,15				5,89
Всего по позиции										
							399,62		3 157,76	5,89
4	РХЩС 2-й кв. Блок оконный глухой 1200*1600- 1шт		м2	3,00	1 675,08	1,00	5 025,24	1,00	5 025,24	
	стр.50	Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057								
Всего по позиции										
5	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону	100 м2	0,025	4 343,08			E15-02-031-01		
	МДС35 п.4.7	и камню плоских								
	ЗП				1 771,24	1,15	50,92	16,00	814,77	
	ЭМ				61,39	1,25	1,92	7,93	15,21	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,81)	16,00	(13,00)	
	МР				2 510,45	1,00	62,76	3,90	244,77	
	НР от ФОТ			80			49,15		662,22	
	СП от ФОТ			37			24,19		306,27	
	ЗТР			204,06		1,15				5,89
Всего по позиции										

Исполнитель:  
**АНТОНОВА Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами	100 м2	0,025	1 762,95			E15-04-005-03		
	МДС35 п.4.7	улучшенная по штукатурке стен	окраш иваем ой							
		ЗП			359,50	1,15	10,34	16,00	165,37	
		ЭМ			9,62	1,25	0,30	9,22	2,77	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,13)	
		МР			1 393,83	1,00	34,85	3,04	105,93	
		НР от ФОТ	%	80			9,83		132,40	
		СП от ФОТ	%	37			4,84		61,24	
		ЗТР	цел-ч	42,90		1,15				1,23
<b>Всего по позиции</b>					<b>60,16</b>				<b>467,71</b>	1,23
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,02	3 582,78			P58-20-1		
		ЗП			330,04	1,00	6,60	16,00	105,61	
		ЭМ			4,79	1,00	0,10	8,62	0,83	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(0,02)	16,00	(0,32)	
		МР			3 247,95	1,00	64,96	2,40	155,90	
		НР от ФОТ	%	71			5,50		75,21	
		СП от ФОТ	%	52			4,30		55,08	
		ЗТР	цел-ч	41,41		1,00				0,83
<b>Всего по позиции</b>					<b>81,46</b>				<b>392,63</b>	0,83
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0037	39 841,20	1,00	-147,41	1,00	-147,41	
9	Каталог РХЦС Олив оконный 150 мм 2-й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	2,00	160,65	1,00	321,30	1,00	321,30	
10	P53-14-1	Залелка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещи	5,60	31,48			P53-14-1		
		ЗП			22,71	1,00	127,18	16,00	2 034,82	
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			8,77	1,00	49,11	8,82	433,17	
		НР от ФОТ	%	73			109,37		1 485,42	
		СП от ФОТ	%	56			89,02		1 139,50	
		ЗТР	цел-ч	2,71		1,00				15,18
<b>Всего по позиции</b>					<b>374,68</b>				<b>5 092,91</b>	15,18

Исполнитель:  
**АНТОНОВА Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем онтир ованн ой	1,20	2 922,74			P61-10-1		
		ЗП			1 649,03	1,00	1 978,84	16,00	31 661,38	
		ЭМ			1,21	1,00	1,45	5,49	7,97	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР				1,00	1 527,00	4,49	6 856,23	
		НР от ФОТ		67	1 272,50	1,00	1 563,28		21 213,12	
		СП от ФОТ		40			989,42		12 664,55	
		ЗТР	чел-ч	201,84		1,00			242,21	
<b>Всего по позиции</b>					<b>6 059,99</b>				<b>72 403,25</b>	<b>242,21</b>
12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчи щенно й	2,39	151,63			P62-41-1		
		ЗП			151,63	1,00	362,40	16,00	5 798,33	
		НР от ФОТ		68			289,92		3 942,86	
		СП от ФОТ		40			181,20		2 319,33	
		ЗТР	чел-ч	20,80		1,00			49,71	
<b>Всего по позиции</b>					<b>833,52</b>				<b>12 060,52</b>	<b>49,71</b>
13	P62-25-1	Опрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	3,59	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	124,29	16,00	1 988,57	
		ЭМ			26,22	1,00	94,13	5,59	526,19	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	1 103,64	8,15	8 994,65	
		НР от ФОТ		68			99,43		1 352,23	
		СП от ФОТ		40			62,14		795,43	
		ЗТР	чел-ч	4,29		1,00			15,40	
<b>Всего по позиции</b>					<b>1 483,63</b>				<b>13 657,07</b>	<b>15,40</b>

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	3,59	1 071,10			P62-25-7		
		ЗП			188,09	1,00	675,24	16,00	10 803,89	
		ЭМ			1,37	1,00	4,92	8,85	43,53	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	3 165,09	2,99	9 463,61	
		НР от ФОТ	%	68			540,19		7 346,65	
		СП от ФОТ	%	40			337,62		4 321,56	
		ЗТР	чел-ч	23,60		1,00				84,72

Всего по позиции									
15	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окраш иваем ой	0,34	939,33		P62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	88,90	16,00	1 422,45
		ЭМ			12,20	1,00	4,15	9,25	38,37
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
		МР			665,65	1,00	226,32	2,44	552,22
		НР от ФОТ	%	68			71,12		967,27
		СП от ФОТ	%	40			44,45		568,98
		ЗТР	чел-ч	31,58		1,00			10,74

Всего по позиции										
16	P62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окраш иваем ой	3,25	372,53		P62-24-1	434,94	3 549,29	10,74
		ЗП			204,99	1,00	666,22	16,00	10 659,48	
		ЭМ			3,18	1,00	10,34	9,10	94,05	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			164,36	1,00	534,17	11,68	6 239,11	
		НР от ФОТ	%	68			532,97		7 248,45	
		СП от ФОТ	%	40			333,11		4 263,79	
		ЗТР	чел-ч	25,09		1,00				81,54

<b>Всего по позиции</b>					<b>2 076,81</b>		<b>28 504,88</b>		<b>81,54</b>
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	------------------	--	--------------

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта

Исполнитель:  
**АНТОНОВА Л.Г.**

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.4.6763)3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,084	1 122,66			E01-02-057-02		
	ЗП		%	61					1 508,86	
	НР от ФОТ		%	31		1,00	94,30	16,00	920,40	
	СП от ФОТ						67,90		467,75	
	ЗТР		цел-ч	154,00		1,00	36,07			12,94
Всего по позиции					198,27				2 897,01	12,94
18	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из МДС35 п.4.7 щебня	100 м3	0,042	3 506,85			E27-04-001-04		
	ЗП		матер						141,33	
	ЭМ		иала				8,83	16,00	958,91	
	в т.ч. ЗПМ		основ				174,03	5,51	(218,72)	
	МР		ания				(13,67)	16,00	4,59	
	НР от ФОТ		(в				0,38	12,02	392,45	
	СП от ФОТ		плотн				28,80		234,03	
	ЗТР		...				18,17			1,17
Всего по позиции									1 731,31	1,17
19	4090054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	0,0529	672,32	1,00	35,57	1,00	35,57	
Всего по позиции										
20	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35 п.4.7	1 т	0,0802	5 822,09			E06-01-015-10		
	ЗП								154,44	
	ЭМ						9,65	16,00	24,05	
	в т.ч. ЗПМ						2,75	8,74	(3,24)	
	МР						(0,20)	16,00	2 400,33	
	НР от ФОТ						456,34	5,26	126,14	
	СП от ФОТ						9,36		69,38	
	ЗТР						5,45			1,17
Всего по позиции									2 774,34	1,17
21	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0022	32 943,79	1,00	-72,48	1,00	-72,48	

Исполнитель:  
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,0802	28 983,27	1,00	-2 324,46	1,00	-2 324,46	11
23	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*4 вес 191 кг/м2)	т	0,0824	46 194,08	1,00	3 806,39	1,00	3 806,39	
24	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,042	64 662,60			E06-01-001-01		
		Бетон								
		а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ы, ь, э, ю, я								
		ЗП			1 312,20	1,15	63,38	16,00	1 014,07	
		ЭМ			1 377,50	1,25	72,32	7,39	534,44	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(11,93)	16,00	(190,81)	
		НР от ФОТ			61 972,90	1,00	2 602,86	4,64	12 077,28	
		СП от ФОТ					71,54		963,90	
		ЗТР					41,61		530,15	8,69
		цел-ч		180,00		1,15				
		Всего по позиции					2 851,71		15 119,84	8,69
25	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,284	2 716,84	1,00	-11 638,94	1,00	-11 638,94	
26	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,284	3 860,95	1,00	16 540,31	1,00	16 540,31	
27	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,04	1 016,21			E46-04-012-03		
		ЗП			785,56	1,00	31,42	16,00	502,76	
		ЭМ			230,65	1,00	9,23	7,93	73,16	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(3,91)	16,00	(62,52)	
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		СП от ФОТ					34,98		474,84	
		ЗТР					21,02		271,33	4,16
		цел-ч		103,91		1,00				
		Всего по позиции					96,65		1 322,09	4,16

Исполнитель:


АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проем а	4,00	62,10			E09-04- 012-01		
	ЗП				22,25	1,15	102,35	16,00	1	637,60
	ЭМ				14,47	1,25	72,35	8,19		592,55
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00		(0,00)
	МР				25,38	1,00	101,52	8,17		829,42
	НР от ФОТ		%	69			82,90		1	129,94
	СП от ФОТ		%	58			73,95			949,81
	ЗТР		цел-ч	2,40		1,15				11,04

<b>Всего по позиции</b>							<b>433,07</b>		<b>5 139,32</b>	<b>11,04</b>
29	2038116	Дверь противопожарная металлическая однопольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	9 665,90	1,00	19 331,80	1,00	19 331,80	
30	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштук атури ваемо й	0,025	4 343,08			E15-02- 031-01		
	ЗП				1 771,24	1,15	50,92	16,00		814,77
	ЭМ				61,39	1,25	1,92	7,93		15,21
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	(0,81)	16,00		(13,00)
	МР				2 510,45	1,00	62,76	3,90		244,77
	НР от ФОТ		%	80			49,15			662,22
	СП от ФОТ		%	37			24,19			306,27
	ЗТР		цел-ч	204,06		1,15				5,87

<b>Всего по позиции</b>							<b>188,94</b>		<b>2 043,24</b>	<b>5,87</b>
31	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водозмусьсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,025	1 762,95			E15-04- 005-03		
	ЗП				359,50	1,15	10,34	16,00		165,37
	ЭМ				9,62	1,25	0,30	9,22		2,77
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	(0,01)	16,00		(0,13)
	МР				1 393,83	1,00	34,85	3,04		105,93
	НР от ФОТ		%	80			9,83			132,40
	СП от ФОТ		%	37			4,84			61,24
	ЗТР		цел-ч	42,90		1,15				1,23

<b>Всего по позиции</b>							<b>60,16</b>		<b>467,71</b>	<b>1,23</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--	---------------	-------------





Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.4.6763)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Козырек

32	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покры	0,02	146,55			E46-04-008-04		
	ЗП				115,91	1,00	2,32	16,00	37,09	
	ЭМ				30,64	1,00	0,61	5,50	3,37	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			84			2,30		31,16	
	СП от ФОТ			48			1,38		17,80	
	ЗТР		цел-ч	15,90		1,00				0,32

Всего по позиции										
33	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания конструкции	1 т	0,03	690,73			E09-03-014-01		
	ЗП				361,90	1,00	10,86	16,00	173,71	
	ЭМ				328,83	1,00	9,86	7,92	78,13	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	(1,02)	16,00	(16,26)	
	МР				0,00	1,00	0,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ			69			9,62		131,08	
	СП от ФОТ			58			8,58		110,18	
	ЗТР		цел-ч	44,296		1,00				1,33

Всего по позиции										
34	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	2,63	16,00	42,01	
	ЭМ				10,28	1,00	0,62	5,50	3,39	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ			66			2,05		27,73	
	СП от ФОТ			40			1,31		16,80	
	ЗТР		цел-ч	5,49		1,00				0,33

Всего по позиции										
							6,61		89,93	0,33



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	R69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отвер стий	0,06	103,92			R69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
	ЭМ				19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66			3,94		53,32	
	СП от ФОТ		%	40			2,52		32,32	
	ЗТР		цел-ч	10,56		1,00				0,63
<b>Всего по позиции</b>							<b>12,70</b>		<b>172,95</b>	<b>0,63</b>
36	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 т до 1 м	1 т	0,0027	12 416,98			E06-01-015-01		
	ЗП				2 608,28	1,15	8,10	16,00	129,58	
	ЭМ				44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)	
	МР				9 764,23	1,00	26,36	11,36	299,49	
	НР от ФОТ		%	80			7,70		103,80	
	СП от ФОТ		%	44			4,48		57,09	
	ЗТР		цел-ч	315,01		1,15				0,98
<b>Всего по позиции</b>							<b>46,79</b>		<b>591,27</b>	<b>0,98</b>
37	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнютосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания конст руки до 25 м	1 т	0,0362	1 242,85			E09-03-014-01		
	ЗП				517,00	1,15	21,52	16,00	344,36	
	ЭМ				469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	(2,19)	16,00	(35,04)	
	МР				256,09	1,00	9,27	5,14	47,65	
	НР от ФОТ		%	69			19,21		261,79	
	СП от ФОТ		%	58			17,13		220,05	
	ЗТР		цел-ч	63,28		1,15				2,63
<b>Всего по позиции</b>							<b>88,39</b>		<b>1 042,20</b>	<b>2,63</b>
38	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42 729,30	1,00	1 546,80	1,00	1 546,80	
39	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237	1 875,93			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	3,76	16,00	60,15	

Исполнитель:  
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				20,96	1,00	0,50	8,68	4,31	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,10)	16,00	(1,53)	
	МР				1 696,34	1,00	40,20	3,91	157,19	
	НР от ФОТ			71			3,20		43,79	
	СП от ФОТ			52			2,51		32,07	
	ЗТР			21,35		1,00				0,51
	цел-ч									

<b>Всего по позиции</b>										
40	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1 088,55			P58-13-1	297,51	0,51
	ЗП				33,85	1,00	0,85	16,00	13,54	
	ЭМ				3,61	1,00	0,09	9,30	0,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1 051,09	1,00	26,28	3,75	98,54	
	НР от ФОТ			71			0,70		9,61	
	СП от ФОТ			52			0,55		7,04	
	ЗТР			4,52		1,00				0,11
	цел-ч									

<b>Всего по позиции</b>										
41	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при МДС35 п.4.7 высоте здания до 25 м	100 м2	0,023	1 098,62			E09-04-002-01	129,57	0,11
	ЗП				290,04	1,15	7,67	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
	МР				168,40	1,00	3,87	6,23	24,13	
	НР от ФОТ			69			7,03		95,80	
	СП от ФОТ			58			6,27		80,53	
	ЗТР			35,50		1,15				0,94
	цел-ч									

<b>Всего по позиции</b>										
42	РХЩС 2 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5							405,66	0,94
	стр.63	Цена: =265/1.18*1.02*1.062							643,45	
	МДС35 п.4.7		м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00		

43	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,009	14 460,12			E12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	9,30	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
	МР				13 542,34	1,00	121,88	2,35	286,42	
	НР от ФОТ			92			10,08		137,32	
	цел-ч									

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.4.6763)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%		44		5,15		65,67	
ЗТР			цел-ч		112,75		1,15		1,17	
Всего по позиции										
44	E07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков 100 м	0,022	2	613,14	E07-05-039-06		639,91		1,17
МДС35 п.4.7			шва							
ЗП					159,34	1,15	4,03	16,00	64,50	
ЭМ					833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
в т.ч. ЗПМ					34,50	1,25	(0,95)	16,00	(15,18)	
МР					1 620,80	1,00	35,66	2,41	85,93	
НР от ФОТ			%		119		6,97		94,82	0,48
СП от ФОТ			%		68		4,23		54,18	
ЗТР			цел-ч		18,79	1,15				
Всего по позиции										
							73,80	386,02		0,48
45	E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м	0,023	9 470,31	E12-01-009-02				
МДС35 п.4.7			желоб							
			ов							
ЗП					250,34	1,15	6,62	16,00	105,94	
ЭМ					18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
в т.ч. ЗПМ					2,02	1,25	(0,06)	16,00	(0,93)	
МР					9 201,89	1,00	211,64	2,91	615,88	
НР от ФОТ			%		92		7,21		98,32	
СП от ФОТ			%		44		3,69		47,02	0,83
ЗТР			цел-ч		31,41	1,15				
Всего по позиции										
							229,68	871,41		0,83
46	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-	100 м2	0,0185	735,68	E13-03-004-26				
МДС35 п.4.7			окраш							
{K=2}			иваем							
			ой							
ЗП					64,96	1,15	1,38	16,00	22,11	
ЭМ					11,88	1,25	0,27	5,89	1,62	
в т.ч. ЗПМ					0,18	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)	
МР					658,84	1,00	12,19	3,90	47,54	
НР от ФОТ			%		69		1,12		15,30	
СП от ФОТ			%		48		0,82		10,65	0,16
ЗТР			цел-ч		7,66	1,15				
Всего по позиции										
							15,78	97,22		0,16

Исполнитель:  
  
**АНТОНОВА Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву фронтона	100	0,36	1 244,41			E15-04-024-02		
	МДС35 п.4.7		м2							
			окраш							
			иваем							
			ой							
	ЭП				266,02	1,15	110,13	16,00	1 762,12	
	ЭМ				3,31	1,25	1,49	9,17	13,66	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0,06)	16,00	(0,94)	
	МР				975,08	1,00	351,03	2,42	849,49	
	НР от ФОТ		%	80			104,68		1 410,45	
	СП от ФОТ		%	37			51,51		652,33	
	ЗТР		цел-ч	32,56		1,15				13,48

Всего по позиции							618,84		4 688,05	13,48
48	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	5,81	24,19			A311-01-146-1		
	ЭП				3,88	1,00	22,54	16,00	360,68	
	ЭМ				20,31	1,00	118,00	7,07	834,27	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85			22,54		306,58	
	СП от ФОТ		%	48			13,53		173,13	
	ЗТР		цел-ч	0,58		1,00				3,37

Всего по позиции							176,61		1 674,66	3,37
49	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	5,81	8,56			A310-3005-1		
	ЭМ				8,56	1,00	49,73	4,42	219,82	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции							49,73		219,82	0,00
Прямые затраты по разделу							52 648,17		196 860,96	
Накладные расходы по разделу							5 452,47		73 953,34	
Сметная прибыль по разделу							3 413,45		43 603,46	
Итого по разделу							61 514,13		314 417,76	

Итого по всем разделам									314 417,76	
Масса мусора										5,81

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заработная плата										
Эксплуатация машин										
в том числе заработная плата машинистов										
Материалы										
Затраты на производство работ в зимнее время										
Накладные расходы по смете										
Сметная прибыль по смете										
Итого										
НДС, %										
Всего										
18,00										
371 012,96										

Согласовано в сумме 371 012,96  
проверку объемов работ и стоимости  
материалов осуществляет заказчик

*Антон*

Составил /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по проектированию в строительстве»

Исполнитель: *Антон*  
АНТОНОВА Л.Г.