

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____ / _____
" " 2015 г.

Заказчик _____ / _____
" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Октябрьская, д. 10, г. Одолев, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 65,619 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 98 чел. час.
Сметная заработная плата 13,623 тыс. руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	R67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			R67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00		1	16,00	22
		ЭМ			0,89	1,00		0	7,97	0
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00		(0)	16,00	(0)
		МР			0,00	1,00		0	0,00	0
		НР от ФОТ	%	72		1,00		1	16	0,19
		СП от ФОТ	%	52				1	11	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	R67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57			3	49	0,19
---	---------	--------------------------------	---------	------	-------	--	--	---	----	------

Исполнитель:
Архипова И.Г.

10566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					42,57	1,00	1	16,00	20	
	ЗП									
	НР от ФОТ		%	72		1,00	1		14	0,18
	СП от ФОТ		%	52			1		10	
	ЗТР		цел-ч	5,84						


Всего по позиции										
3	M08-03-599-09	Штики осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2,00	7,96				44	0,18
	81-37.2004 п.							M08-03-599-09		
	3.2.1. (4)									
	ЗП				7,12	1,00	14	16,00	228	
	ЭМ				0,84	1,00	2	6,31	11	
	в т.ч. ЗПМ				0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
	НР				0,00	1,00	0	6,18	0	
	НР от ФОТ		%	81			14		185	1,54
	СП от ФОТ		%	52			9		119	
	ЗТР		цел-ч	0,768						

Всего по позиции										
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,08	70,58				543	1,54
		ЗП						P67-3-1		
		ЭМ			70,28	1,00	6	16,00	90	
		в т.ч. ЗПМ			0,30	1,00	0	7,87	0	
		НР			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		СП от ФОТ	%	72			5		65	0,77
		ЗТР	%	52			4		47	
			цел-ч	9,64						

Всего по позиции										
							15		202	0,77
		Прямые затраты по разделу					24		371	
		Накладные расходы по разделу					21		280	
		Сметная прибыль по разделу					15		187	
		Итого по разделу					60		838	

Раздел 2. Монтажные работы

5	M08-03-572-03	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	1 шт.	1,00	269,36				M08-03-572-03	
---	---------------	--	-------	------	--------	--	--	--	---------------	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЗП				25,57	1,00	26	6,39	163	
	ЭМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	в т.ч. ЗПМ				222,28	1,00	222	3,42	760	
	МР					1,00	22		295	2,32
	НР от ФОТ			81		1,00	15		189	
	СП от ФОТ			52						
	ЗТР			2,32						


Всего по позиции										
6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ЦМПг 650x500x220 IP 54 (ЩРНМ-З)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	1751	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3,00	10,78					
								M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	31	16,00	498	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	1	10,53	13	
	НР от ФОТ			81		1,00	30		403	3,36
	СП от ФОТ			52			20		259	
	ЗТР			1,12						

Всего по позиции										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	1173	3,36
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С IEK	шт.	1,00	269,45	1,00	269	1,00	269	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	


12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
----	------------	---	---	------	--------	------	-----	------	-----	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	49
14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2,00	70,24					
		ЗП			23,73	1,00	47	16,00	759	
		ЭМ			2,79	1,00	6	6,31	35	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			43,72	1,00	87	6,18	540	
		НР от ФОТ	%	81			45		618	5,12
		СП от ФОТ	%	52			31		397	
		ЗТР	цел-ч	2,56						
Всего по позиции							216		2349	5,12
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	2,00	381,42	1,00	763	1,00	763	
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	52	16,00	830	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	2	10,53	21	
		НР от ФОТ	%	81			49		672	5,60
		СП от ФОТ	%	52			34		432	
		ЗТР	цел-ч	1,12						
Всего по позиции							137		1955	5,60
18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	1,00	71,62	1,00	72	1,00	72	
19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	4,00	68,36	1,00	273	1,00	273	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ГЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	11
21	Прайс-лист ГЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
Ввод в здание										
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1,00	11,38					
		Ввод								
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81			7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	цел-ч	0,82						
Всего по позиции										
							23		377	0,82
Кабельная система										
23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,10	995,31					
		ЗП			244,01	1,00	24	16,00	390	
		ЭМ			158,17	1,00	16	5,76	91	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81			23		319	2,78
		СП от ФОТ	%	52			16		205	
		ЗТР	цел-ч	27,76						
Всего по позиции										
							79		1005	2,78
24	5090801	Трос стальной	м	10,00	48,04	1,00	480	1,00	480	
25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлоукав РЗ-ЦХ-32	м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553	



1	2	3								
		4	5	6	7	8	9	10	11	

26	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	0,0003	37896,75	1,00	11	1,00	11
----	---------	--	--------	----------	------	----	------	----

27	М08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,10	127,29	М08-02-412-04
	ЗП				78,76	8
	ЭМ				1,00	16,00
	в т.ч. ЗПМ				11,60	1
	МР				0,76	(0)
	НР от ФОТ				1,00	16,00
	СП от ФОТ				1,00	(1)
	ЗТР				36,93	4
			ø	81	1,00	8
			ø	52		103
			цел-ч	8,96		5
						66
						0,90

Всего по позиции				
28	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) -LS 5* 6	м	10,00	142,26
	3/2015, стр.		1,00	1423
	210			1423
			26	320
				0,90

29	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,45	548,03	E46-03-011-01
	ЗП				134,19	60
	ЭМ				413,84	186
	в т.ч. ЗПМ				38,16	(17)
	МР				0,00	0
	НР от ФОТ		%	84	1,00	77
	СП от ФОТ		%	48	1,00	46
	ЗТР		цел-ч	15,64		
						1042
						7,04
						596

Всего по позиции		369	3356	7,04
30	M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,45	212,02
	ЗП			130,42
	ЭМ			1,00
	в т.ч. ЗПМ			63,24
	МР			1,00
	НР от ФОТ			0,00
	СП от ФОТ			18,36
	ЗТР			1,00
				81
				52
				15,20
				8
				10,00
				83
				761
				488
				6,84
				939
				157
				(0)
				28
				5,50
				16,00
				(0)
				59
				16,00
				010-01
				M08-10-

Всего по позиции **189** **2428** **6,84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

31	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	40,00	7,87	1,00	315	1,00	315
32	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм	м	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90
33	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	70,00	1,48	1,00	104	1,00	104
34	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм	шт.	9,00	4,17	1,00	38	1,00	38
35	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,05	127,29		M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	4	16,00	63
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68	4
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)
		НР			36,93	1,00	2	4,48	8
		НР от ФОТ	%	81		1,00	4		52
		СП от ФОТ	%	52			3		33
		ИТР	цел-ч	8,96					0,45

Всего по позиции				
36	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) – LS 5*6 3/2015, стр. 210	м	5,00	142,26
			1,00	711
			1,00	711
				160
				0,45

37	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,20	65,63	M08-02-412-02
	ЭП				47,38	9
	ЭМ				1,00	16,00
	в т.ч. ЭПМ				3,87	1
	МР				0,25	(0)
	НР от ФОТ				14,38	3
	СП от ФОТ			81	1,00	9
	ЭТР			52		6
			цел-ч	5,39		
						124
						1,08
						80

Всего по позиции	28	375	1,08
------------------	----	-----	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210		м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	
39	M08-02-412-03 Залатывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,20	83,77				M08-02-412-03		
					55,29	1,00	11	16,00	177	
					5,80	1,00	1	6,68	8	
					0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
					22,68	1,00	5	4,59	21	
		%	81				11		144	1,26
		%	52				7		93	
		цел-ч	6,29							
Всего по позиции										
40	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 3*4 3/2015, стр. 210	м	20,00	62,45	1,00	1249	1,00	1,00	1249	1,26
41	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 шт.	0,04	455,63				M10-06-037-12		
				204,68	1,00	8	16,00		131	
				0,00	1,00	0	0,00		0	
				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)	
		%	85		250,95	1,00	10	2,32	23	
		%	52			1,00	8		111	0,99
		цел-ч	24,72				5		68	
Всего по позиции										
42	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, стр.264	шт.	4,00	7,69	1,00	31	1,00	1,00	31	0,99
43	E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм ЗП ЭМ	100 отверстий	0,04	338,64				E46-03-014-47		
				90,86	1,00	4	16,00		58	
				247,78	1,00	10	5,50		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	4		49	0,46
		СП от ФОТ	%	48			2		28	
		ЗТР	цел-ч	11,40						

Всего по позиции							20		190	0,46
44	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,08	54,04			Р69-2-1		
		ЗП			43,76	1,00	4	16,00	56	
		ЭМ			10,28	1,00	1	5,50	5	
		в т.ч. ЗПМ					(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0		0	
		НР от ФОТ	%	66	0,00	1,00	0	0,00	0	
		СП от ФОТ	%	40		1,00	3		37	0,44
		ЗТР	цел-ч	5,49			2		22	

Всего по позиции							10		120	0,44
45	Р69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100	0,08	155,88			Р69-2-2		
		ЗП			126,24	1,00	10	16,00	162	
		ЭМ			29,64	1,00	2	5,50	13	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	66		1,00	8		107	1,27
		СП от ФОТ	%	40			5		65	
		ЗТР	цел-ч	15,84						


Всего по позиции							25		347	1,27
46	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,012	2002,23			Е46-03-017-05		
		ЗП			568,66	1,00	7	16,00	109	
		ЭМ			24,41	1,00	0	9,25	3	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			1409,16	1,00	17	5,11	86	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	7		92	0,90
		СП от ФОТ	%	48			4		52	
		ЗТР	цел-ч	75,22						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)	100 м2 повер	0,06	1923,26			P61-1-2		
	ЗП				658,42	1,00	40	16,00	632	
	ЭМ				38,14	1,00	2	7,93	18	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(1)	16,00	(16)	
	МР				1226,70	1,00	74	4,50	331	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	32		434	5,08
	СП от ФОТ		%	40			20		259	
	ЗТР		цел-ч	84,74						

Всего по позиции										
48	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окраш иваем ой	0,06	1442,59			E15-04- 025-08	168	1674 5,08
	ЗП				432,56	1,15	30	16,00	478	
	ЭМ				6,91	1,25	1	9,25	5	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	МР				1003,12	1,00	60	4,95	298	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	28		382	3,52
	СП от ФОТ		%	37			14		177	
	ЗТР		цел-ч	51,01						

Всего по позиции										
Электроустановочные изделия										
49	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	424,88			M08-03- 591-01	133	1340 3,52
	ЗП				292,93	1,00	12	16,00	187	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	3	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	5	2,33	11	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	11		151	1,26
	СП от ФОТ		%	52			8		97	
	ЗТР		цел-ч	31,60						

Всего по позиции										
50	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4,00	29,46	1,00	118	1,00	449	1,26



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

51	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,04	1420,03						
	ЗП			654,83	1,00		26	16,00	419	
	ЭМ			201,43	1,00		8	6,49	52	
	в т.ч. ЗПМ			11,11	1,00		(0)	16,00	(7)	
	МР			563,77	1,00		23	3,24	73	
	НР от ФОТ		%	81	1,00		25		345	2,83
	СП от ФОТ		%	52			17		222	
	ЗТР	цел-ч		70,64						

Всего по позиции

52	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2592	1,00	1111	2,83
									2592	

Система уравнивания потенциалов

53	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03					
	ЗП	бороз								
	ЭМ			134,19	1,00		7	16,00	107	
	в т.ч. ЗПМ			413,84	1,00		21	4,04	84	
	МР			38,16	1,00		(2)	16,00	(31)	
	НР от ФОТ		%	0,00	1,00		0	0,00	0	
	СП от ФОТ		%	84	1,00		9		116	0,78
	ЗТР	цел-ч		48			5		66	
				15,64						

Всего по позиции


54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02				373	0,78
	ЗП									
	ЭМ			130,42	1,00		39	16,00	626	
	в т.ч. ЗПМ			63,24	1,00		19	5,50	104	
	МР			0,00	1,00		(0)	16,00	(0)	
	НР от ФОТ		%	18,36	1,00		6	10,00	55	
	СП от ФОТ		%	81	1,00		37		507	4,56
	ЗТР	цел-ч		52			25		326	
				15,20						

Всего по позиции

55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	1618	4,56
									236	

1	2	3									
56	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	10	11
57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29	M08-02-412-04					
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378		
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23		
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)		
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		309	2,69	
	СП от ФОТ		%	52			16		199		
	ЗТР		цел-ч	8,96							
Всего по позиции							77		959	2,69	
58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898		
Прямые затраты по разделу							18426		29811		
Накладные расходы по разделу							536		7266		
Сметная прибыль по разделу							349		4479		
Итого по разделу							19316		41556		
Раздел 3. Заземление											
59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0,063	1122,66	E01-02-057-02					
	ЗП				1122,66	1,00	71	16,00	1132		
	НР от ФОТ		%	61		1,00	51		691	9,70	
	СП от ФОТ		%	31			27		351		
	ЗТР		цел-ч	154,00							
Всего по позиции							149		2174	9,70	
60	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37	M08-02-471-01					
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451		
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35	97		
	в т.ч. ЭПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)		
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46		
	НР от ФОТ		%	81		1,00	27		375	3,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
67	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100	0,027	367,84		82	E13-03-004-26	1200	5,58
	МДС35 п.4.7	м2								
		окрашиваемой								
	ЗП				32,48	1,15	1	16,00	16	
	ЭМ				5,94	1,25	0	5,89	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
	НР				329,42	1,00	9	3,90	35	
	НР от ФОТ	%		69			1		11	0,12
	СП от ФОТ	%		48			1		8	
	ЗТР	чел-ч		3,83						
Всего по позиции										
							12		71	0,12
Прямые затраты по разделу										
							3704		7107	
Накладные расходы по разделу										
							167		2283	
Сметная прибыль по разделу										
							103		1324	
Итого по разделу										
							3975		10714	
Раздел 4. Пусконаладочные работы										
68	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	18,00	3,83		П01-11-028-01			
		ЗП			3,83	1,00	69	16,00	1103	
		НР от ФОТ	%	55			45		607	5,76
		СП от ФОТ	%	32		1,00	28		353	
		ЗТР	чел-ч	0,32						
Всего по позиции										
							142		2063	5,76
69	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60		П01-11-010-01			
		измерение								
		ЗП			14,60	1,00	15	16,00	234	
		НР от ФОТ	%	55			9		129	1,22
		СП от ФОТ	%	32		1,00	6		75	
		ЗТР	чел-ч	1,22						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							30		438	1,22

Прямые затраты по разделу

84 1337

Накладные расходы по разделу

54 736

Сметная прибыль по разделу

34 428

Итого по разделу**172 2501**

Итого по всем разделам

55609

Масса мусора

0

Зарботная плата

853 13623

Эксплуатация машин

379 1871

В том числе заработная плата машинистов

23 396

Материалы

21012 23132

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

778 10565

Сметная прибыль по смете

501 6418

Итого

55609

НДС, %

18,00 10010

Всего**65619**

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Архипова И.Г.

инд.

Согласовано в сумме 65619 руб.
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет заказчик