

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик
Фонд капитального ремонта Тульской области

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: ул. Ленина, д.4, г. Кимовск, Кимовский район, Тульская область
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 73,148 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 99 чел.час.
Сметная заработная плата 14,207 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Мпп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	Всего затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Раздел 1. Монтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06						
		ЗП			46,07	1,00	Р67-4-3	44,23		
		ЭМ			0,89	1,00		0,43		
		В т.ч. ЗПМ			0,38	1,00		(0,36)		
		МР			0,00	1,00		0,00		
		НР от ФОТ	%	72				32,10		
		СП от ФОТ	%	52				23,19		
		ЗТР	чел-ч	6,32		1,00				0,38

Всего по позиции

2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06						
		ЗП			42,57	1,00	Р67-4-1	40,87		
		НР от ФОТ		72				29,43		
										99,95 1 665,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			52						
37P			5,84			1,00		21,25	0,35

Всего по позиции

91,55 1 525,83

3 M08-03-599-09 Демонтаж элажных штишков
демонтаж МДС 81-
37.2004 п.
3.2.1. (4)

1 шт. 4

M08-03-
599-09

ЗП	7,12	1,00	16,00	455,68
ЭМ	0,84	1,00	6,31	21,20
В т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	16,00	(2,56)
МР	0,00	1,00	6,18	0,00
НР от ФОТ				371,17
СП от ФОТ				238,28
37P				3,07

Всего по позиции

1 086,33 271,58

4 P67-3-1

100 м 0,15

P67-3-1

Демонтаж кабеля	70,28	1,00	16,00	168,67
ЗП	0,30	1,00	7,87	0,35
ЭМ	0,13	1,00	16,00	(0,31)
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	0,00	0,00
МР				121,67
НР от ФОТ				87,87
СП от ФОТ				1,45
37P				

Всего по позиции

378,56 2 523,73

Шитовое оборудование

5 M08-03-599-10

1 шт. 1

M08-03-
599-10

Шитки осветительные, устанавливаемые на стене	30,96	1,00	16,00	495,36
распорными дюбелями, масса шитка до 15 кг	4,76	1,00	6,46	30,75
ЗП	0,25	1,00	16,00	(4,00)
ЭМ	44,84	1,00	6,16	276,21
В т.ч. ЗПМ				404,48
МР				259,67
НР от ФОТ				
СП от ФОТ				
37P				

Всего по позиции

1 466,47 1 466,47

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

Всего по позиции

Всего по позиции

Исполнитель: Д.А. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Прайс-лист ИЕК от 31.08.2015	Авт. Бюкл. БА47-29 3Р 40А С ИЭК (Цена=232,14/1,18*1,071*1,02=214,91)	шт.	2	214,91	1,00	1,00	429,82	

14	Прайс-лист ЕК от 31.08.2015	ДИН-рейка (60см) =36.49/1.18*1.071*1.02=33,78	шт.	1	33,78	1,00	1,00	33,78
----	--------------------------------	--	-----	---	-------	------	------	-------

15	Прайс-лист ИЕК от 31.08.2015	Ширина нулевая 44,44/1,18*1,071*1,02=41,14	ШТ.	4	41,14	1,00	1,00	164,56
----	---------------------------------	--	-----	---	-------	------	------	--------

16	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг-шиток	1 шт.	4
		ЗП		
		ЭМ	23,73	1,00
		в т.ч. ЭПМ	2,79	1,00
		MP	0,13	1,00
		НР от ФОТ	43,72	1,00
		СП от ФОТ		6,18
		ЗТР		1 080,76
			%	81
			%	52
			цел-ч	2,56
				1,00
				599-09
				M08-03-
				16,00
				1 518,72
				6,31
				70,42
				(8,32)
				1 236,90
				794,06
				10,24

17	Прайс-лист ТЕК от 31.08.2015	Бокс ШРН-II-6 модулей навесной пластики IP41 ИЭК (Цена=249,25/1,18*1,071*1,02=230,75)	шт.	4	230,75	1,00	1,00	923,00	
Всего по позиции								4 700,86	1 175,22

[illegible]

Всего по позиции		377, 96	377, 96
19	Прайс-лист ИЭК от 31.08.2015	Металлорукав Р3-ЦХ-25 (15 м) ИЭК (Цена=39,88/1.18*1.071*1.02=36,92)	М 1 36,92 1,00 1,00 36,92

Осветительное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

20	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08					
		ЗП							
		ЭМ			292,93	1,00	16,00	374,95	
		в т.ч. ЗПМ			13,19	1,00	5,85	6,17	
		МР			0,38	1,00	16,00	(0,49)	
		НР от ФОТ			118,76	1,00	2,33	22,14	
		СП от ФОТ						304,11	
		ЗТР			31,60			195,23	
									2,53

21	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	29,46	1,00	1,00	235,68	
									902,60 11 282,50

22	M08-10-010-01 (прим.)	Прокладка металлопровода	100 м	0,54					
		ЗП			130,42	1,00	16,00	1 126,83	
		ЭМ			63,24	1,00	5,50	187,82	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			18,36	1,00	10,00	99,14	
		НР от ФОТ						912,73	
		СП от ФОТ						585,95	
		ЗТР			15,20				8,21

23	Прайс-лист ТЕК от 31.08.2015	Металлопровод РЗ-ЦХ-25 (15 м) ИЭК (Цена=39,88/1.18*1.071*1.02=36,92)	м	54	36,92	1,00	1,00	1 993,68	
									2 912,47 5 393,46

24	Прайс-лист ТЕК от 31.08.2015	Скоба металл.однонаправленная ИЭК d31-32мм (Цена=6,47/1.18*1.071*1.02=5,99)	шт.	54	5,99	1,00	1,00	323,46	
----	------------------------------	---	-----	----	------	------	------	--------	--

25	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение	100 м	0,22					
		ЗП			47,38	1,00	16,00	166,78	
		ЭМ			3,87	1,00	6,68	5,69	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	16,00	(0,88)	
		МР			14,38	1,00	4,86	15,38	
		НР от ФОТ						135,80	
		СП от ФОТ						87,18	
		ЗТР							1,19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

26	Каталог, 2-ой квартал, стр.205	Кабель ВВГнг-LS 3*1.5 (Цена=26/1,18*1,071*1,02=24,07)	М	22	24,07	1,00	1,00	410,83	1 867,41
									529,54

27 M08-02-412-04

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение

ЗП	100 М	0,32	M08-02-412-04	78,76	1,00	16,00	403,25
ЭМ				11,60	1,00	6,68	24,80
В т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	16,00	(3,89)
МР				36,93	1,00	4,48	52,94
НР от ФОТ	%	81					329,78
СП от ФОТ	%	52					211,71
ЗТР	цел-ч	8,96	1,00				2,87

Всего по позиции

28	Каталог, 2-ой квартал, стр.205	Кабель ВВГнг-LS 5*6 (Цена=140,51/1,18*1,071*1,02=130,08)	М	32	130,08	1,00	1,00	1 022,48	3 195,25
									4 162,56

29 E46-03-011-01

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

ЗП	100 М	0,9	E46-03-011-01	134,19	1,00	16,00	1 932,34
ЭМ				413,84	1,00	4,04	1 504,72
В т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	16,00	(549,50)
МР				0,00	1,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	%	84					2 084,75
СП от ФОТ	%	48					1 191,28
ЗТР	цел-ч	15,64	1,00				14,08

Всего по позиции

30	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 М	0,9	M08-10-010-01	130,42	1,00	16,00	1 878,05
									313,04
									(0,00)
									165,24
									1 521,22
									976,59

6 713,09 7 458,99

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч		15,20	1,00		13,68	

Всего по позиции

31	Прайс-лист IEK от 31.08.2015	Труба гофр. ПВХ д 20 с зондом IEK (Цена=8,58/1,18*1,071*1,02=7,94)	М	90	7,94	1,00	1,00	714,60	5 393,49
----	---------------------------------	---	---	----	------	------	------	--------	----------

32	Прайс лист ЭТМ	Держатель 20 мм для гофрированной трубы 1,6/1,18*1,02*1,071=1,48)	шт.	90	1,48	1,00	1,00	133,20	
----	----------------	--	-----	----	------	------	------	--------	--

33	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 М	0,4	47,38 3,87 0,25 14,38	1,00 1,00 1,00 1,00	16,00 6,68 16,00 4,86	303,23 10,34 (1,60) 27,95	246,91 158,51	2,16
----	---------------	---	-------	-----	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------	------

Всего по позиции

34	Каталог, 2-ой квартал, стр.206	Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 (Цена=26/1,18*1,071*1,02=24,07)	М	40	24,07	1,00	1,00	962,80	746,94 1 867,35
----	-----------------------------------	--	---	----	-------	------	------	--------	-----------------

35	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 М	0,4	M08-02-412-03	55,29 5,80 0,38 22,68	1,00 1,00 1,00 1,00	16,00 6,68 16,00 4,59	353,86 15,50 (2,43) 41,64	288,59 185,27	2,52
----	---------------	---	-------	-----	---------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------	------

Всего по позиции

36	Каталог, 2-ой квартал, стр.205	Кабель ВВГнг-LS 3*4 (Цена=61,41/1,18*1,071*1,02=56,85)	М	40	56,85	1,00	1,00	2 274,00	884,86 2 212,15
----	--------------------------------------	---	---	----	-------	------	------	----------	-----------------

Исполнитель: Щетка Г.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

37	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение	100 м	0,1						
		ЗП			78,76	1,00	16,00	126,02		
		ЭМ			11,60	1,00	6,68	7,75		
		В т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	16,00	(1,22)		
		МР			36,93	1,00	4,48	16,54		
		НР от ФОТ	%	81				103,06		
		СП от ФОТ	%	52				66,16		
		ЗТР	цел-ч	8,96		1,00			0,90	

38	Каталог, 2-ой квартал, стр.205	Кабель ВВГнг-LS 5*6 (Цена=140,51/1,18*1,071*1,02=130,08)	м	10	130,08	1,00	1,00	1 300,80	319,53	3 195,30
----	--------------------------------	--	---	----	--------	------	------	----------	--------	----------

39	M10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.	0,08						
		ЗП			204,68	1,00	16,00	261,99		
		ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00		
		В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)		
		МР			250,95	1,00	2,32	46,58		
		НР от ФОТ	%	85				222,69		
		СП от ФОТ	%	52				136,23		
		ЗТР	цел-ч	24,72		1,00			1,98	

40	Прайс-лист IEK от 31.08.2015	Коробка КМ41212-02 распаячная для о/п 75x75x20 мм слоновая кость (с контактной группой)	шт.	8	34,14	1,00	1,00	273,12	667,49	8 343,63
----	------------------------------	---	-----	---	-------	------	------	--------	--------	----------

41	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными	100 шт.	0,08						
		ЗП			654,83	1,00	16,00	838,18		
		ЭМ			201,43	1,00	6,49	104,58		
		В т.ч. ЗПМ			11,11	1,00	16,00	(14,22)		
		МР			563,77	1,00	3,24	146,13		
		НР от ФОТ	%	81				690,44		
		СП от ФОТ	%	52				443,25		
		ЗТР	цел-ч	70,64		1,00			5,65	

Исполнитель:

Ценка Г.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

42	Прайс-лист ЕК от 31.08.2015	Светильник ДПО 1601 серый круп LED 8x1Вт IP54 (Цена=641.67/1.18*1.071*1.02=594,05)	шт.	8	594,05	1,00	1,00	4 752,40	2 222,58	27 782,25
----	--------------------------------	---	-----	---	--------	------	------	----------	----------	-----------

43	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,1		E46-03-014-47				
----	---------------	--	------------------	-----	--	---------------	--	--	--	--

ЗП	90,86	1,00	16,00	145,38						
ЭМ	247,78	1,00	5,50	136,28						
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)						
МР	0,00	1,00	0,00	0,00						
НР от ФОТ				122,12						
СП от ФОТ				69,78						
ЗТР										1,14

Всего по позиции

44	E46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0,14		E46-03-013-45		473,56	4 735,60	
----	---------------	--	------------------	------	--	---------------	--	--------	----------	--

ЗП	44,15	1,00	16,00	98,90						
ЭМ	102,87	1,00	5,50	79,21						
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)						
МР	0,00	1,00	0,00	0,00						
НР от ФОТ				83,08						
СП от ФОТ				47,47						
ЗТР										0,78

Всего по позиции

45	E46-03-013-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-45	100 отверстий	0,14		E46-03-013-58		308,66	2 204,71	
----	---------------	---	------------------	------	--	---------------	--	--------	----------	--

ЗП	1,67	30,00	16,00	112,22						
ЭМ	4,96	30,00	5,50	114,58						
в т.ч. ЗПМ	0,00	30,00	16,00	(0,00)						
МР	0,00	30,00	0,00	0,00						
НР от ФОТ				94,26						
СП от ФОТ				53,87						
ЗТР										0,03

Всего по позиции

9

374,93 2 678,07

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

73 147, 66