


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ЭМ				40,97	1,00	7,43	15,46	
		в т.ч. ЗПМ				0	1,00	16,50	(0,00)	
		МР				3 421,45	1,00	3,93	683,07	
		НР от ФОТ	%	83*0,85						
		СП от ФОТ	%	65*0,8			1,00		759,89	8,14
		ЗТР	чел-ч	160,21					556,54	
Всего по позиции										
16	P58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (Масса мусора: 0,63тн)	100 м	0,649				P58-5-3	3 085,23	60 732,87
		ЭП								
		ЭМ				1 196,22	1,00	16,50	12 809,72	
		в т.ч. ЗПМ				21,25	1,00	7,35	101,37	
		МР				0	1,00	16,50	(0,00)	
		НР от ФОТ	%	83*0,85		6 540,88	1,00	2,87	12 183,24	
		СП от ФОТ	%	65*0,8			1,00		9 094,90	97,41
		ЗТР	чел-ч	150,09					6 661,05	
Всего по позиции										
17	E10-01-010-01 МДС35 п.4.7	Установка элементов каркаса из брусьев Формула расчета: 0,144+0,105+0,342+0,087; где: 0,144м3 стойки; 0,105м3, 0,342м3-подкосы; 0,087-стойки.	1 м3 древесины в конструкции	0,678				E10-01-010-01	40 850,28	62 943,42
		ЭП								
		ЭМ				176,40	1,15	16,50	2 269,39	
		в т.ч. ЗПМ				24,21	1,25	7,33	150,40	
		МР				0	1,25	16,50	(0,00)	
		НР от ФОТ	%	118*0,9*0,85		2 389,38	1,00	3,20	5 184,00	
		СП от ФОТ	%	63*0,85*0,8			1,15		2 042,45	17,54
		ЗТР	чел-ч	22,50					975,84	
Всего по позиции										
18	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,92				E12-01-009-02	10 622,08	15 666,78
		ЭП								
		ЭМ				250,34	1,15	16,50	4 370,19	
		в т.ч. ЗПМ				18,08	1,25	6,71	139,51	
		МР				2,02	1,25	16,50	(38,33)	
		НР от ФОТ	%	120*0,9*0,85		9 201,89	1,00	2,81	23 788,73	
		СП от ФОТ	%	65*0,85*0,8			1,15		4 055,84	33,23
		ЗТР	чел-ч	31,41					1 939,75	
Всего по позиции										
19	P58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,16				P58-10-1	34 294,02	37 276,11
		ЭП								
		ЭМ				293,30	1,00	16,50	774,31	
		в т.ч. ЗПМ				7,82	1,00	7,77	9,72	
		МР				0	1,00	16,50	(0,00)	
						6 495,43	1,00	4,18	4 344,14	


Исполнитель:

Кононова О.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	83*0,85		1,00		549,76	5,89
		СП от ФОТ	%	65*0,8				402,64	
		ЗТР	чел-ч	36,80					
Всего по позиции									
20	P58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,04				6 080,57	38 003,56
		ЗП					P58-10-		
		ЭМ					6		
		в т.ч. ЗПМ					423,21	1,00	16,50
		МР					4,81	1,00	7,78
		НР от ФОТ					0	1,00	16,50
		СП от ФОТ	%	83*0,85			3 604,71	1,00	4,55
		ЗТР	%	65*0,8				1,00	
			чел-ч	53,10					2,12
Всего по позиции									
21	P58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,04				1 280,45	32 011,25
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ	%	83*0,85					
		СП от ФОТ	%	65*0,8					
		ЗТР	чел-ч	53,10					2,12
Всего по позиции									
22	P58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Масса мусора: 0,002тн	100 шт.	0,22				1 917,66	47 941,50
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ	%	83*0,85					
		СП от ФОТ	%	65*0,8					
		ЗТР	чел-ч	37,80					8,32
Всего по позиции									
23	P58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,08				3 025,07	13 750,32
		ЗП							
		ЭМ							
		в т.ч. ЗПМ							
		МР							
		НР от ФОТ	%	83*0,85					
		СП от ФОТ	%	65*0,8					
		ЗТР	чел-ч	63,90					5,11
Всего по позиции									


2 835,69 35 446,13

Исполнитель:
Конорова О.А.
 Кононова О.А.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 6,75м2-обделка брандмауэра, 9,12м2-обделка брандмауэра. 5,76м2-ветровые СО	100 м2 покрытия	0,2163			E12-01-010-01		
		ЗП				898,62	1,15	16,50	3 688,20
		ЭМ				19,16	1,25	6,19	32,07
		в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,50	(11,24)
		МР				13 542,34	1,00	2,35	6 883,64
		НР от ФОТ	%	120*0,9*0,85			1,15		3 403,48
		СП от ФОТ	%	65*0,85*0,8					1 627,75
		ЗТР	чел-ч	112,75					28,05
Всего по позиции								15 635,14	72 284,51
25	E10-01-044-12 МДС35 п.4.7	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны Прим. Обивка слуховых окон оцинкованной сталью	100 м2 проемов	0,15			E10-01-044-12		
		ЗП				608,80	1,15	16,50	1 732,80
		ЭМ				12,84	1,25	7,49	18,03
		в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	16,50	(2,72)
		МР				5 210,39	1,00	5,52	4 314,20
		НР от ФОТ	%	118*0,9*0,85			1,15		1 561,97
		СП от ФОТ	%	63*0,85*0,8					746,27
		ЗТР	чел-ч	79,79					13,76
Всего по позиции								8 373,27	55 821,80
26	P58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок 150x150 (кобылки)	100 м	0,128			P58-5-4		
		ЗП				1 062,00	1,00	16,50	2 242,94
		ЭМ				12,31	1,00	7,45	11,74
		в т.ч. ЗПМ				0	1,00	16,50	(0,00)
		МР				1 798,63	1,00	3,89	895,57
		НР от ФОТ	%	83*0,85			1,00		1 592,49
		СП от ФОТ	%	65*0,8					1 166,33
		ЗТР	чел-ч	133,25					17,06
Всего по позиции								5 909,07	46 164,61
27	E10-01-010-01 демонтаж МДС 81-38.2004п. 3.3.1. б)	Демонтаж. Установка элементов каркаса из брусьев Демонтаж конька 150x150	1 м3 древесины в конструкции	0,18			E10-01-010-01		
		ЗП				(176,4*1)*0,8	1,00	16,50	419,13
		ЭМ				(24,21*1)*0,8	1,00	7,33	25,56
		в т.ч. ЗПМ				(0*1)*0,8	1,00	16,50	(0,00)
		МР				(2389,38*1)*0	1,00	3,20	0,00
		НР от ФОТ	%	118*0,9*0,85			1,00		377,22
		СП от ФОТ	%	63*0,85*0,8					180,23
		ЗТР	чел-ч	(22,5*1)*0,8					3,24
Всего по позиции								1 002,14	5 567,44

Исполнитель:

 Кононова О.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	E10-01-010-01 МДС35 п.4.7	Установка элементов каркаса из брусьев 150x150 Установка конька ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 м3 древесины в конструкции	0,18			E10-01-010-01		
						176,40	1,15	16,50	602,49
						24,21	1,25	7,33	39,93
						0	1,25	16,50	(0,00)
					118*0,9*0,85	2 389,38	1,00	3,20	1 376,28
					63*0,85*0,8		1,15		542,24
				чел-ч	22,50				259,07
		Всего по позиции							2 820,01
29	E12-01-012-01 МДС35 п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м ограждения	0,60			E12-01-012-01		15 666,72
						55,23	1,15	16,50	628,79
						46,96	1,25	5,92	208,50
						3,66	1,25	16,50	(45,29)
					120*0,9*0,85	2 927,32	1,00	5,30	9 308,88
					65*0,85*0,8		1,15		620,15
				чел-ч	6,67				296,60
		Всего по позиции							11 062,92
30	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,18		51 518,98	1,00		18 438,20
									-9 273,42
31	РХЦС 1/2016г стр. 51	Ограждение кровельное Ц: 1800/1,86/1,18*1,0075	м	60,00		826,27	1,00		49 576,27
32	E10-01-003-01 МДС35 п.4.7	п.19 Устройство слуховых окон ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 слуховое окно	2,00			E10-01-003-01		
						52,84	1,15	16,50	2 005,28
						16,54	1,25	7,40	305,99
						1,39	1,25	16,50	(57,34)
					118*0,9*0,85	313,83	1,00	3,84	2 410,21
					63*0,85*0,8		1,15		1 856,36
				чел-ч	6,63				886,93
		Всего по позиции							7 464,77
33	E12-01-023-01 МДС35 п.4.7	п.22 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ	100 м2 кровли	0,19			E12-01-023-01		3 732,39
						310,94	1,15	16,50	1 121,02
						91,91	1,25	6,58	143,63
						9,97	1,25	16,50	(39,07)
					120*0,9*0,85	10 475,86	1,00	3,19	6 349,42
							1,15		1 067,28
				7					8,42

Исполнитель:

Кононова О.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ ЗТР	% чел-ч	65*0,85*0,8 38,53				510,44	
Всего по позиции									
34	1014136	п.23 Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-23,18	238,67	1,00		9 191,79 -5 532,37	48 377,84
35	1011998	п. 25 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-3,04	237,17	1,00		-721,00	
36	1011875	п.24 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм(конек,примыкания, ендова)	т	0,3469	39 905,60	1,00		13 843,25	
37	каталог 3 стр.59	п.26 Профлист НС-44 толщ. 0,7мм оцинков. Ц: 350/1,18*1,02	м2	21,85	302,54	1,00		6 610,55	
38	E12-01-012-01 МДС35 п.4.7	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,13					
		ЗП					E12-01-012-01		
		ЭМ			55,23	1,15	16,50	136,24	
		в т.ч. ЗПМ			46,96	1,25	5,92	45,18	
		МР			3,66	1,25	16,50	(9,81)	
		НР от ФОТ			2 927,32	1,00	5,30	2 016,92	
		СП от ФОТ	%	120*0,9*0,85				134,37	1,00
		ЗТР	% чел-ч	65*0,85*0,8 6,67			1,15	64,26	
Всего по позиции									
39	2010777	п.29 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,039	51 518,98	1,00		2 396,97 -2 009,24	18 438,23
40	каталог РХЦС кв. 2016г. стр.51	п.30 Снегозадержатель трубчатый Ц: 1800/1,18*1,02/3	пог.м	13,00	518,64	1,00		6 743,37	
41	E09-05-006-01	Резка стального профилированного настила (29,6+16,95+14,8) в том числе: 29,6м-вальмы; 16,95м-ендовы; 14,8-слуховые окна и трубы.	1 м реза	61,35					
		ЗП					E09-05-006-01		
		ЭМ			2,85	1,00	16,50	2 884,98	
		в т.ч. ЗПМ			0,55	1,00	4,04	136,32	
		МР			0	1,00	16,50	(0,00)	
		НР от ФОТ			0	1,00	0,00	0,00	
		СП от ФОТ	%	90*0,9*0,85				1 990,64	20,86
		ЗТР	% чел-ч	85*0,85*0,8 0,34			1,00	1 673,29	

Исполнитель:

 Кононова О.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

		Всего по позиции								6 685,23	108,97
42	A01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Масса мусора: 7,02+0,97	1 т груза	41,10	28,47	1,00	11,00	12 871,29			
43	A03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	41,10	4,71	1,00	7,10	1 374,43			
		Всего по позиции								1 374,43	33,44
		Прямые затраты по разделу								224 602,49	
		Накладные расходы по разделу								39 347,37	
		Сметная прибыль по разделу								23 886,48	
		Итого по разделу								287 836,34	
		Итого по всем разделам								287 836,34	
		Заработная плата								49 011,52	
		Эксплуатация машин								1 736,99	
		в том числе заработная плата машинистов								217,10	
		Материалы								159 608,26	
		Накладные расходы по смете								39 347,37	
		Сметная прибыль по смете								23 886,48	
		Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку								14 245,72	
		Итого								287 836,34	
		НДС, %								51 810,54	
		Всего								339 646,88	18,00

Составил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

18,00
 Государственное учреждение Тульское ГИИ
 «Региональный хозрасчетный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 339646,88 руб
 Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик
 15.08.2016г

Исполнитель:
 Кононова О.

«УТВЕРЖДАЮ»

20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: п.Барсуки, ул.Советская 2,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

26,349
26,879 тыс. руб.
2,707 тыс. руб.
19,230 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Добавляемые работы										
23	ТЕР06-01-024-01	Применительно. Выравнивание цоколя 54,2*0,0811	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,04396	51 890,56			ТЕР06-01-024-01		18,11,13
		ЗП			2 925,02	1,15	148,00	16,7	2 469,00	
		ЭМ			1 739,19	1,25	96,00	6,21	593,00	
		в т.ч. ЗПМ			259,15	1,25	14,00	16,7	238,00	
		МР			47 226,35		2 076,00	7,88	16 360,00	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	153,00	80=105*(0.9*0.85)	2 166,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	90,00	44=65*(0.85*0.8)	1 191,00	
		Всего по позиции					2 563,00		22 779,00	
Итого по разделу 1 Добавляемые работы									22 779,00	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									19 422,00	
Накладные расходы									2 166,00	
Сметная прибыль									1 191,00	
Итого по смете:										
Итого									22 779,00	
В том числе:										
Основная заработная плата									2 469,00	2420,08
Материалы									16 360,00	16036,93
Машины и механизмы									593,00	581,78
в том числе заработная плата машинистов									238,00	233,12
Накладные расходы									2 166,00	
Сметная прибыль									1 191,00	
НДС 18%									4 100,22	4019,32
ВСЕГО по смете									26 879,22	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель
Панферова С.Е.

Согласовано в сумме **26348,88 руб.**
Проверку объемов работ и стоимости материалов осуществляет заказчик

6117

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(локальный сметный расчет)



на капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: п. Барсуки ул. Советская 8,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость: **60,326 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **12,690 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **101,570 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Добавляемые работы										
1	ТЕРр61-28-1	Устройство 2ого слоя из сетки на цоколь	100 м2 поверхность и	0,25	3 959,57			ТЕРр61-28-1		20,4
		ЗП			594,86		149,00	16,7	2 484,00	
		ЭМ			7,99		2,00	10,21	20,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			3 356,72		839,00	4,92	4 129,00	
		НР от ФОТ	%	79			118,00	67=79*0.85	1 664,00	
		СП от ФОТ	%	50			75,00	40=50*0.8	994,00	
		Всего по позиции					1 183,00		9 291,00	
2	ТЕР06-01-024-01	Примен.Выравнивание цоколя толщ. 40мм (25*0,04)	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0,01	51 890,56			ТЕР06-01-024-01		4,12 0,26
		ЗП			2 925,02	1,15	34,00	16,7	562,00	
		ЭМ			1 739,19	1,25	22,00	6,21	135,00	
		в т.ч. ЗПМ			259,15	1,25	3,00	16,7	54,00	
		МР			47 226,35		472,00	7,88	3 721,00	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	35,00	80=105*(0.9*0.85)	493,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	20,00	44=65*(0.85*0.8)	271,00	
		Всего по позиции					583,00		5 182,00	

Исполнитель: 
Сметчик: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР06-01-024-01	Применительно. Выравнивание стены фасада по оси Г (30*0,05)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,015	51 890,56			ТЕР06-01-024-01		6,18 0,39
		ЗП			2 925,02	1,15	50,00	16,7	843,00	
		ЭМ			1 739,19	1,25	33,00	6,21	203,00	
		в т.ч. ЗПМ			259,15	1,25	5,00	16,7	81,00	
		МР			47 226,35		708,00	7,88	5 581,00	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	52,00	80=105*(0.9*0.85)	739,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	30,00	44=65*(0.85*0.8)	407,00	
		Всего по позиции					873,00		7 773,00	
4	ТЕРр61-28-1	Устройство 2ого слоя из сетки на на стену по оси Г	100 м2 поверхности	0,3	3 959,57			ТЕРр61-28-1		24,48
		ЗП			594,86		178,00	16,7	2 980,00	
		ЭМ			7,99		2,00	10,21	24,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			3 356,72		1 008,00	4,92	4 955,00	
		НР от ФОТ	%	79			141,00	67=79*0.85	1 997,00	
		СП от ФОТ	%	50			89,00	40=50*0.8	1 192,00	
		Всего по позиции					1 418,00		11 148,00	
5	ТЕРр58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм (карниз)	100 м2 сменяемой обрешетки	0,47	3 632,33			ТЕРр58-18-4		44,97
		ЗП			710,98		334,00	16,7	5 580,00	
		ЭМ			48,39		23,00	10,15	231,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			2 872,96		1 350,00	3,54	4 780,00	
		НР от ФОТ	%	83			277,00	71=83*0.85	3 962,00	
		СП от ФОТ	%	65			217,00	52=65*0.8	2 902,00	
		Всего по позиции					2 201,00		17 455,00	
6	ТЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву: фронтона	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024	908,26			ТЕР15-04-024-01		0,77
		ЗП			229,17	1,15	6,00	16,7	106,00	
		ЭМ			3,31	1,25		10,21	1,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25		16,7		
		МР			675,78		17,00	2,75	44,00	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	6,00	80=105*(0.9*0.85)	85,00	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	3,00	37=55*(0.85*0.8)	39,00	
		Всего по позиции					32,00		275,00	
Итого по разделу 1 Добавляемые работы									51 124,00	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									36 379,00	
Накладные расходы									6 940,00	
Сметная прибыль									5 805,00	

Исполнитель: Еренина И.П.
 5 805,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									51 124,00	
В том числе:										
Основная заработная плата									12 555,00	
Материалы									23 210,00	
Машины и механизмы									614,00	
в том числе заработная плата машинистов									135,00	
Накладные расходы									8 940,00	
Сметная прибыль									5 805,00	
НДС 18%									9 202,32	
ВСЕГО по смете									60 326,32	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 60326,32 руб.

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

18.06.2016г.

Исполнитель: *Ерш*
Ероина Н.Н.

24.01

РАЗРЕШАЮ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛОКАЛ.РЕМОНТА
И.И.И.
(наименование стройки)

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О.

20

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Электроизмерительные приемоиспытательные работы п.Обидимо ул.Ленина д. 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от

Сметная стоимость: **9,952 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **4,510 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **23,550 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение	✓ 1	19,39			ТЕРп01-11-010-02		0,49
		ЗП			19,39	0,3	6,00	16	93,00	
		ЭМ				0,3				
		в т.ч. ЗПМ				0,3		16		
		МР				0,3				
		НР от ФОТ	%	65			4,00	55=65*0.85	51,00	
		СП от ФОТ	%	40			2,00	32=40*0.8	30,00	
		Всего по позиции					12,00		174,00	
2	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	✓ 0,11	155,13			ТЕРп01-11-011-01		0,43
		ЗП			155,13	0,3	5,00	16	82,00	
		ЭМ				0,3				
		в т.ч. ЗПМ				0,3		16		
		МР				0,3				
		НР от ФОТ	%	65			3,00	55=65*0.85	45,00	
		СП от ФОТ	%	40			2,00	32=40*0.8	26,00	
		Всего по позиции					10,00		153,00	
3	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	✓ 49	14,60			ТЕРп01-11-013-01		17,93
		ЗП			14,60	0,3	215,00	16	3 434,00	
		ЭМ				0,3				
		в т.ч. ЗПМ				0,3		16		
		МР				0,3				
		НР от ФОТ	%	65			140,00	55=65*0.85	1 889,00	

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*
Матвеева Т.Е.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 166 830.77 руб.

МЦ



20 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

Выполнение работ по ремонту фасада в МКД по адресу: г. Щекино, ул. Советская, д. 58, дополнительные работы

Сметная стоимость: **166831** руб.


Нормативная трудоемкость: **286** чел.ч

Сметная заработная плата: **37775** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Замена дверного блока</i>											
1.	E09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	13.87			E09-04-012-02			
		<i>Зарплата рабочих</i>			10.29	1.15	11.83		16.7	197.62	
		<i>Эксплуатация машин</i>			2.87	1.25	3.59		3.98	14.28	
		<i>Материальные ресурсы</i>			0.71		0.71		4.9	3.48	
		<i>Накладные расходы</i>	%		81		9.58		69	136.36	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		72		8.52		58	114.62	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	1.277							1.277
							34.23			466.36	1.277
2.	С цена.	Доводчик (40-60 кг) 1761,40/1,18*1,02		1	1 522.57		1 522.57	С цена.	1	1 522.57	
<i>Фасад</i>											
3.	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.6816	752.69			E08-07-001-02			
		<i>Зарплата рабочих</i>			351.05		239.28		16.7	3 995.90	
		<i>Эксплуатация машин</i>			4.21		2.87		10.36	39.73	
		<i>Материальные ресурсы</i>			397.43		270.89		5.11	1 384.24	
		<i>Накладные расходы</i>	%		110		263.21		93	3 716.19	

5418



< 42 * 28 * 90 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. E06-01-024-01	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0.041	51 890.56				E06-01-024-01			
	<i>Зарплата рабочих</i>			2 925.02	1.15	137.91			16.7	2 303.18	
	<i>Эксплуатация машин</i>			1 739.19	1.25	89.13			6.21	553.52	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			259.15	1.25	13.28			16.7	221.80	
	<i>Материальные ресурсы</i>			47 226.35		1 936.28			7.88	15 257.89	
	<i>Накладные расходы</i>	%		95		143.63			80	2 019.98	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		55		83.15			44	1 110.99	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	411.7								16.88
9. C401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	-4.18	429.43			2 390.12			21 245.56	16.88
							-1 795.02 [цена]	3 431.88		-14 345.26	
10. C401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3	4.18	460.14			1 923.39 [цена]	3 652.31		15 266.66	
11. E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.12804	5 822.09				E06-01-015-10			
	<i>Зарплата рабочих</i>			104.66	1.15	15.41			16.7	257.36	
	<i>Эксплуатация машин</i>			27.45	1.25	4.39			8.67	38.09	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			2.02	1.25	0.32			16.7	5.40	
	<i>Материальные ресурсы</i>			5 689.98					4.46		
	<i>Накладные расходы</i>	%		95		14.94			80	210.21	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		55		8.65			44	115.61	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	14.54								1.861
12. C204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0.044	5 951.54			43.40			621.27	1.861
							261.87 [цена]	22		986.31	
13. C204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100x100x4 вес 1,91 кг/м2)	т	0.08404	8 489.38			713.45 [цена]	42 939.4	416.04	3 608.63	
14. E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	0.5183	1 788.10				E15-02-001-01			
	<i>Зарплата рабочих</i>			637.21	1.15	379.81			16.7	6 342.76	
	<i>Эксплуатация машин</i>			57.64	1.25	37.34			8.98	335.34	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			23.16	1.25	15.00			16.7	250.58	
	<i>Материальные ресурсы</i>			1 093.25		566.63			4.35	2 464.85	
	<i>Накладные расходы</i>	%		95		375.07			80		
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		47		185.56			37.5	5 274.67	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	81.51								42.25

Исполнил 37.5
 Ерохина Н.М.
 24.05.54

i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1 544.41			16 857.16	42.25
15.	E62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.5183	368.26			E62-25-1			
		<i>Зарплата рабочих</i>			34.62		17.94		16.7	299.66	
		<i>Эксплуатация машин</i>			26.22		13.59		3.81	51.78	
		<i>Материальные ресурсы</i>			307.42		159.34		7.1	1 131.28	
		<i>Накладные расходы</i>	%		80		14.35		68	203.77	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		50		8.97		40	119.86	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	4.29							2.224
							214.19			1 806.35	2.224
16.	E62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.5183	1 071.10			E62-25-7			
		<i>Зарплата рабочих</i>			188.09		97.49		16.7	1 628.03	
		<i>Эксплуатация машин</i>			1.37		0.71		9.5	6.75	
		<i>Материальные ресурсы</i>			881.64		456.95		2.69	1 229.21	
		<i>Накладные расходы</i>	%		80		77.99		68	1 107.06	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		50		48.75		40	651.21	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	23.6							12.23
							681.89			4 622.26	12.23
<i>Ремонт деревянных элементов фасада</i>											
17.	E58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.44	3 632.33			E58-18-4			
		<i>Зарплата рабочих</i>			710.98		312.83		16.7	5 224.28	
		<i>Эксплуатация машин</i>			48.39		21.29		10.15	216.11	
		<i>Материальные ресурсы</i>			2 872.96		1 264.10		3.54	4 474.92	
		<i>Накладные расходы</i>	%		83		259.65		71	3 709.24	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		65		203.34		52	2 716.63	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	95.69							42.1
							2 061.22			16 341.17	42.1
18.	C102-0072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	-1.408	883.48		-1 243.94	[цена]	3 116.39	-4 387.88	
19.	C102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1.144	1 349.77		1 544.14	[цена]	6 401.13	7 322.89	
20.	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.155	1 244.41			E15-04-024-02			

Исполнитель: *Ершова*
 Ершова И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			266.02	1.15	47.42		16.7	791.88	
		Эксплуатация машин			3.31	1.25	0.64		10.21	6.55	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	1.25	0.03		16.7	0.42	
		Материальные ресурсы			975.08		151.14		2.2	332.50	
		Накладные расходы		%	95		45.08		80	633.84	
		Плановые накопления / Сметная прибыль		%	47		22.30		37	293.15	
		Затраты труда		чел-ч	37.44						5.804
							266.58			2 057.92	5.804

. ИТОГО ПО СМЕТЕ							14 390.16			95 225.07	280.5
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							14 374.03			95 009.69	279.2
. МАТЕРИАЛОВ -							4 442.85			27 184.49	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 3; %=67 - по стр. 4; %=84 - по стр. 5-7; %=80 - по стр. 8, 11, 14, 20; %=68 - по стр. 15, 16; %=71 - по стр. 17)							2 060.27			29 148.45	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 3; %=40 - по стр. 4, 15, 16; %=48 - по стр. 5-7; %=44 - по стр. 8, 11; %=37 - по стр. 14, 20; %=52 - по стр. 17)							1 258.81			16 757.51	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							17 693.11			140 915.65	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							16.13			215.38	1.277
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1)							9.58			136.36	
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 1)							8.52			114.62	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							34.23			466.36	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							17 727.34			141 382.01	
справочно											
Материалы							11 727.82			55 771.80	
Оплата труда рабочих							2 208.46			36 881.34	
Эксплуатация машин							453.87			2 571.93	
в т. ч. оплата труда механизаторов							53.49			893.41	
Накладные расходы							2 069.85			29 284.81	
Сметная прибыль							1 267.33			16 872.13	
НДС					18		3 190.92			25 448.76	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС							20 918.26			166 830.77	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 166 830,77 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

20.07.2016 г.

Составил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель: Ерохина А.Н.

«УТВЕРЖДАЮ»

[Подпись]
" " 20__ г.

г. Тула, п. Торохова, ул. Центральная, д.3
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
КОНКУРС
на капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: **8,801 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **0,835 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **5,850 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕРМ08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,04	286,62			ТЕРМ08-03-591-05		1,05
		ЗП			243,24		9,73	16,32	158,79	
		ЭМ			5,20		0,21	5,87	1,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,38		0,02	16,32	0,25	
		МР			38,18		1,52	11,89	18,16	
		НР от ФОТ	%	95			9,26	81=95*0.85	128,82	
		СП от ФОТ	%	65			6,34	52=65*0.8	82,70	
		Всего по позиции					27,06		389,69	
2	Прайс ООО "ЭТМ"	Выключатель Этюд двухклавишный с/п	шт	4	72,01		288,04		288,04	
6	ТЕРМ10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.	0,03	455,63			ТЕРМ10-06-037-12		0,74
		ЗП			204,68		6,14	16,32	100,21	
		ЭМ						16,32		
		в т.ч. ЗПМ			250,95		7,53	2,08	15,66	
		МР					6,14	85=100*0.85	85,18	
		НР от ФОТ	%	100			3,99	52=65*0.8	52,11	
		СП от ФОТ	%	65			23,80		253,16	
		Всего по позиции					39,93		39,93	
4	Прайс ООО "ЭТМ"	Коробка распределительная 80x40	шт	3	13,31					
5	ТЕРМ08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,1	524,94			ТЕРМ08-02-472-10		3,22

КОПИЯ ВЕРНА
подпись _____

Исполнитель: **Арkipова И.И.**
472-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			282,69		28,27	16,32	461,35	
		ЭМ			30,76		3,08	4,14	12,74	
		в т.ч. ЗПМ			0,38		0,04	16,32	0,62	
		МР			211,49		21,14	1,78	37,64	
		НР от ФОТ	%	95			26,89	81=95*0.85	374,20	
		СП от ФОТ	%	65			18,40	52=65*0.8	240,22	
		Всего по позиции					97,78		1 126,15	
7	ТССЦ-502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	0,01	59 152,94		591,53		591,53	
8	ТЕРМ08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,1	151,44			ТЕРМ08-02-471-04		0,83
		ЗП			72,87		7,29	15,24	111,05	0,01
		ЭМ			47,63		4,76	6,08	28,96	
		в т.ч. ЗПМ			1,77		0,18	15,24	2,70	
		МР			30,94		3,09	5,28	16,34	
		НР от ФОТ	%	95			7,10	81=95*0.85	92,14	
		СП от ФОТ	%	65			4,86	52=65*0.8	59,15	
		Всего по позиции					27,10		307,64	
9	С прайс	Заземлитель вертикальный д.16, дл.3 м Ц=5162/1,18*1,02	компл.	1	4 462,07		4 462,07		4 462,07	
Итого по разделу 1									6 343,69	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									680,34	
Накладные расходы									434,19	
Сметная прибыль										
Итого по смете:									7 205,06	
Электромонтажные работы на других объектах									253,16	
Прокладка и монтаж сетей связи									7 458,22	
Итого										
В том числе:									831,40	
Основная заработная плата									5 469,37	
Материалы									42,92	
Машины и механизмы									3,57	
в том числе заработная плата машинистов									680,34	
Накладные расходы									434,19	
Сметная прибыль									1 342,48	
НДС 18%										
ВСЕГО по смете									8 800,70	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель:
Архипова И.Г.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись _____

Согласовано в сумме 8 800,70
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Коммуна 28.07.16

«УТВЕРЖДАЮ»

" ___ " _____ 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Советск ул. Энергетиков 23,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость: **283,792 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **80,006 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **581,970 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
9	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(стены)	100 м2 отремонтированной поверхности и	1,92	2 922,74			ТЕРр61-10-1		387,53
		ЗП			1 649,03		3 166,00	16,5	52 241,00	
		ЭМ			1,21		2,00	3,24	8,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			1 272,50		2 444,00	4,16	10 164,00	
		НР от ФОТ	%	79			2 501,00	67=79*0.85	35 001,00	
		СП от ФОТ	%	50			1 583,00	40=50*0.8	20 896,00	
		Всего по позиции					9 696,00		118 310,00	
14	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100 м2 отремонтированной поверхности и	0,15	2 922,74			ТЕРр61-10-1		30,28
		ЗП			1 649,03		247,00	16,5	4 081,00	
		ЭМ			1,21			3,24	1,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			1 272,50		191,00	4,16	794,00	
		НР от ФОТ	%	79			195,00	67=79*0.85	2 734,00	
		СП от ФОТ	%	50			124,00	40=50*0.8	1 632,00	
		Всего по позиции					757,00		9 242,00	

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	40			86,00	32=40*0.8	1 099,00	
		Всего по позиции					441,00		6 422,00	
4	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	✓ 49	3,83			ТЕРп01-11-028-01		4,7
		ЗП			3,83	0,3	56,00	16	901,00	
		ЭМ				0,3				
		в т.ч. ЗПМ				0,3				
		МР				0,3		16		
		НР от ФОТ	%	65			36,00	55=65*0.85	496,00	
		СП от ФОТ	%	40			22,00	32=40*0.8	288,00	
		Всего по позиции					114,00		1 685,00	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									4 510,00	
Накладные расходы									2 481,00	
Сметная прибыль									1 443,00	
Итого по смете:									8 434,00	
Итого										
В том числе:										
Основная заработная плата									4 510,00	
Накладные расходы									2 481,00	
Сметная прибыль									1 443,00	
НДС 18%									1 518,12	
ВСЕГО по смете									9 952,12	

Составил: Название организации _____ (тел.:)

Проверил: Название организации _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по повышению квалификации в строительстве»

27.01.2016

Согласовано в сумме 9952,12 руб

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр64-9-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	1 изделие	16	11,07			ТЕРр64-9-6		20,64
		ЗП			11,07		177,00	16,5	2 923,00	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	74			131,00	63=74*0.85	1 841,00	
		СП от ФОТ	%	50			89,00	40=50*0.8	1 169,00	
		Всего по позиции					397,00		5 933,00	
1	ТЕР06-01-024-01	Применительно. Выравнивание стены цоколя (29 м2*0,08)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0232	51 890,56			ТЕР06-01-024-01		9,55 0,6
		ЗП			2 925,02	1,15	78,00	16,5	1 288,00	
		ЭМ			1 739,19	1,25	50,00	5,99	302,00	
		в т.ч. ЗПМ			259,15	1,25	8,00	16,5	124,00	
		МР			47 226,35		1 096,00	7,71	8 447,00	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	81,00	80=105*(0.9*0.85)	1 130,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	48,00	44=65*(0.85*0.8)	621,00	
		Всего по позиции					1 353,00		11 788,00	
12	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив на цоколь)	100 м2 покрытия	0,1872	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		24,27 0,05
		ЗП			898,62	1,15	193,00	16,5	3 192,00	
		ЭМ			19,16	1,25	4,00	6,19	28,00	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	1,00	16,5	10,00	
		МР			13 542,34		2 536,00	2,35	5 957,00	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	210,00	92=120*(0.9*0.85)	2 946,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	107,00	44=65*(0.85*0.8)	1 409,00	
		Всего по позиции					3 050,00		13 532,00	
13	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	1,485	31,48			ТЕРр53-14-1		4,02
		ЗП			22,71		34,00	16,5	556,00	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			8,77		13,00	7,67	100,00	
		НР от ФОТ	%	86			29,00	73=86*0.85	406,00	
		СП от ФОТ	%	70			24,00	56=70*0.8	311,00	
		Всего по позиции					100,00		1 373,00	

Исполнитель:

Антонов А.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР15-04-049-03	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: Терракоат Стандарт механизированным способом	100 м2 отделываемой поверхности	8,01	4 159,48			ТЕР15-04-049-03		104,73 0,3
		ЗП			102,22	1,15	942,00	16,5	15 536,00	
		ЭМ			46,44	1,25	465,00	4,89	2 274,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,33	1,25	3,00	16,5	55,00	
		МР			4 010,82		32 126,00	3,24	104 091,00	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	893,00	80=105*(0.9*0.85)	12 473,00	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	442,00	37=55*(0.85*0.8)	5 769,00	
		Всего по позиции					34 868,00		140 143,00	
18	ТССЦ-402-0095	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт	кг	-1202	82,51		-99 177,00		-99 177,00	
20	прайс	Декоративная штукатурка Кнауф Диамант Расход 3,8кг на 1 м2 Ц=374/1,18/25*1,02	кг	3043,8	12,93		39 356,00		39 356,00	
Итого по разделу 1									240 502,00	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									152 162,00	
Накладные расходы									56 532,00	
Сметная прибыль									31 808,00	
Итого									240 502,00	
В том числе:										
Основная заработная плата									79 817,00	
Материалы									69 732,00	
Машины и механизмы									2 613,00	
в том числе заработная плата машинистов									189,00	
Накладные расходы									56 532,00	
Сметная прибыль									31 808,00	
НДС 18%									43 290,36	
ВСЕГО по смете									283 792,36	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 283 792,36
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

04.08.2016г.

Исполнитель:
 Антонова Л.Г.

Исполнитель:
 В.А.Матвеева
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМ.
 Подпись: *Матвеева*
 «___» _____ 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Матвеева
 «___» _____ 20__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
 (локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт электроснабжения дома по адресу п.Обидимо ул.Ленина д 6
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость: **79,992 тыс. руб.**
 Средства на оплату труда: **8,211 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **54,770 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Добавляемые работы										
1	ТЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,1	524,94			ТЕРм08-02-472-10		3,22
		ЗП			282,69		28,27	16,5	466,44	
		ЭМ			30,76		3,08	4,11	12,64	
		в т.ч. ЗПМ			0,38		0,04	16,5	0,63	
		МР			211,49		21,14	1,82	38,49	
		НР от ФОТ	%	95			26,89	81=95*0.85	378,33	
		СП от ФОТ	%	65			18,40	52=65*0.8	242,88	
		Всего по позиции					97,78		1 138,78	
2	каталог кв. с.196	Провод ПВ1 - 1х25	м	10,2	119,30		1 216,86		1 216,86	
7	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9	10,78			ТЕРм08-03-575-01		10,08
		ЗП			10,38		93,42	16,5	1 541,43	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР			0,40		3,60	10,48	37,73	
		НР от ФОТ	%	95			88,75	81=95*0.85	1 248,56	
		СП от ФОТ	%	65			60,72	52=65*0.8	801,54	
		Всего по позиции					246,49		3 629,26	
8	Прайс	Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА47-60 6кА IEK	шт	1	119,43		119,43		119,43	
9	Прайс	Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА47-60 6кА IEK	шт	7	110,17		771,19		771,19	

Исполнитель: *Матвеева*
Матвеева Т.Е.

№ 4083

< 42 * 28 * 44 >

«СОГЛАСОВАНО»

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Форма 4а

Смета на сумму: 214 964.61 руб.

Смета на сумму: 214 964.61 руб.

_____ / _____ /

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Выполнение работ по ремонту фасада по адресу: г. Щекино, ул. Льва Толстого, д. 29, дополнительные работы

Сметная стоимость: **214965** руб.

Нормативная трудоемкость: **400.8** чел.ч

Сметная заработная плата: **64866** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонт фасада

1.	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	0.64	752.69			E08-07-001-02			
		<i>Зарплата рабочих</i>			351.05		224.67		16.5	3 707.09	
		<i>Эксплуатация машин</i>			4.21		2.69		7.77	20.94	
		<i>Материальные ресурсы</i>			397.43		254.36		5.03	1 279.41	
		<i>Накладные расходы</i>	%		110		247.14		93	3 447.59	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		68		152.78		54	2 001.83	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	43.5							27.84
							881.63			10 456.85	27.84
2.	E46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	1.9673	215.20			E46-02-009-01			
		<i>Зарплата рабочих</i>			215.20		423.36		16.5	6 985.49	
		<i>Накладные расходы</i>	%		99		419.13		84	5 867.81	
		<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		60		254.02		48	3 353.09	
		<i>Затраты труда</i>	чел-ч	29.52							58.07

Исполнитель: *Ерофина Н.Н.*
 148
 58.07
 1

3700

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3. E61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.843	3 959.57					1 096.50	16 206.34	58.08
	<i>Зарплата рабочих</i>			594.86		501.47		16.5		8 274.21	
	<i>Эксплуатация машин</i>			7.99		6.74		7.68		51.73	
	<i>Материальные ресурсы</i>			3 356.72		2 829.71		4.85		13 724.12	
	<i>Накладные расходы</i>	%		79		396.16		67		5 543.72	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		50		250.74		40		3 309.68	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	81.6								68.79
									3 984.82	30 903.45	68.79
4. E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен толщиной до 40 мм (п. 1.15.5 Т.Ч. Кф=40/Кн=20=2,0)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.843	1 788.10					5 023.89	53 927.80	68.72
	<i>Зарплата рабочих</i>			637.21	2*1.15	1 235.49		16.5		20 385.53	
	<i>Эксплуатация машин</i>			57.64	2*1.25	121.48		8.9		1 081.14	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			23.16	2*1.25	48.81		16.5		805.36	
	<i>Материальные ресурсы</i>			1 093.25	2	1 843.22		4.16		7 667.79	
	<i>Накладные расходы</i>	%		95		1 220.09		80		16 952.71	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		47		603.62		37		7 840.63	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	81.51								68.71
									5 023.89	53 927.80	68.72
5. E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен толщиной до 20 мм	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.1243	1 788.10					3 350.15	35 961.47	91.64
	<i>Зарплата рабочих</i>			637.21	1.15	823.88		16.5		13 593.98	
	<i>Эксплуатация машин</i>			57.64	1.25	81.01		8.9		720.95	
	<i>в т.ч. зарплата машинистов</i>			23.16	1.25	32.55		16.5		537.05	
	<i>Материальные ресурсы</i>			1 093.25		1 229.14		4.16		5 113.23	
	<i>Накладные расходы</i>	%		95		813.61		80		11 304.82	
	<i>Плановые накопления / Сметная прибыль</i>	%		47		402.52		37		5 228.48	
	<i>Затраты труда</i>	чел-ч	81.51								91.64
									3 350.15	35 961.47	91.64
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									9 577.20	82 605.59	315.1
Раздел 2. Ремонт деревянных элементов фасада											
6. E46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	0.34	215.20					9 577.20	82 605.59	315.1

E46-02-009-01

Исполнитель: *Ероф*
Еронина Н.Н.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарплата рабочих			215.20		73.17		16.5	1 207.27	
	Накладные расходы	%		99		72.44		84	1 014.11	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		43.90		48	579.49	
	Затраты труда	чел-ч	29.52							10.04
						189.51			2 800.87	10.04
7. E15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.34	6 259.53			E15-02-036-02			
	Зарплата рабочих			1 241.01	1.15	485.23		16.5	8 006.38	
	Эксплуатация машин			51.18	1.25	21.75		8	174.01	
	в т.ч. зарплата машинистов			17.73	1.25	7.54		16.5	124.33	
	Материальные ресурсы			4 967.34		1 688.90		4.38	7 397.36	
	Накладные расходы	%		95		468.13		80	6 504.57	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		231.60		37	3 008.36	
	Затраты труда	чел-ч	166.3							56.55
						2 895.61			25 090.68	56.55
8. E15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.34	763.31			E15-04-019-05			
	Зарплата рабочих			119.78	1.15	46.83		16.5	772.76	
	Эксплуатация машин			4.96	1.25	2.11		7.64	16.11	
	Материальные ресурсы			638.57		217.11		4.25	922.73	
	Накладные расходы	%		95		44.49		80	618.21	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		22.01		37	285.92	
	Затраты труда	чел-ч	15.87							5.396
						332.56			2 615.73	5.396
9. C101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.01292	7 875.28		-101.75 [цена]		45	-590.87	
								733.04		
10. С прайс.	Краска фасадная акриловая 120,51/1,18*1,02=104,17	кг	9.69	104.17		1 009.41 С прайс.		1	1 009.41	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					3 442.77			18 915.16	71.99

Раздел 3. Разные работы

11. T01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10.94	28.47			T01-01-01-041			
	Зарплата рабочих			3.88		42.45		11	466.92	
	Эксплуатация машин			18.38		201.08		100	466.92	
	Накладные расходы	%		100		42.45				

Исполнитель: 2
100
Еронина Н.Н.

28 * 44 >		ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01										Форма 4а
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%										
	Затраты труда	чел-ч	0.578	60		25.47		60	280.15	6.32		
						311.44			3 425.84	6.32		
12. T03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км	1 т груза	10.94	4.71		51.53	T03-21-01-005	7.1	365.84			
						51.53			365.84			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						362.97		3 791.68	6.32			
ИТОГО ПО СМЕТЕ						13 382.94		105 312.43	393.4			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						13 019.97		101 520.75	387.1			
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2, 6; %=67 - по стр. 3; %=80 - по стр. 4, 5, 7, 8)						3 681.18		51 253.54				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 6; %=40 - по стр. 3; %=37 - по стр. 4, 5, 7, 8)						1 961.18		25 607.43				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						18 662.33		178 381.72				
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						362.97		3 791.68	6.32			
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11)						42.45		466.92				
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11)						25.47		280.15				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						362.97		3 791.68				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						19 025.30		182 173.40				
справочно												
Материалы						8 970.10		36 523.18				
Оплата труда рабочих						3 856.55		63 399.63				
Эксплуатация машин						488.39		4 642.57				
в т. ч. оплата труда механизаторов						88.90		1 466.74				
Накладные расходы						3 681.18		51 253.54				
Сметная прибыль						1 961.18		25 607.43				
НДС						18		3 424.55	32 791.21			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС						22 449.85		214 964.61				

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный консалтинговый центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 214 964,61 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
01.06.16г.

Составил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель: Ероина
Ероина Н.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	РХЦС 3кв стр 239	Выключатель автоматический ЗР ВА 47-29 10А C=169,64/1,18*1,02	шт	1	146,64		146,64		146,64	
11	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,61	65,63			ТЕРм08-02-412-02		3,29 0,01
		ЗП			47,38		28,90	16,5	476,88	
		ЭМ			3,87		2,36	6,1	14,40	
		в т.ч. ЗПМ			0,25		0,15	16,5	2,52	
		МР			14,38		8,77	4,71	41,32	
		НР от ФОТ	%	95			27,60	81=95*0.85	388,31	
		СП от ФОТ	%	65			18,88	52=65*0.8	249,29	
		Всего по позиции					86,51		1 170,20	
12	каталог РХЦС 1 кв. стр.201	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5-0,66	м	61,22	26,35		1 613,15		1 613,15	
13	ТЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	0,61	995,31			ТЕРм08-02-411-01		16,93 0,11
		ЗП			244,01		148,85	16,5	2 455,96	
		ЭМ			158,17		96,48	4,6	443,83	
		в т.ч. ЗПМ			2,27		1,38	16,5	22,85	
		МР			593,13		361,81	4,8	1 736,68	
		НР от ФОТ	%	95			142,72	81=95*0.85	2 007,84	
		СП от ФОТ	%	65			97,65	52=65*0.8	1 288,98	
		Всего по позиции					847,51		7 933,29	
14	каталог РХЦС 1 кв. с.277	Металлорукав РЗ-ЦП-25	м	62,22	48,57		3 022,03		3 022,03	
15	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,26	1 420,03			ТЕРм08-03-593-06		18,37 0,23
		ЗП			654,83		170,26	16,5	2 809,22	
		ЭМ			201,43		52,37	5,71	299,04	
		в т.ч. ЗПМ			11,11		2,89	16,5	47,66	
		МР			563,77		146,58	3,04	445,61	
		НР от ФОТ	%	95			164,49	81=95*0.85	2 314,07	
		СП от ФОТ	%	65			112,55	52=65*0.8	1 485,58	
		Всего по позиции					646,25		7 353,52	
16	прайс	Светильник Вега-С6/ИСО	шт	26	1 481,25		38 512,50		38 512,50	
17	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88			ТЕРм08-03-591-01		2,53
		ЗП			292,93		23,43	16,5	380,67	
		ЭМ			13,19		1,06	4,54	4,79	
		в т.ч. ЗПМ			0,38		0,03	16,5	0,50	
		МР			118,76		9,50	2,19	20,81	
		НР от ФОТ	%	95			22,29	81=95*0.85	313,61	
		СП от ФОТ	%	65			15,25	52=65*0.8	201,33	
		Всего по позиции					71,53		927,21	
18	ТСЦ-509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	29,46		235,68		235,68	

Итого по разделу 1 Добавляемые работы

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

67 789,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									56 869,42	
Накладные расходы									6 650,72	
Сметная прибыль									4 269,60	
Итого по смете:										
Электромонтажные работы на других объектах									67 789,74	
Итого									67 789,74	
В том числе:										
Основная заработная плата									8 136,60	
Материалы									47 958,12	
Машины и механизмы									774,70	
в том числе заработная плата машинистов									74,16	
Накладные расходы									6 650,72	
Сметная прибыль									4 269,60	
НДС 18%									12 202,15	
ВСЕГО по смете									79 991,89	

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

16.06.2016

Согласовано в сумме 79 991,89

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____

" " _____ 2016 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа по ул. Путевая_2 г. Щекино
 Наименование объекта: Замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа по ул. Путевая_2 г. Щекино

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 339,647
 Нормативная трудоемкость 374
 Сметная заработная плата 49,012

тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стойм. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Раздел 1. Дополнительные работы.

1	P58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм Прим. Смена ендовой доски Масса мусора: 16,813тн)	100 м2 сменяемой обрешетки	0,2073			P58-18-4			
		ЭП			710,98	1,00	16,50	2 431,87		
		ЭМ			48,39	1,00	7,64	76,64		
		в т.ч. ЭПМ			0	1,00	16,50	(0,00)		
		МР			2 872,96	1,00	3,52	2 096,39		
		НР от ФОТ	%	83*0,85		1,00		1 726,63	19,84	
		СП от ФОТ	%	65*0,8				1 264,57		
		ЗТР	чел-ч	95,69						
		Всего по позиции						7 596,10	36 643,03	
2	1020072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	-0,66336	3 097,29	1,00		-2 054,62		
3	1020052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,66336	5 627,53	1,00		3 733,08		


Исполнитель:
Конорова О.А.
 Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	P53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках каркасно-обшивных Прим. Прорезка во фронте проемов для окна и двери. Масса мусора=0,057тн)	1 м2 проемов	1,90			P53-3-3		
		ЭП				26,31	1,00	16,50	824,82
		ЭМ				4,54	1,00	5,03	43,39
		в т.ч. ЭПМ				0	1,00	16,50	(0,00)
		МР				5,73	1,00	4,42	48,12
		НР от ФОТ	%	86*0,85					602,12
		СП от ФОТ	%	70*0,8			1,00		461,90
		ЗТР	чел-ч	3,26					6,19
Всего по позиции								1 980,35	1 042,29
5	P56-8-2	Установка неостекленных оконных переплетов глухих Прим. Установка створок жалюзийных на слуховых окнах.	100 створок, фрамуг, форточек	0,04			P56-8-2		
		ЭП				822,12	1,00	16,50	542,60
		ЭМ				33,46	1,00	8,46	11,32
		в т.ч. ЭПМ				10,10	1,00	16,50	(6,67)
		МР				51,70	1,00	4,58	9,47
		НР от ФОТ	%	82*0,85					384,49
		СП от ФОТ	%	62*0,8			1,00		274,64
		ЗТР	чел-ч	84,93					3,40
Всего по позиции								1 222,52	30 563,00
6	Счет №R311/51207290 12 от	Дверка жалюзийная хв. 850x594 сорт В Цена: 720,51/1,18*1,02	шт	4,00		622,81	1,00		2 491,25
7	1012007	Петли форточные накладные размером 70x55 мм	компл.	4,00		14,10	1,00		56,40
8	1010960	Задвижка накладная	шт.	4,00		24,61	1,00		98,44
9	E10-01-008-04 демонтаж МДС 81-38.2004п. 3.3.1. б)	Демонтаж. Устройство фронтонов Масса мусора: Разборка фронтона. (0,347+0,299)м3*0,6тн/м3=0,388тн (Е46 т.ч.п.2.46.9)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,2197			E10-01-008-04		
		ЭП				(541,96*1)*0,8	1,00	16,50	1 571,71
		ЭМ				(63,79*1)*0,8	1,00	7,74	86,78
		в т.ч. ЭПМ				(0*1)*0,8	1,00	16,50	(0,00)
		МР				(6110,2*1)*0	1,00	4,06	0,00
		НР от ФОТ	%	118*0,9*0,85					1 414,54
		СП от ФОТ	%	63*0,85*0,8			1,00		675,84
		ЗТР	чел-ч	(68*1)*0,8					11,95
Всего по позиции								3 748,87	17 063,59

Исполнитель:

Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	E10-01-008-04 МДС35 п.4.7	Устройство фронтонов с изготовлением каркаса и обшивки	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,1632			E10-01- 008-04		
		ЭП				541,96	1,15	16,50	1 678,30
		ЭМ				63,79	1,25	7,74	100,72
		в т.ч. ЗПМ				0	1,25	16,50	(0,00)
		МР				6 110,20	1,00	4,06	4 048,57
		НР от ФОТ					1,15		1 510,47
		СП от ФОТ		118*0,9*0,85					12,76
		ЗТР	чел-ч	63*0,85*0,8					721,67
				68,00					
Всего по позиции									8 059,73 49 385,60
11	2030367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	-0,257856	10 073,24	1,00		-2 597,45	
12	1020052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,42	5 627,53	1,00		2 363,56	
13	E10-01-044-12 МДС35 п.4.7	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (Обивка фронтонов)	100 м2 проемов	0,1632			E10-01- 044-12		
		ЭП				608,80	1,15	16,50	1 885,28
		ЭМ				12,84	1,25	7,49	19,62
		в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	16,50	(2,96)
		МР				5 210,39	1,00	5,52	4 693,85
		НР от ФОТ					1,15		1 699,42
		СП от ФОТ		118*0,9*0,85					14,97
		ЗТР	чел-ч	63*0,85*0,8					811,94
				79,79					
Всего по позиции									9 110,11 55 821,75
14	P58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (шириной 0,45м) Масса мусора: 0,041тн (Отлив под фронтом)	100 м	0,1255			P58-20- 2		
		ЭП				503,86	1,00	16,50	1 043,37
		ЭМ				7,78	1,00	8,29	8,09
		в т.ч. ЗПМ				1,77	1,00	16,50	(3,67)
		МР				5 649,23	1,00	2,36	1 673,19
		НР от ФОТ					1,00		743,40
		СП от ФОТ		83*0,85					544,46
		ЗТР	чел-ч	65*0,8					7,93
				63,22					
Всего по позиции									4 012,51 31 972,19
15	P58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (Масса мусора: 0,201тн) Формула расчета: 15,8-10,72	100 м	0,0508			P58-5- 5		
		ЭП				1 276,87	1,00	16,50	1 070,27

Исполнитель:

Конорова О.