

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Деметрьева, д. 31, секция А
Основание: Дефектный акт


Сметная стоимость 121,262 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 182 чел.час.
Сметная заработная плата 25,514 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффици енты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересче та	Стоимост ь в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Ремонтные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96	Р67-4-3				
		ЭП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в п.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	чел-ч	6,32			2		23	

		Всего по позиции						7		99	0,38
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток							Р67-4-1		
		шт.	100	0,06	42,57						
		ЭП			42,57			3	16,00	41	
		НР от ФОТ	%	72		1,00		2		30	0,35
		СП от ФОТ	%	52		1,00				21	
		ЗТР	чел-ч	5,84				2			
<div>Исполнитель: </div>											

Всего по позиции

Исполнитель: Щетка Т.В. 0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

3	M08-03-599-09	Демонтаж элажных щитов	1 шт.	4,00	7,96			M08-03-599-09		
	Демонтаж МДС									
	81-37.2004 п.									
	3.2.1. (4)									

ЗП	7,12	1,00	28	16,00	456	
ЭМ	0,84	1,00	3	6,31	21	
в т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ		1,00	27		372	3,07
СП от ФОТ			19		239	
ЗТР						
	%	81				
	%	52				
	цел-ч	0,768				

4	P67-3-1	100 м	0,15	70,58	77	1 088	3,07
	Демонтаж кабеля						
	ЗП			70,28	11	16,00	169
	ЭМ			0,30	0	7,87	0
	в т.ч. ЗПМ			0,13	(0)	16,00	(0)
	МР			0,00	0	0,00	0
	НР от ФОТ				9		122
	СП от ФОТ				7		88
	ЗТР						
	%	72					
	%	52					
	цел-ч	9,64					

Всего по позиции	27	379	1,45
Прямые затраты по разделу	49	731	
Накладные расходы по разделу	40	556	
Сметная прибыль по разделу	30	371	
Итого по разделу	118	1 658	

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1,00	269,36			M08-03-572-03		
	(монтаж ВРУ)									
	ЗП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00				
	МР				222,28	1,00				
	НР от ФОТ									
	СП от ФОТ									
	%	81								
	%	52								

Исполнитель:
22.03.2022
3,42
160
(1)
(20)
189

Щетка Т.В.
189

2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			Чел-ч 2,32							

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПГ-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
---	------------	---	-----	------	----------	------	-------	------	-------	------

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт.	5,00	10,78	M08-03-575-01	830	5,60
ЗП		10,38	1,00	52	16,00
ЭМ		0,00	1,00	0	0,00
в п.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0)	16,00
МР		0,40	1,00	2	10,53
НР оп ФОТ	%		1,00	49	672
СП оп ФОТ	%			34	432
ЗТР	Чел-ч	1,12			

Всего по позиции

8	Прайс IEK оп	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	5,60
---	--------------	--	-----	------	--------	------	-----	------	-----	------

9	Прайс IEK оп	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
---	--------------	---	-----	------	--------	------	-----	------	-----	--

10	Прайс-листя IEK оп	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
----	--------------------	--	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

11	Прайс-листя IEK оп	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
----	--------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
----	------------	--	---	------	--------	------	-----	------	-----	--

13	Прайс-листя IEK оп	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	--------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

14	Прайс-листя IEK оп	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	--------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

Исполнитель: Щетка Т.В. *Мельникова*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4,00	70,24			M08-03-599-09		
	ЩП				23,73	1,00	95	16,00	1	519
	ЭМ				2,79	1,00	11	6,31		70
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
	МР				43,72	1,00	175	6,18	1	081
	НР оп ФОТ					1,00	91		1	237
	СП оп ФОТ						62			794
	ЗТР			2,56						10,24
	Всего по позиции						434		4	701
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1	526	1,00	1
	Цена: =412/1.18*1.071*1.02									526
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	14,00	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	145	16,00	2	325
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00		0
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	6	10,53		59
	НР оп ФОТ					1,00	138		1	883
	СП оп ФОТ						94			1209
	ЗТР			1,12						15,68
	Всего по позиции						383		5	476
18	Прайс-лист	Двг. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00		143
	ИЭК	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								
	от30.10.2015									
19	Прайс-лист	Двг. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	12,00	68,36	1,00	820	1,00		820
	ИЭК	Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02								
	от30.10.2015									
20	Прайс-лист	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00		195
	ИЭК оп	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								
	30.10.2015									
21	Прайс-лист	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00		195
	ИЭК оп	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								
	30.10.2015									

Ввод в здание

Исполнитель:

Щетка Т.В.

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукера до 27 мм	1	1,00	11,38			M08-02-411-04		
		ЗП	Ввод		7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		В п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР оп ФОТ					7		93	0,82
		СП оп ФОТ					5		60	
		ЗТР	%	81		1,00				
			%	52						
			цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23

377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукера на тросе	100 м	0,50	995,31			M08-02-411-01		
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1 952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		В п.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР оп ФОТ				1,00	117		1 596	13,88
		СП оп ФОТ					80		1 024	
		ЗТР	%	81						
			%	52						
			цел-ч	27,76						

Всего по позиции

398

5 028 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС Металлорукер РЗ-ЦХ-32 3/2015, стр.277	Цена: =59,74/1,18*1,071*1,02	м	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
----	--	------------------------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

26	Каталог РХЦС Металлорукер РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	Цена: =35,03/1,18*1,071*1,02	м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
----	--	------------------------------	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная п диаметром 3,0 мм		0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
----	---------	--	--	--------	-----------	------	----	------	----	--

28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² ЗП	100 м	0,30	127,29					
					78,76				1,00	

Исполнитель: М08-02-
Щепка Т.В. 378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ					11,60	1,00	3	6,68	23	
в т.ч. ЭПМ					0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
МР					36,93	1,00	11	4,48	50	
НР от ФОТ			%	81		1,00	23		309	2,69
СП от ФОТ			%	52			16		199	
ЗТР			цел-ч	8,96						

Всего по позиции

77

959

2,69

29 М08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

100 м 0,20

65,63

М08-02-412-02

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
цел-ч

47,38
3,87
0,25
14,38
1,00
81
52
5,39

9
1
(0)
3
9
6

16,00
6,68
16,00
4,86
124
80

152
5
(1)
14
1,08

Всего по позиции

28

375

1,08

30 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. Цена: =153,66/1.18*1.071*1.02 210

м 30,00

142,26

1,00

4 268

1,00

4 268

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29,1/1.18*1.071*1.02 210

м 20,00

26,94

1,00

539

1,00

539

32 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

100 м 1,10
бороз

548,03

Е46-03-011-01

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
цел-ч

134,19
413,84
38,16
0,00
84
48
15,64

148
455
(42)
0
188
113

16,00
4,04
16,00
0,00
2 549
1 456

2 362
1 839
(672)
0
17,20

Всего по позиции

904

8 206

17,20

33 М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 м 1,10

212,02

ЭП
ЭМ

130,42
63,24
1,00
1,00

143
70

16,00
3,38

239
383

1,08

исполнитель:

М08-10-010-01

ставка Т.Б.

383

1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					18,36	1,00	20	10,00	202	
НР от ФОТ			%	81		1,00	136		1 859	16,72
СП от ФОТ			%	52			93		1 193	
ЗТР			цел-ч	15,20						

Всего по позиции

462 5 932 16,72

34 www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм
Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02

М 100,00 7,87 1,00 787 1,00 787

35 www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм
Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02

М 10,00 17,96 1,00 180 1,00 180

36 www.etm.ru Держатель для труб 20мм
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02

шт. 175,00 1,48 1,00 259 1,00 259

37 www.etm.ru Держатель для труб 32 мм
Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02

шт. 17,00 4,17 1,00 71 1,00 71

38 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 35 мм2

100 м 0,10 127,29 M08-02-412-04

ЭП	78,76	1,00	8	16,00	126
ЭМ	11,60	1,00	1	6,68	8
в т.ч. ЭПМ	0,76	1,00	(0)	16,00	(1)
МР	36,93	1,00	4	4,48	17
НР от ФОТ		1,00	8		103
СП от ФОТ			5		66
ЗТР					
	%	81			
	%	52			
	цел-ч	8,96			

Всего по позиции

26 320 0,90

39 Каталог ЕХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02
210

М 10,00 142,26 1,00 1 423 1,00 1 423

40 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 6 мм2

100 м 0,40 65,63 M08-02-412-02

ЭП	47,38	1,00	19	16,00	303
ЭМ	3,87	1,00	2	6,68	10
в т.ч. ЭПМ	0,25	1,00	(0)	16,00	(2)
МР	14,38	1,00	6	4,86	28
НР от ФОТ		1,00	18		247
	%	81			
	%				

Исполнитель: 10
18,00
412-02
2,16
2,16

Исполнитель: 10
18,00
412-02
2,16
2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	52						
ЗТР			цел-ч	5,39						
					12		159			

Всего по позиции

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	М	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078		
					57		747		2,16	

42	М08-02-412-03 Загибывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,60	83,77						
----	--	-------	------	-------	--	--	--	--	--	--

М08-02-
412-03

ЗП	55,29	1,00	33	16,00	531					
ЭМ	5,80	1,00	3	6,68	23					
в т.ч. ЗПМ	0,38	1,00	(0)	16,00	(4)					
МР	22,68	1,00	14	4,59	62					
НР от ФОТ		1,00	32		433					
СП от ФОТ			22		278					
ЗТР										
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	6,29						

Всего по позиции

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	М	60,00	62,36	1,00	3 742	1,00	3 742		
					104		1 327		3,77	

44	М10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63						
----	--	---------	------	--------	--	--	--	--	--	--

М10-06-
037-12

ЗП	204,68	1,00	16	16,00	262					
ЭМ	0,00	1,00	0	0,00	0					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)					
МР	250,95	1,00	20	2,32	47					
НР от ФОТ		1,00	16		223					
СП от ФОТ			11		136					
ЗТР										
			%	85						
			%	52						
			цел-ч	24,72						

Всего по позиции

45	Каталог РХЦС Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62		
					63		668		1,98	

Исполнитель: 
Шетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

46	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88			M08-03-591-01		
	ЭП				292,93	1,00	23	16,00	375	
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	6	
	в т.ч. ЭПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	10	2,33	22	
	НР от ФОТ					1,00	22		304	2,53
	СП от ФОТ						15		195	
	37P				31,60					

Всего по позиции										
47	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	236	
							71		902	2,53

Светотехнические изделия

48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1 420,03			M08-03-593-06		
	ЭП				654,83	1,00	52	16,00	838	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105	
	в т.ч. ЭПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	МР				563,77	1,00	45	3,24	146	
	НР от ФОТ					1,00	51		690	5,65
	СП от ФОТ						35		443	
	37P				70,64					

Всего по позиции										
49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Прочие работы

50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,10	338,64			E46-03-014-47		
	ЭП				90,86	1,00	9	16,00	145	
	ЭМ				247,78	1,00	25	5,50	136	
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ						9		122	1,14
	СП от ФОТ						5		70	
	37P				11,40					

Всего по позиции

Исполнитель: 
Дятка Т.В. 473 1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

51	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,18	54,04	P69-2-1				
	ЗП				43,76	1,00	8	16,00	126	
	ЭМ				10,28	1,00	2	5,50	10	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ					1,00	6		83	0,99
	СП от ФОТ						4		50	
	ЗТР				5,49					

Всего по позиции										
52	P69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,18	155,88	P69-2-2				
	ЗП				126,24	1,00	23	16,00	364	
	ЭМ				29,64	1,00	5	5,50	29	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ					1,00	18		240	2,85
	СП от ФОТ						11		146	
	ЗТР				15,84					

Всего по позиции										
53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,028	2 002,23	E46-03-017-05				
	ЗП				568,66	1,00	16	16,00	255	
	ЭМ				24,41	1,00	1	9,25	6	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 409,16	1,00	39	5,11	202	
	НР от ФОТ					1,00	16		214	2,11
	СП от ФОТ						9		122	
	ЗТР				75,22					

Всего по позиции										
54	P61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2 повер	0,115	1 923,26	P61-1-2				
	ЗП				658,42	1,00	76	16,00	1 211	
	ЭМ				38,14	1,00	4	7,93	35	
	в т.ч. ЗПП				16,16	1,00	(2)	16,00	(30)	
	МР				1 226,70	1,00	41	4,50	635	
	НР от ФОТ					1,00			834	9,15
	СП от ФОТ						39		498	
	ЗТР				84,74					

Исполнитель: 834
39
Щетка Т.В. 498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

55 Е15-04-025-08 Углубленная окраска масляными составами по штукатурке стен
МДС35 п.4.7

100	0,115	1 442,59					321		3 208	9,75
М2								Е15-04-025-08		
окраш										
иваем										
ой										
		432,56	1,15	57	16,00	915				
		6,91	1,25	1	9,25	9				
		0,13	1,25	(0)	16,00	(0)				
МР		1 003,12	1,00	115	4,95	571				
НР от ФОТ			1,15	54		732				6,75
СП от ФОТ				27		339				
ЗТР										
%	80									
%	37									
Чел-ч	51,01									

Всего по позиции

254 2 566 6,75

Система уравнивания потенциалов

56 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

100	0,05	548,03					Е46-03-011-01			
Бороз										
		134,19	1,00	7	16,00	107				
ЭП		413,84	1,00	21	4,04	84				
ЭМ		38,16	1,00	(2)	16,00	(31)				
в т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	0	0,00	0				
МР				9		116				0,78
НР от ФОТ				5		66				
СП от ФОТ										
ЗТР										
%	84									
%	48									
Чел-ч	15,64									

Всего по позиции

42 373 0,78

57 М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100	0,30	212,02					М08-10-010-01			
М										
		130,42	1,00	39	16,00	626				
ЭП		63,24	1,00	19	5,50	104				
ЭМ		0,00	1,00	(0)	16,00	(0)				
в т.ч. ЭПМ		18,36	1,00	6	10,00	55				
МР				37		507				4,56
НР от ФОТ				25		326				
СП от ФОТ										
ЗТР										
%	81									
%	52									
Чел-ч	15,20									

Всего по позиции

126 1 618 4,56

58 www.etm.ru

Труба гофрированная диам. 20мм
Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02

М 30,00 7,87 1,00

236 1,00 236

Исполнитель:

Щетка Т.В. 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	

60	M08-02-412-04	Зачищивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29					
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81			23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	
		Всего по позиции					77		959	2,69

Прямые затраты по разделу	36 045	59 758
Накладные расходы по разделу	1 160	15 771
Сметная прибыль по разделу	759	9 727
Итого по разделу	37 965	85 256

Раздел 3. Заземление

62	E01-02-057-02	Разработка прунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 мм3	0,063	1 122,66						
	МДС35 п.4.7	откосами, группа прунтов 2	прунт							
		ЗП		1 122,66	1,00	71	16,00	1 132		
		НР от ФОТ	%	61		51		691	11,16	
		СП от ФОТ	%	31		27		351		
		ЗТР	цел-ч	154,00						

63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	шт.	0,30	174,37					
		ЗП			94,05	1,00	28	16,00	451	
		ЭМ			50,90	1,00	15	6,35	97	
		в т.ч. ЗПМ			2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
		МР			29,42	1,00	9	5,19	46	
		НР от ФОТ	%	81			19		375	3,21
		СП от ФОТ	%	52			19		375	
		ЗТР	цел-ч	10,70						
		Всего по позиции					149	2 174	11,16	

Исполнитель: 875
19
Щетка Т.В. 31.12.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999	98	1 210	3,21
----	---------	---	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	----	-------	------

65 M08-02-472-07

Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2

100 м	0,10	348,48										
ЗП		187,23	1,00		19	16,00	300					
ЭМ		75,54	1,00		8	6,26	47					
в т.ч. ЗПМ		3,16	1,00		(0)	16,00	(5)					
МР		85,71	1,00		9	4,10	35					
НР от ФОТ	%	81	1,00		18		247					
СП от ФОТ	%	52			12		159					
ЗТР	цел-ч	21,30										2,13

Всего по позиции

66	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	66	788	2,13
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-----	------	-----	----	-----	------

67 M08-02-472-02

Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

100 м	0,30	263,16										
ЗП		145,91	1,00		44	16,00	700					
ЭМ		67,87	1,00		20	6,24	127					
в т.ч. ЗПМ		2,78	1,00		(1)	16,00	(13)					
МР		49,38	1,00		15	5,23	77					
НР от ФОТ	%	81	1,00		42		578					
СП от ФОТ	%	52			29		371					
ЗТР	цел-ч	16,60										4,98

Всего по позиции

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	150	1 853	4,98
----	---------	--------------------------------------	---	--------	-----------	------	-------	------	-------	-----	-------	------

69 E01-02-061-01

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1

100 м3	0,063	620,39										
ЗП		620,39	1,00		39	16,00	625					
НР от ФОТ	%	61	1,00		28		381					
СП от ФОТ	%	31			15		194					
ЗТР	цел-ч	88,50										6,41

Всего по позиции

92 1-200 6,41

Исполнитель:
Щетка Т.В. Мель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7	100 м2	0,027	367,84			Е13-03-004-26		

ЗП	32,48	1,15	1	16,00	16	
ЭМ	5,94	1,25	0	5,89	1	
в т.ч. ЭПМ	0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР	329,42	1,00	9	3,90	35	
НР от ФОТ		1,15	1		11	0,12
СП от ФОТ			1		8	
Итого	3,83					

Всего по позиции	12	71	0,12
------------------	----	----	------

Прямые затраты по разделу	3 704	7 107	
Накладные расходы по разделу	167	2 283	
Сметная прибыль по разделу	103	1 324	
Итого по разделу	3 975	10 714	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	41,00	3,83		П01-11-028-01		
ЗП	3,83								
НР от ФОТ	1,00	157	16,00	2 512					
СП от ФОТ	1,00	102		1 382	13,12				
Итого	0,32	63		804					

Всего по позиции	322	4 698	13,12
------------------	-----	-------	-------

72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1,00	14,60		П01-11-010-01		
ЗП	14,60								
НР от ФОТ	1,00	15	16,00	234					
СП от ФОТ	1,00	9		129	1,22				
Итого	1,22	6		75					

Всего по позиции	30	438	1,22
Прямые затраты по разделу			

Исполнитель: 172
 Щетка Т.В. 27946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Накладные расходы по разделу

111 1 511

Сметная прибыль по разделу

69 879

Итого по разделу

352 5 136

Итого по всем разделам

102 764

Масса мусора

т

0

Заработная плата

1 596 25 514

Эксплуатация машин

795 3 820

в том числе заработная плата машинистов

52 842

Материалы

37 580 41 008

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

1 478 20 121

Сметная прибыль по смете

961 12 301

Итого

102 764

НДС, %

18,00

18 498

Всего

121 262

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Андрей

Согласовано в сумме 121 262 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *М.В. Щетка*
Щетка Т.В.