

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2016 г.

РАЗРЕШАЮ
ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТЫ
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА КАП.РЕМОНТА
Левин

Заказчик

" " 2016 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения, Тульская область, г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 10

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Пуско-наладочные работы (дополнительные работы)
Наименование объекта: Тульская область, г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 10
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 31,869 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 95 чел.час.
Сметная заработная плата 14,442 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в коэффициентах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Пуско-наладочные работы

1 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

ЗП	1	14,60	ПО1-11-010-01							
НР от ФОТ	%	14,60			0,80		12	16,00	187	
СП от ФОТ	%				0,80		8		103	1,22
ЭТР	чел-ч	1,22					5		60	

Всего по позиции

25 350 1,22

2 П01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами

ЗП	100	0,67	155,13	ПО1-11-011-01						
НР от ФОТ	%	0,67	155,13		0,80		55		732	8,98
СП от ФОТ	%				0,80		32		426	

1

83 16,00 1330
54 732 8,98
33 426
Итого: 1632 19,96
Щетка Т.В. [подпись]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч 12,96							

Всего по позиции

3 П01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»

1	48	14,60	170	2488	8,68
ТОКОП					
риемн					
ЗП		14,60			
НР от ФОТ	55	0,80	561	16,00	8970
СП от ФОТ	32	0,80	364		4934
ЗТР	цел-ч 1,22		224		2870

Всего по позиции

4 П01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий 1

линия	48	3,83	1149	16774	58,56
напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к					
распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам					
и электропотребителям					
ЗП		3,83			
НР от ФОТ	55	0,80	147	16,00	2353
СП от ФОТ	32	0,80	96		1294
ЗТР	цел-ч 0,32		59		753

Всего по позиции

5 П01-03-001-01 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, МДС40 т.4

тепловым или комбинированным расцепителем	1 шт.	17	11,94	302	4400	15,36
п.1А						
Т.ч.1.1.25						
ЗП			11,94			
НР от ФОТ	55	0,40	81	16,00	1299	
СП от ФОТ	32	0,40	53		714	9,25
ЗТР	цел-ч 1,36		32		416	

Всего по позиции

6 П01-03-002-04 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, МДС40 т.4

тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	1 шт.	3	15,80	166	2429	9,25
п.1А						
Т.ч.1.1.25						
ЗП			15,80			
НР от ФОТ	55	0,40	19	16,00	303	
СП от ФОТ	32	0,40	12		167	2,16
ЗТР	цел-ч 1,80		8		97	

Исполнитель:

Щетка Т.В.

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

39 567 2,16

Прямые затраты по разделу

903 14442

Накладные расходы по разделу

587 7944

Сметная прибыль по разделу

361 4622

Итого по разделу

1851 27008

Итого по всем разделам

27008

Масса мусора

т

0

Заработная плата

903 14442

Эксплуатация машин

0 0

в том числе заработная плата машинистов

0 0

Материалы

0 0

в том числе оборудование

0

Накладные расходы по смете

587 7944

Сметная прибыль по смете

361 4622

Итого

27008

НДС, %

18,00

4861

Всего

31869

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

3

Согласовано в сумме 31869 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

17.05.2016г.

Исполнитель:
Щетка Т.В.