

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " 2015 г.

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на  
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Заводская, д. 1, пос. Садовый, Воловский район, Тульская область  
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 132,087 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость 198 чел. час.  
Сметная заработная плата 28,00 тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№ пп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффици енты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэфф. иенты пересче та	Стоимос ть в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96					
		ЭП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		В п.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72			2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	чел-ч	6,32		1,00	2		23	

Всего по позиции

7 99 0,38



10892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1		
		ЭП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		30	0,35
		СП от ФОТ	%	52		1,00	2		21	
		37P	цел-ч	5,84						

**Всего по позиции**

7 92 0,35

3	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	1 шт.	4,00	7,96			M08-03-599-09		
	81-37.2004 п. 3.2.1. (4)									

ЭП	7,12	1,00	28	16,00	456					
ЭМ	0,84	1,00	3	6,31	21					
В п.ч. ЭПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(3)					
МР	0,00	1,00	0	6,18	0					
НР от ФОТ			27		372					3,07
СП от ФОТ			19		239					
37P	%	81								
	%	52								
	цел-ч	0,768								

**Всего по позиции**

77 1088 3,07

4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58			P67-3-1		
		ЭП			70,28	1,00	11	16,00	169	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0	
		В п.ч. ЭПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	9		122	1,45
		СП от ФОТ	%	52		1,00	7		88	
		37P	цел-ч	9,64						

**Всего по позиции**

27 379 1,45

Прямые затраты по разделу	49	731	
Накладные расходы по разделу	40	556	
Сметная прибыль по разделу	30	371	
<b>Итого по разделу</b>	<b>118</b>	<b>1658</b>	

**Раздел 2. Монтажные работы**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1,00	269,36			M08-03-572-03		
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344	
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163	
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		МР			222,28	1,00	222	3,42	760	
		НР от ФОТ				1,00	22		295	
		СП от ФОТ					15		189	
		ЗТР		2,32						2,32
		<b>Всего по позиции</b>				<b>307</b>			<b>1751</b>	<b>2,32</b>
6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМП 650х500х220 IP 54 (ШРМ-З)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	3717	
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	52	16,00	830	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	2	10,53	21	
		НР от ФОТ				1,00	49		672	
		СП от ФОТ					34		432	
		ЗТР								5,60
		<b>Всего по позиции</b>				<b>137</b>			<b>1955</b>	<b>5,60</b>
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	

14	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------------	-------------------------------	-----	------	-------	------	----	------	----	--

15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт.	4,00	70,24					
	ЗП				23,73	1,00	95	16,00	1519	
	ЭМ				2,79	1,00	11	6,31	70	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
	МР				43,72	1,00	175	6,18	1081	
	НР от ФОТ					1,00	91		1237	10,24
	СП от ФОТ						62		794	
	ЗТР				2,56					

16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1526	1,00	1526	
----	------------	--	-----	------	--------	------	------	------	------	--

17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт.	18,00	10,78					
	ЗП				10,38	1,00	187	16,00	2989	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	7	10,53	76	
	НР от ФОТ					1,00	177		2421	20,16
	СП от ФОТ						121		1554	
	ЗТР				1,12					

18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 10A 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
----	--------------------------------	--	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 IP 25A 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	16,00	68,36	1,00	1094	1,00	1094	
----	--------------------------------	--	-----	-------	-------	------	------	------	------	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
----	------------------------------------	-------------------------------	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод тросовый, наружный диаметр металлопорокка до 27 мм	1	1,00	11,38					
		Ввод								
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ					7		93	
		СП от ФОТ					5		60	
		ЗТР								
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлопорокка на тросе	100 м	0,50	995,31					
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		В т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ					117		1596	
		СП от ФОТ					80		1024	
		ЗТР								
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	27,76						

Всего по позиции

398 5028 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2402	1,00	2402	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	------	------	------	--

25	Каталог РХЦС Металлопорокка РЗ-ЦХ-32 3/2015, стр.277	м	30,00	55,31	1,00	1659	1,00	1659	
----	--	---	-------	-------	------	------	------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

26	Каталог РХЦС Металлоручав РЗ-ЦХ-22 3/2015, стр.277	М	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649		
----	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--	--

27	1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная г диаметром 3,0 мм		0,002	37896,75	1,00	76	1,00	76		
----	---	--	-------	----------	------	----	------	----	--	--

28	M08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 М	0,10	171,43					M08-02-412-05	
	ЗП			102,67	1,00	10	16,00	164		
	ЭМ			21,26	1,00	2	6,69	14		
	В т.ч. ЗПМ			1,39	1,00	(0)	16,00	(2)		
	МР			47,50	1,00	5	4,54	22		
	НР от ФОТ	%	81		1,00	10		134		1,17
	СП от ФОТ	%	52			7		86		
	ЗТР	цел-ч	11,68							

29	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*10 3/2015,стр.21 0	М	10,00	233,87	1,00	2339	1,00	2339		
									34	420 1,17

30	M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 М	0,20	127,29					M08-02-412-04	
	ЗП			78,76	1,00	16	16,00	252		
	ЭМ			11,60	1,00	2	6,68	15		
	В т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(2)		
	МР			36,93	1,00	7	4,48	33		
	НР от ФОТ	%	81		1,00	15		206		1,79
	СП от ФОТ	%	52			10		132		
	ЗТР	цел-ч	8,96							

31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) -LS 5* 6 3/2015, стр. 210	М	20,00	142,26	1,00	2845	1,00	2845		
									50	638 1,79

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

32	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,20	65,63			M08-02-412-02		
		ЗП			47,38	1,00	9	16,00	152	
		ЭМ			3,87	1,00	1	6,68	5	
		В т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			14,38	1,00	3	4,86	14	
		НР от ФОТ				1,00	9		124	1,08
		СП от ФОТ					6		80	
		ЗТР			5,39					

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг (А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. 210		М	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	

34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см <sup>2</sup>	100 м	1,30	548,03			E46-03-011-01		
		Бороз								
		ЗП			134,19	1,00	174	16,00	2791	
		ЭМ			413,84	1,00	538	4,04	2173	
		В т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(50)	16,00	(794)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ				1,00	222		3011	20,33
		СП от ФОТ					133		1721	
		ЗТР			15,64					

35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,30	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	170	16,00	2713	
		ЭМ			63,24	1,00	82	5,50	452	
		В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	24	10,00	239	
		НР от ФОТ				1,00	161		2198	19,76
		СП от ФОТ					110		1411	
		ЗТР			15,20					

36	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм	М	120,00	7,87	1,00	944	1,00	944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	www.ets.ru	Труба тофрированная диам. 32мм	М	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180	

38	www.ets.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	210,00	1,48	1,00	311	1,00	311	
----	------------	-------------------------	-----	--------	------	------	-----	------	-----	--

39	www.ets.ru	Держатель для труб 32 мм	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71	
----	------------	--------------------------	-----	-------	------	------	----	------	----	--

40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 М	0,10	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68	8	
		В т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		НР от ФОТ			36,93	1,00	4	4,48	17	
		СП от ФОТ				1,00	8		103	0,90
		ЗТР					5		66	
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	8,96						

**Всего по позиции**

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210		М	10,00	142,26	1,00	1423	1,00	1423	0,90
----	--	--	---	-------	--------	------	------	------	------	------

42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 М	0,40	65,63			M08-02-412-02		
----	---------------	---	-------	------	-------	--	--	---------------	--	--

		ЗП			47,38	1,00	19	16,00	303	
		ЭМ			3,87	1,00	2	6,68	10	
		В т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
		НР от ФОТ			14,38	1,00	6	4,86	28	
		СП от ФОТ				1,00	18		247	2,16
		ЗТР					12		159	
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	5,39						

**Всего по позиции**

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1,5 3/2015, стр. 210		М	40,00	26,94	1,00	1078	1,00	1078	2,16
----	--	--	---	-------	-------	------	------	------	------	------

57

747

2,16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

44 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм<sup>2</sup>

ЗП	55,29	1,00	44	16,00	708	
ЭМ	5,80	1,00	5	6,68	31	
В т.ч. ЗПМ	0,38	1,00	(0)	16,00	(5)	
МР	22,68	1,00	18	4,59	83	
НР от ФОТ			42		578	
СП от ФОТ			29		371	
ЗТР	81	52			5,03	
	6,29					

Всего по позиции

138 1771 5,03

45 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3\*4 3/2015, стр. 210

М 80,00 62,36 1,00 4989 1,00 4989

46 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

ЗП	204,68	1,00	16	16,00	262	
ЭМ	0,00	1,00	0	0,00	0	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	250,95	1,00	20	2,32	47	
НР от ФОТ			16		223	
СП от ФОТ			11		136	
ЗТР	85	52			1,98	
	24,72					

Всего по позиции

63 668 1,98

47 Каталог РХЦС Коробка расп. 80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, стр.264

шт. 8,00 7,69 1,00 62 1,00 62

48 E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

ЗП	90,86	1,00	9	16,00	145	
ЭМ	247,78	1,00	25	5,50	136	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ			9		122	
СП от ФОТ			5		70	
ЗТР	84	48			1,14	
	11,40					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

## Всего по позиции

48

473 1,14

49 Р69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

0,22 54,04

отверстий

ЗП	43,76	1,00	10	16,00	154
ЭМ	10,28	1,00	2	5,50	12
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР	0,00	1,00	0	0,00	0
НР от ФОТ			8		102
СП от ФОТ			5		62
ЗТР					1,21
%	66				
%	40				
цел-ч	5,49				

## Всего по позиции

25

330 1,21

50 Р69-2-2

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1 (до толщины 500мм)

100

0,22

155,88

отверстий

ЗП	126,24	1,00	28	16,00	444
ЭМ	29,64	1,00	7	5,50	36
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР	0,00	1,00	0	0,00	0
НР от ФОТ			22		293
СП от ФОТ			14		178
ЗТР					3,48
%	66				
%	40				
цел-ч	15,84				

## Всего по позиции

71

951 3,48

51 Е46-03-017-05

Заделка отверстий, тнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3

0,032

2002,23

задел ки

ЗП	568,66	1,00	18	16,00	291
ЭМ	24,41	1,00	1	9,25	7
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР	1409,16	1,00	45	5,11	230
НР от ФОТ			18		244
СП от ФОТ			11		140
ЗТР					2,41
%	84				
%	48				
цел-ч	75,22				

## Всего по позиции

93

912 2,41

52 Р61-1-2

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 при толщине намета до 10 мм ( до толщины 20мм)

0,135

1923,26

м2

ЗП	658,42	1,00	89	16,00	1422
ЭМ	38,14	1,00	5	7,93	41
повер					

Р61-1-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			16,16	1,00	(2)	16,00	(35)	
		МР			1226,70	1,00	166	4,50	745	
		НР от ФОТ				1,00	72		976	11,44
		СП от ФОТ					46		583	
		ЗТР								
			цел-ч	84,74						

Всего по позиции

378 3767 11,44

53 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен  
МДСЗ п.4.7

100 0,135 1442,59 Е15-04-025-08

М2	окраш иваем ой									
ЗП		432,56	1,15	67	16,00	1074				
ЭМ		6,91	1,25	1	9,25	11				
в т.ч. ЗПМ		0,13	1,25	(0)	16,00	(0)				
МР		1003,12	1,00	135	4,95	670				
НР от ФОТ			1,15	64		859				
СП от ФОТ				31		397				
ЗТР										7,92
	цел-ч	51,01								

Всего по позиции

298 3011 7,92

Электроустановочные изделия

54 М08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке

100 0,08 424,88 М08-03-591-01

ЗП		292,93	1,00	23	16,00	375				
ЭМ		13,19	1,00	1	5,85	6				
в т.ч. ЗПМ		0,38	1,00	(0)	16,00	(0)				
МР		118,76	1,00	10	2,33	22				
НР от ФОТ				22		304				
СП от ФОТ				15		195				
ЗТР										2,53
	цел-ч	31,60								

Всего по позиции

71 902 2,53

55 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт. 8,00 29,46 1,00 236 1,00 236

Светотехнические изделия

56 М08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый

шт. 0,08 1420,03 М08-03-593-06

ЗП 654,83 1,00 52 16,00 838



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
81										
52										
цел-ч 70,64										
201,43										
11,11										
563,77										
1,00										
1,00										
1,00										
16										
6,49										
(1)										
16,00										
45										
3,24										
51										
35										
105										
(14)										
146										
690										
5,65										
443										

Всего по позиции

199 2222 5,65

57	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖК "Луна" Viled Арт СС 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5184	1,00	5184	
----	------------	---	-----	------	--------	------	------	------	------	--

Система уравнивания потенциалов

58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03			E46-03-011-01		
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
84										
48										
цел-ч 15,64										
134,19										
413,84										
38,16										
0,00										
1,00										
1,00										
0										
0,00										
9										
5										
107										
84										
(31)										
0										
116										
66										
0,78										

Всего по позиции

42 373 0,78

59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02			M08-10-010-01		
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
81										
52										
цел-ч 15,20										
130,42										
63,24										
0,00										
1,00										
1,00										
6										
10,00										
37										
25										
626										
104										
(0)										
55										
507										
326										
4,56										

Всего по позиции

126 1618 4,56

60	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20mm	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
----	------------	--------------------------------	---	-------	------	------	-----	------	-----	--

61	www.etm.ru	Держатель для труб 20mm	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
----	------------	-------------------------	-----	-------	------	------	----	------	----	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЗМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм <sup>2</sup>	м	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>77</b>		<b>959</b>	<b>2,69</b>

Прямые затраты по разделу	39011	65415
Накладные расходы по разделу	1299	17660
Сметная прибыль по разделу	848	10874
<b>Итого по разделу</b>	<b>41160</b>	<b>93949</b>

### Раздел 3. Ваземление

64	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 откосами, группа грунтов 2	м3	0,063	1122,66			E01-02-057-02		
		ЗП			1122,66	1,00	71	16,00	1132	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	51		691	9,70
		СП от ФОТ	%	31			27		351	
		ЗТР	цел-ч	154,00						

65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
		ЗП			94,05	1,00	28	16,00	451	
		ЗМ			50,90	1,00	15	6,35	97	
		в т.ч. ЗПМ			2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
		МР			29,42	1,00	9	5,19	46	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	27		375	3,21
		СП от ФОТ	%	52			19		241	
		ЗТР	цел-ч	10,70						
		<b>Всего по позиции</b>					<b>149</b>		<b>2174</b>	<b>9,70</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

98

1210

3,21

66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	
----	---------	---	---	-------	----------	------	------	------	------	--

67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
----	---------------	--	-------	------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП					187,23	1,00	19	16,00	300	
ЗМ					75,54	1,00	8	6,26	47	
В т.ч. ЗПМ					3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
МР					85,71	1,00	9	4,10	35	
НР от ФОТ						1,00	18		247	2,13
СП от ФОТ							12		159	
ЗТР					21,30					

Всего по позиции

66

788

2,13

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	
----	---------	--------------------------------------	---	------	----------	------	-----	------	-----	--

69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
----	---------------	--	-------	------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП					145,91	1,00	44	16,00	700	
ЗМ					67,87	1,00	20	6,24	127	
В т.ч. ЗПМ					2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
МР					49,38	1,00	15	5,23	77	
НР от ФОТ						1,00	42		578	4,98
СП от ФОТ							29		371	
ЗТР					16,60					

Всего по позиции

150

1853

4,98

70	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	
----	---------	--------------------------------------	---	-------	----------	------	------	------	------	--

71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
----	---------------	--	--------	-------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП					620,39	1,00	39	16,00	625	
НР от ФОТ						1,00	28		381	5,58
СП от ФОТ							15		194	
ЗТР					88,50					

Всего по позиции

82

1200

5,58



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	E13-03-004-26	Окраска металлических опрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100	0,027	367,84			E13-03-004-26		
МДС35 п.4.7										

ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										

Всего по позиции	12	71	0,12
------------------	----	----	------

Прямые затраты по разделу	3725	7128	
Накладные расходы по разделу	167	2283	
Сметная прибыль по разделу	103	1324	
Итого по разделу	3996	10735	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	45,00	3,83			П01-11-028-01		
ЗП										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										

Всего по позиции	353	5158	14,40
------------------	-----	------	-------

74	П01-11-010-01	Измерение сопротивления расщеплению тока заземлителя	1	1,00	14,60			П01-11-010-01		
ЗП										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										

Всего по позиции	30	438	1,22
------------------	----	-----	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прямые затраты по разделу 187 2992

Накладные расходы по разделу 121 1646

Сметная прибыль по разделу 75 958

**Итого по разделу 383 5596**

Итого по всем разделам 111938

Масса мусора 0 т

Заработная плата 1751 28000

Эксплуатация машин 896 4255

В том числе заработная плата машинистов 60 970

Материалы 40327 44011

Затраты на производство работ в зимнее время 0

Накладные расходы по смете 1627 22145

Сметная прибыль по смете 1056 13527

Итого 111938

НДС, % 18,00 20149

**Всего 132087**

Составил /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 132087  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик.