

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
" " " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
" " " 2015 г.

Наименование стройки:

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, п.Косая гора, ул.М.Горького, д.36

Наименование объекта: г. Тула, п.Косая гора, ул.М.Горького, д.36

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 962,936 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1935 чел.час.  
Сметная заработная плата 251,976 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| №пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | Зтр всего, чел-ч |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1   | 2                             | 3                           | 4        | 5             | 6                      | 7                        | 8                        | 9                                     | 10                              | 11               |

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

|   |               |   |        |        |         |      |        |               |         |          |
|---|---------------|---|--------|--------|---------|------|--------|---------------|---------|----------|
| 1 | E46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0816 | 1536,72 |      |        | E46-04-012-02 |         |          |
|   |               | ЗП  |        |        | 1306,07 | 1,00 | 106,58 |               | 16,00   | 1705,20  |
|   |               | ЭМ  |        |        | 230,65  | 1,00 | 18,82  |               | 7,93    | 149,25   |
|   |               | в т.ч. ЗПМ  |        |        | 97,68   | 1,00 | (7,97) |               | 16,00   | (127,53) |
|   |               | МР  |        |        | 0,00    | 1,00 | 0,00   |               | 0,00    | 0,00     |
|   |               | НР от ФОТ   | %      |        | 84      | 1,00 | 113,40 |               | 1539,49 | 14,10    |
|   |               | СП от ФОТ   | %      |        | 48      |      | 68,15  |               | 879,71  |          |
|   |               | ЗТР   | чел-ч  |        | 172,76  |      |        |               |         |          |

Всего по позиции

306,95

4273,65

14,10

Исполнитель: *Граф*  
Еронова Н.Н.

| 1 | 2                            | 3   | 4      | 5      | 6       | 7    | 8      | 9             | 10      | 11    |
|---|------------------------------|---|--------|--------|---------|------|--------|---------------|---------|-------|
| 2 | E10-01-034-06<br>МДС35 п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0816 | 8232,42 |      |        | E10-01-034-06 |         |       |
|   | ЗП                           |   |        |        | 1190,53 | 1,15 | 111,72 | 16,00         | 1787,51 |       |
|   | ЭМ                           |   |        |        | 311,76  | 1,25 | 31,80  | 8,28          | 263,30  |       |
|   | в т.ч. ЗПМ                   |   |        |        | 8,33    | 1,25 | (0,85) | 16,00         | (13,59) |       |
|   | МР                           |   |        |        | 6730,13 | 1,00 | 549,18 | 4,73          | 2597,61 |       |
|   | НР от ФОТ                    |   | %      | 90     |         | 1,15 | 119,32 |               | 1620,99 | 13,67 |
|   | СП от ФОТ                    |   | %      | 43     |         |      | 60,28  |               | 774,47  |       |
|   | ЗТР                          |   | цел-ч  | 145,72 |         |      |        |               |         |       |

|                         |                      |  |       |       |         |      |          |          |          |      |
|-------------------------|----------------------|--|-------|-------|---------|------|----------|----------|----------|------|
| <b>Всего по позиции</b> |                      |  |       |       |         |      |          |          |          |      |
| 3                       | РХЦС 3/2015<br>стр49 | Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1700 x 1200 - 4шт<br>Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057     | М2    | 8,16  | 2703,74 | 1,00 | 22062,52 | 1,00     | 22062,52 |      |
| 4                       | P58-20-1             | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,056 | 3582,78 |      |          | P58-20-1 |          |      |
|                         | ЗП                   |  |       |       | 330,04  | 1,00 | 18,48    | 16,00    | 295,72   |      |
|                         | ЭМ                   |  |       |       | 4,79    | 1,00 | 0,27     | 8,62     | 2,31     |      |
|                         | в т.ч. ЗПМ           |  |       |       | 1,01    | 1,00 | (0,06)   | 16,00    | (0,90)   |      |
|                         | МР                   |  |       |       | 3247,95 | 1,00 | 181,89   | 2,40     | 436,52   |      |
|                         | НР от ФОТ            |  | %     | 71    |         | 1,00 | 15,39    |          | 210,60   | 2,32 |
|                         | СП от ФОТ            |  | %     | 52    |         |      | 12,05    |          | 154,24   |      |
|                         | ЗТР                  |  | цел-ч | 41,41 |         |      |          |          |          |      |

|                         |         |   |   |         |          |      |         |      |         |  |
|-------------------------|---------|---|---|---------|----------|------|---------|------|---------|--|
| <b>Всего по позиции</b> |         |   |   |         |          |      |         |      |         |  |
| 5                       | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,0103 | 39841,20 | 1,00 | -410,36 | 1,00 | -410,36 |  |

|   |                      |   |   |      |        |      |         |      |         |  |
|---|----------------------|---|---|------|--------|------|---------|------|---------|--|
| 6 | РХЦС 3/2015<br>стр50 | Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18*1,02*1,062 | м | 5,60 | 201,96 | 1,00 | 1130,98 | 1,00 | 1130,98 |  |
|---|----------------------|---|---|------|--------|------|---------|------|---------|--|

|   |            |   |        |       |         |      |        |          |         |       |
|---|------------|---|--------|-------|---------|------|--------|----------|---------|-------|
| 7 | P61-20-1   | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0,203 | 5353,96 |      |        | P61-20-1 |         |       |
|   |            |   | отрем  |       | 2807,11 | 1,00 | 569,84 | 16,00    | 9117,49 |       |
|   |            |   | онтир  |       | 2,31    | 1,00 | 0,47   | 5,51     | 2,58    |       |
|   |            |   | ованн  |       | 0,00    | 1,00 | (0,00) | 16,00    | (0,00)  |       |
|   |            |   | ой     |       | 2544,54 | 1,00 | 516,54 | 4,49     | 2319,27 |       |
|   | ЗП         |   |        |       |         |      |        |          | 6108,72 | 65,65 |
|   | ЭМ         |   |        |       |         |      |        |          |         |       |
|   | в т.ч. ЗПМ |   |        |       |         |      |        |          |         |       |
|   | МР         |   |        |       |         |      |        |          |         |       |
|   | НР от ФОТ  |   | %      | 67    |         |      |        |          |         |       |

Исполнитель: *Еронина И.И.*

|           |   |   |        |   |   |   |        |   |         |    |
|-----------|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---------|----|
| 1         | 2 | 3 | 4      | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10      | 11 |
|           |   |   |        |   |   |   |        |   |         |    |
| СП от ФОТ |   |   | 40     |   |   |   |        |   |         |    |
| ЗТР       |   |   | 323,40 |   |   |   | 284,92 |   | 3647,00 |    |

|                  |                              |   |         |        |         |          |         |               |          |        |
|------------------|------------------------------|---|---------|--------|---------|----------|---------|---------------|----------|--------|
| Всего по позиции |                              |   | 1821,95 |        |         | 21195,06 |         |               | 65,65    |        |
| 8                | E15-02-031-01<br>МДС35 п.4.7 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2  | 0,578  | 4343,08 |          |         | E15-02-031-01 |          |        |
|                  |                              | оштук   |         |        |         |          |         |               |          |        |
|                  |                              | атури   |         |        |         |          |         |               |          |        |
|                  |                              | ваемо   |         |        |         |          |         |               |          |        |
|                  |                              | й   |         |        |         |          |         |               |          |        |
|                  |                              | ЗП  |         |        | 1771,24 | 1,15     | 1177,34 | 16,00         | 18837,49 |        |
|                  |                              | ЭМ  |         |        | 61,39   | 1,25     | 44,35   | 7,93          | 351,73   |        |
|                  |                              | в т.ч. ЗПМ  |         |        | 26,00   | 1,25     | (18,79) | 16,00         | (300,56) |        |
|                  |                              | МР  |         |        | 2510,45 | 1,00     | 1451,04 | 3,90          | 5659,06  |        |
|                  |                              | НР от ФОТ   | %       | 80     |         | 1,15     | 1136,32 |               | 15310,44 | 135,64 |
|                  |                              | СП от ФОТ   | %       | 37     |         |          | 559,19  |               | 7081,08  |        |
|                  |                              | ЗТР   | цел-ч   | 204,06 |         |          |         |               |          |        |

|                  |                              |  |         |       |         |          |        |               |         |       |
|------------------|------------------------------|--|---------|-------|---------|----------|--------|---------------|---------|-------|
| Всего по позиции |                              |  | 4368,24 |       |         | 47239,80 |        |               | 135,64  |       |
| 9                | E15-04-005-03<br>МДС35 п.4.7 | Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2  | 0,578 | 1762,95 |          |        | E15-04-005-03 |         |       |
|                  |                              | окраш  |         |       |         |          |        |               |         |       |
|                  |                              | иваем  |         |       |         |          |        |               |         |       |
|                  |                              | ой   |         |       |         |          |        |               |         |       |
|                  |                              | ЗП   |         |       | 359,50  | 1,15     | 238,96 | 16,00         | 3823,35 |       |
|                  |                              | ЭМ   |         |       | 9,62    | 1,25     | 6,95   | 9,22          | 64,08   |       |
|                  |                              | в т.ч. ЗПМ   |         |       | 0,25    | 1,25     | (0,18) | 16,00         | (2,89)  |       |
|                  |                              | МР   |         |       | 1393,83 | 1,00     | 805,63 | 3,04          | 2449,13 |       |
|                  |                              | НР от ФОТ  | %       | 80    |         | 1,15     | 227,18 |               | 3060,99 | 28,52 |
|                  |                              | СП от ФОТ  | %       | 37    |         |          | 111,80 |               | 1415,71 |       |
|                  |                              | ЗТР  | цел-ч   | 42,90 |         |          |        |               |         |       |

|                     |  |  |          |  |  |           |  |  |       |  |
|---------------------|--|--|----------|--|--|-----------|--|--|-------|--|
| Всего по позиции    |  |  | 1390,52  |  |  | 10813,26  |  |  | 28,52 |  |
| Итого по подразделу |  |  | 31771,18 |  |  | 114448,18 |  |  |       |  |

|                       |               |   |        |      |         |      |        |               |         |      |
|-----------------------|---------------|---|--------|------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| Замена дверного блока |               |   |        |      |         |      |        |               |         |      |
| 10                    | E46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,05 | 1016,21 |      |        | E46-04-012-03 |         |      |
|                       |               | ЗП  |        |      |         |      |        |               |         |      |
|                       |               | ЭМ  |        |      | 785,56  | 1,00 | 39,28  | 16,00         | 628,45  |      |
|                       |               | в т.ч. ЗПМ  |        |      | 230,65  | 1,00 | 11,53  | 7,93          | 91,45   |      |
|                       |               | МР  |        |      | 97,68   | 1,00 | (4,88) | 16,00         | (78,14) |      |
|                       |               | НР от ФОТ   | %      |      | 0,00    | 1,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00    |      |
|                       |               |   |        | 84   |         | 1,00 | 43,72  |               | 593,54  | 5,20 |

Исполнитель: *Ерш*  
Еромина Н.Н.

|   |   |   |           |        |   |   |       |   |        |    |
|---|---|---|-----------|--------|---|---|-------|---|--------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4         | 5      | 6 | 7 | 8     | 9 | 10     | 11 |
|   |   |   | %         |        |   |   |       |   |        |    |
|   |   |   | цел-ч     | 103,91 |   |   | 26,28 |   | 339,16 |    |
|   |   |   | СП от ФОТ | 48     |   |   |       |   |        |    |
|   |   |   | ЗТР       |        |   |   |       |   |        |    |

### Всего по позиции

|    |               |   |       |      |       |      |        |       |         |       |
|----|---------------|---|-------|------|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| 11 | E09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2  | 5,00 | 62,10 |      |        |       | 1652,60 | 5,20  |
|    | МДС35 п.4.7   |   | проем |      |       |      |        |       |         |       |
|    |               |   | а     |      |       |      |        |       |         |       |
|    |               | ЗП  |       |      | 22,25 | 1,15 | 127,94 | 16,00 | 2047,00 |       |
|    |               | ЭМ  |       |      | 14,47 | 1,25 | 90,44  | 8,19  | 740,68  |       |
|    |               | в т.ч. ЗПМ  |       |      | 0,00  | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00)  |       |
|    |               | МР  |       |      | 25,38 | 1,00 | 126,90 | 8,17  | 1036,77 |       |
|    |               | НР от ФОТ   | %     | 69   |       | 1,15 | 103,63 |       | 1412,43 | 13,80 |
|    |               | СП от ФОТ   | %     | 58   |       |      | 92,43  |       | 1187,26 |       |
|    |               | ЗТР   | цел-ч | 2,40 |       |      |        |       |         |       |

### Всего по позиции

|    |         |  |     |      |         |      |          |      |          |  |
|----|---------|--|-----|------|---------|------|----------|------|----------|--|
| 12 | 2038116 | Дверь металлическая . утепленная, окрашенная огнезащитным составом | шт. | 2,00 | 9665,90 | 1,00 | 19331,80 | 1,00 | 19331,80 |  |
|----|---------|--|-----|------|---------|------|----------|------|----------|--|

### Итого по подразделу

19993,95 27408,54

### Ремонт фасада

|    |               |   |        |       |        |      |         |       |          |        |
|----|---------------|---|--------|-------|--------|------|---------|-------|----------|--------|
| 13 | E08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ( фасад ) | 100 м2 | 8,19  | 752,69 |      |         |       |          |        |
|    |               |   | верти  |       |        |      |         |       |          |        |
|    |               |   | кальн  |       |        |      |         |       |          |        |
|    |               |   | ой     |       |        |      |         |       |          |        |
|    |               |   | проек  |       |        |      |         |       |          |        |
|    |               |   | ции    |       |        |      |         |       |          |        |
|    |               |   | для    |       |        |      |         |       |          |        |
|    |               |   | .....  |       |        |      |         |       |          |        |
|    |               | ЗП  |        |       | 351,05 | 1,00 | 2875,10 | 16,00 | 46001,59 |        |
|    |               | ЭМ  |        |       | 4,21   | 1,00 | 34,48   | 9,31  | 321,01   |        |
|    |               | в т.ч. ЗПМ  |        |       | 0,00   | 1,00 | (0,00)  | 16,00 | (0,00)   |        |
|    |               | МР  |        |       | 397,43 | 1,00 | 3254,95 | 5,18  | 16860,65 |        |
|    |               | НР от ФОТ   | %      | 93    |        | 1,00 | 3162,61 |       | 42781,48 | 356,27 |
|    |               | СП от ФОТ   | %      | 54    |        |      | 1955,07 |       | 24840,86 |        |
|    |               | ЗТР   | цел-ч  | 43,50 |        |      |         |       |          |        |

### Всего по позиции

11282,21 130805,59 356,27

Исполнитель: *Еренин*  
Еренина Н.Н.





| 1  | 2        | 3  | 4                                 | 5     | 6       | 7    | 8       | 9        | 10       | 11     |
|----|----------|--|-----------------------------------|-------|---------|------|---------|----------|----------|--------|
| 17 | P62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простыми с земли и лесов | 100<br>м2<br>обраб<br>отанн<br>ой | 8,19  | 1071,10 |      |         | P62-25-7 |          |        |
|    |          | ЗП   |                                   |       | 188,09  | 1,00 | 1540,46 | 16,00    | 24647,31 |        |
|    |          | ЭМ   |                                   |       | 1,37    | 1,00 | 11,22   | 8,85     | 99,30    |        |
|    |          | в т.ч. ЗПМ   |                                   |       | 0,00    | 1,00 | (0,00)  | 16,00    | (0,00)   |        |
|    |          | МР   |                                   |       | 881,64  | 1,00 | 7220,63 | 2,99     | 21589,69 |        |
|    |          | НР от ФОТ  | %                                 | 68    |         | 1,00 | 1232,37 |          | 16760,17 | 193,28 |
|    |          | СП от ФОТ  | %                                 | 40    |         |      | 770,23  |          | 9858,92  |        |
|    |          | ЗТР  | цел-ч                             | 23,60 |         |      |         |          |          |        |

|                         |               |  |                                   |       |                 |      |         |               |                 |        |
|-------------------------|---------------|--|-----------------------------------|-------|-----------------|------|---------|---------------|-----------------|--------|
| <b>Всего по позиции</b> |               |  |                                   |       | <b>10774,91</b> |      |         |               | <b>72955,39</b> | 193,28 |
| 18                      | E15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности | 100<br>м2<br>окраш<br>иваем<br>ой | 7,11  | 643,61          |      |         | E15-04-019-07 |                 |        |
|                         |               | ЗП   |                                   |       | 112,32          | 1,15 | 918,38  | 16,00         | 14694,15        |        |
|                         |               | ЭМ   |                                   |       | 3,73            | 1,25 | 33,15   | 9,18          | 304,32          |        |
|                         |               | в т.ч. ЗПМ   |                                   |       | 0,00            | 1,25 | (0,00)  | 16,00         | (0,00)          |        |
|                         |               | МР   |                                   |       | 527,56          | 1,00 | 3750,95 | 5,00          | 18754,76        |        |
|                         |               | НР от ФОТ  | %                                 | 80    |                 | 1,15 | 872,47  |               | 11755,32        | 105,80 |
|                         |               | СП от ФОТ  | %                                 | 37    |                 |      | 429,34  |               | 5436,84         |        |
|                         |               | ЗТР  | цел-ч                             | 12,94 |                 |      |         |               |                 |        |

|                         |         |   |   |         |                |      |           |      |                 |        |
|-------------------------|---------|---|---|---------|----------------|------|-----------|------|-----------------|--------|
| <b>Всего по позиции</b> |         |   |   |         | <b>6004,29</b> |      |           |      | <b>50945,39</b> | 105,80 |
| 19                      | 1013469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | -0,2702 | 52289,28       | 1,00 | -14128,56 | 1,00 | -14128,56       |        |

|    |       |   |    |          |        |      |          |      |          |  |
|----|-------|---|----|----------|--------|------|----------|------|----------|--|
| 20 | Прайс | Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00 | кг | 203,1429 | 120,00 | 1,00 | 24377,15 | 1,00 | 24377,15 |  |
|----|-------|---|----|----------|--------|------|----------|------|----------|--|

|    |          |   |                                   |       |        |      |        |          |         |       |
|----|----------|---|-----------------------------------|-------|--------|------|--------|----------|---------|-------|
| 21 | P62-21-1 | Масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (Цоколь) | 100<br>м2<br>окраш<br>иваем<br>ой | 1,08  | 370,14 |      |        | P62-21-1 |         |       |
|    |          | ЗП  |                                   |       | 123,62 | 1,00 | 133,51 | 16,00    | 2136,15 |       |
|    |          | ЭМ  |                                   |       | 6,18   | 1,00 | 6,67   | 9,21     | 61,47   |       |
|    |          | в т.ч. ЗПМ  |                                   |       | 0,00   | 1,00 | (0,00) | 16,00    | (0,00)  |       |
|    |          | МР  |                                   |       | 240,34 | 1,00 | 259,57 | 3,10     | 804,66  |       |
|    |          | НР от ФОТ   | %                                 | 68    |        | 1,00 | 106,81 |          | 1452,58 | 16,12 |
|    |          | СП от ФОТ   | %                                 | 40    |        |      | 66,75  |          | 854,46  |       |
|    |          | ЗТР   | цел-ч                             | 14,93 |        |      |        |          |         |       |

Исполнитель: *Ероина Н.Н.*  
Ероина Н.Н.

| 1                       | 2                            | 3  | 4                     | 5              | 6               | 7             | 8       | 9             | 10       | 11     |
|-------------------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|---------------|----------|--------|
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |                       |                |                 |               |         |               |          |        |
| 22                      | P58-3-1                      | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.   | 100 м труб и покры    | 1,08           | 66,54           |               |         | P58-3-1       |          |        |
|                         |                              | ЗП   |                       |                | 66,34           | 1,00          | 71,65   | 16,00         | 1146,36  |        |
|                         |                              | ЭМ   |                       |                | 0,20            | 1,00          | 0,22    | 5,60          | 1,21     |        |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ   |                       |                | 0,00            | 1,00          | (0,00)  | 16,00         | (0,00)   |        |
|                         |                              | МР   |                       |                | 0,00            | 1,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00     |        |
|                         |                              | НР от ФОТ  |                       | 71             |                 | 1,00          | 59,47   |               | 813,92   | 9,83   |
|                         |                              | СП от ФОТ  |                       | 52             |                 |               | 46,57   |               | 596,11   |        |
|                         |                              | ЗТР  | цел-ч                 | 9,10           |                 |               |         |               |          |        |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |                       |                |                 |               |         |               |          |        |
| 23                      | E12-01-010-01<br>МДС35 п.4.7 | Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы по карнизе-150мм)  | 100 м2 покры          | 0,162          | 14460,12        |               |         | E12-01-010-01 |          |        |
|                         |                              | ЗП   |                       |                | 898,62          | 1,15          | 167,41  | 16,00         | 2678,61  |        |
|                         |                              | ЭМ   |                       |                | 19,16           | 1,25          | 3,88    | 7,83          | 30,38    |        |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ   |                       |                | 2,52            | 1,25          | (0,51)  | 16,00         | (8,16)   |        |
|                         |                              | МР   |                       |                | 13542,34        | 1,00          | 2193,86 | 2,35          | 5155,57  |        |
|                         |                              | НР от ФОТ  |                       | 92             |                 | 1,15          | 181,36  |               | 2471,83  | 21,01  |
|                         |                              | СП от ФОТ  |                       | 44             |                 |               | 92,78   |               | 1182,18  |        |
|                         |                              | ЗТР  | цел-ч                 | 112,75         |                 |               |         |               |          |        |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |                       |                |                 |               |         |               |          |        |
| 24                      | P61-10-1                     | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (карнизов) | 100 м2 отрем ованн ой | 0,62           | 2922,74         |               |         | P61-10-1      |          |        |
|                         |                              | ЗП   |                       |                | 1649,03         | 1,00          | 1022,40 | 16,00         | 16358,38 |        |
|                         |                              | ЭМ   |                       |                | 1,21            | 1,00          | 0,75    | 5,49          | 4,12     |        |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ   |                       |                | 0,00            | 1,00          | (0,00)  | 16,00         | (0,00)   |        |
|                         |                              | МР   |                       |                | 1272,50         | 1,00          | 788,95  | 4,49          | 3542,39  |        |
|                         |                              | НР от ФОТ  |                       | 67             |                 | 1,00          | 807,69  |               | 10960,11 | 125,14 |
|                         |                              | СП от ФОТ  |                       | 40             |                 |               | 511,20  |               | 6543,35  |        |
|                         |                              | ЗТР  | цел-ч                 | 201,84         |                 |               |         |               |          |        |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |                       |                |                 |               |         |               |          |        |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |                       | <b>3130,99</b> | <b>37408,35</b> | <b>125,14</b> |         |               |          |        |

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*

| 1  | 2        | 3   | 4     | 5    | 6      | 7    | 8      | 9        | 10      | 11   |
|----|----------|---|-------|------|--------|------|--------|----------|---------|------|
| 25 | P62-25-1 | Опрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ( карнизов) м2 | 100   | 1,24 | 368,26 |      |        | P62-25-1 |         |      |
|    |          | обраб<br>отанн<br>ой  |       |      |        |      |        |          |         |      |
|    |          | ЗП  |       |      | 34,62  | 1,00 | 42,93  | 16,00    | 686,86  |      |
|    |          | ЭМ  |       |      | 26,22  | 1,00 | 32,51  | 5,59     | 181,75  |      |
|    |          | в т.ч. ЗПМ  |       |      | 0,00   | 1,00 | (0,00) | 16,00    | (0,00)  |      |
|    |          | МР  |       |      | 307,42 | 1,00 | 381,20 | 8,15     | 3106,79 |      |
|    |          | НР от ФОТ   | %     | 68   |        | 1,00 | 34,34  |          | 467,06  | 5,32 |
|    |          | СП от ФОТ   | %     | 40   |        |      | 21,46  |          | 274,74  |      |
|    |          | ЗТР   | чел-ч | 4,29 |        |      |        |          |         |      |

|                         |          |  |       |       |               |      |                |          |             |       |
|-------------------------|----------|--|-------|-------|---------------|------|----------------|----------|-------------|-------|
| <b>Всего по позиции</b> |          |  |       |       | <b>512,44</b> |      | <b>4717,20</b> |          | <b>5,32</b> |       |
| 26                      | P62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ( карнизов) м2 | 100   | 1,24  | 1071,10       |      |                | P62-25-7 |             |       |
|                         |          | обраб<br>отанн<br>ой   |       |       |               |      |                |          |             |       |
|                         |          | ЗП   |       |       | 188,09        | 1,00 | 233,23         | 16,00    | 3731,71     |       |
|                         |          | ЭМ   |       |       | 1,37          | 1,00 | 1,70           | 8,85     | 15,03       |       |
|                         |          | в т.ч. ЗПМ   |       |       | 0,00          | 1,00 | (0,00)         | 16,00    | (0,00)      |       |
|                         |          | МР   |       |       | 881,64        | 1,00 | 1093,23        | 2,99     | 3268,77     |       |
|                         |          | НР от ФОТ  | %     | 68    |               | 1,00 | 186,59         |          | 2537,56     | 29,26 |
|                         |          | СП от ФОТ  | %     | 40    |               |      | 116,62         |          | 1492,68     |       |
|                         |          | ЗТР  | чел-ч | 23,60 |               |      |                |          |             |       |

|                         |               |  |       |       |                |      |                 |               |              |       |
|-------------------------|---------------|--|-------|-------|----------------|------|-----------------|---------------|--------------|-------|
| <b>Всего по позиции</b> |               |  |       |       | <b>1631,37</b> |      | <b>11045,75</b> |               | <b>29,26</b> |       |
| 27                      | E15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности ( карнизов) | 100   | 1,24  | 643,61         |      |                 | E15-04-019-07 |              |       |
|                         |               | окраш<br>иваем<br>ой   |       |       |                |      |                 |               |              |       |
|                         |               | ЗП   |       |       | 112,32         | 1,15 | 160,17          | 16,00         | 2562,69      |       |
|                         |               | ЭМ   |       |       | 3,73           | 1,25 | 5,78            | 9,18          | 53,07        |       |
|                         |               | в т.ч. ЗПМ   |       |       | 0,00           | 1,25 | (0,00)          | 16,00         | (0,00)       |       |
|                         |               | МР   |       |       | 527,56         | 1,00 | 654,17          | 5,00          | 3270,87      |       |
|                         |               | НР от ФОТ  | %     | 80    |                | 1,15 | 152,16          |               | 2050,15      | 18,45 |
|                         |               | СП от ФОТ  | %     | 37    |                |      | 74,88           |               | 948,20       |       |
|                         |               | ЗТР  | чел-ч | 12,94 |                |      |                 |               |              |       |

|                         |         |   |   |         |                |      |                |      |              |  |
|-------------------------|---------|---|---|---------|----------------|------|----------------|------|--------------|--|
| <b>Всего по позиции</b> |         |   |   |         | <b>1047,16</b> |      | <b>8884,98</b> |      | <b>18,45</b> |  |
| 28                      | 1013469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | -0,0471 | 52289,28       | 1,00 | -2462,83       | 1,00 | -2462,83     |  |



| 1                          | 2             | 3  | 4       | 5       | 6       | 7    | 8       | 9             | 10      | 11               |
|----------------------------|---------------|--|---------|---------|---------|------|---------|---------------|---------|------------------|
| 29                         | Прайс         | Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00  | кг      | 35,4286 | 120,00  | 1,00 | 4251,43 | 1,00          | 4251,43 |                  |
| <b>Итого по подразделу</b> |               |  |         |         |         |      |         |               |         | <b>556517,49</b> |
| <b>Ремонт отмостки</b>     |               |  |         |         |         |      |         |               |         |                  |
| 30                         | P68-13-2      | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,108   | 2073,12 |      |         | P68-13-2      |         |                  |
|                            | ЗП            |  |         |         | 448,80  | 1,00 | 48,47   | 16,00         |         | 775,53           |
|                            | ЭМ            |  |         |         | 1624,32 | 1,00 | 175,43  | 4,06          |         | 712,23           |
|                            | в т.ч. ЗПМ    |  |         |         | 147,58  | 1,00 | (15,94) | 16,00         |         | (255,02)         |
|                            | МР            |  |         |         | 0,00    | 1,00 | 0,00    | 0,00          |         | 0,00             |
|                            | НР от ФОТ     |  |         | 88      |         | 1,00 | 66,99   |               |         | 906,88           |
|                            | СП от ФОТ     |  |         | 48      |         |      | 38,65   |               |         | 494,66           |
|                            | ЗТР           |  |         | 57,76   |         |      |         |               |         |                  |
| <b>Всего по позиции</b>    |               |  |         |         |         |      |         |               |         | <b>2889,30</b>   |
| 31                         | E01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2          | 100 м3  | 0,162   | 1122,66 |      |         | E01-02-057-02 |         |                  |
|                            | ЗП            |  |         |         | 1122,66 | 1,00 | 181,87  | 16,00         |         | 2909,93          |
|                            | НР от ФОТ     |  |         | 61      |         | 1,00 | 130,95  |               |         | 1775,06          |
|                            | СП от ФОТ     |  |         | 31      |         |      | 69,57   |               |         | 902,08           |
|                            | ЗТР           |  |         | 154,00  |         |      |         |               |         |                  |
| <b>Всего по позиции</b>    |               |  |         |         |         |      |         |               |         | <b>5587,07</b>   |
| 32                         | E27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка   | 100 м3  | 0,054   | 2257,17 |      |         | E27-04-001-01 |         |                  |
|                            | ЗП            |  |         |         | 117,74  | 1,00 | 6,36    | 16,00         |         | 101,73           |
|                            | ЭМ            |  |         |         | 2132,93 | 1,00 | 115,18  | 5,43          |         | 625,42           |
|                            | в т.ч. ЗПМ    |  |         |         | 166,00  | 1,00 | (8,96)  | 16,00         |         | (143,42)         |
|                            | МР            |  |         |         | 6,50    | 1,00 | 0,35    | 12,02         |         | 4,22             |
|                            | НР от ФОТ     |  |         | 109     |         | 1,00 | 19,61   |               |         | 267,21           |
|                            | СП от ФОТ     |  |         | 65      |         |      | 12,37   |               |         | 159,35           |
|                            | ЗТР           |  |         | 15,72   |         |      |         |               |         |                  |
| <b>Всего по позиции</b>    |               |  |         |         |         |      |         |               |         | <b>1157,93</b>   |
| <b>Всего по позиции</b>    |               |  |         |         |         |      |         |               |         | <b>0,85</b>      |

153,87

1157,93

0,85

Исполнитель: *Еренина Н.Н.*  
Еренина Н.Н.

| 1  | 2                            | 3   | 4      | 5      | 6        | 7    | 8             | 9             | 10             | 11          |
|----|------------------------------|---|--------|--------|----------|------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 33 | 4080122                      | Песок природный для строительных работ средний                                | м3     | 5,94   | 233,78   | 1,00 | 1388,65       | 1,00          | 1388,65        |             |
| 34 | E27-04-001-04                | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня              | 100 м3 | 0,108  | 3506,85  |      |               | E27-04-001-04 |                |             |
|    |                              | ЗП  |        |        | 182,88   | 1,00 | 19,75         | 16,00         | 316,02         |             |
|    |                              | ЭМ  |        |        | 3314,87  | 1,00 | 358,01        | 5,51          | 1972,61        |             |
|    |                              | в т.ч. ЗПМ  |        |        | 260,38   | 1,00 | (28,12)       | 16,00         | (449,94)       |             |
|    |                              | МР  |        |        | 9,10     | 1,00 | 0,98          | 12,02         | 11,81          |             |
|    |                              | НР от ФОТ   |        | 109    |          | 1,00 | 61,28         |               | 834,90         | 2,61        |
|    |                              | СП от ФОТ   |        | 65     |          |      | 38,66         |               | 497,87         |             |
|    |                              | ЗТР   |        | 24,19  |          |      |               |               |                |             |
|    |                              | <b>Всего по позиции</b>   |        |        |          |      | <b>478,68</b> |               | <b>3633,21</b> | <b>2,61</b> |
| 35 | 4080019                      | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3     | 13,608 | 950,70   | 1,00 | 12937,13      | 1,00          | 12937,13       |             |
| 36 | E06-01-015-10<br>МДС35 п.4.7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок                                    | 1 т    | 0,108  | 5822,09  |      |               | E06-01-015-10 |                |             |
|    |                              | ЗП  |        |        | 104,66   | 1,15 | 13,00         | 16,00         | 207,98         |             |
|    |                              | ЭМ  |        |        | 27,45    | 1,25 | 3,71          | 8,74          | 32,39          |             |
|    |                              | в т.ч. ЗПМ  |        |        | 2,02     | 1,25 | (0,27)        | 16,00         | (4,36)         |             |
|    |                              | МР  |        |        | 5689,98  | 1,00 | 614,52        | 5,26          | 3232,36        |             |
|    |                              | НР от ФОТ   |        | 80     |          | 1,15 | 12,61         |               | 169,87         | 1,57        |
|    |                              | СП от ФОТ   |        | 44     |          |      | 7,33          |               | 93,43          |             |
|    |                              | ЗТР   |        | 12,64  |          |      |               |               |                |             |
|    |                              | <b>Всего по позиции</b>   |        |        |          |      | <b>651,17</b> |               | <b>3736,03</b> | <b>1,57</b> |
| 37 | 2040100                      | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III                        | т      | -0,108 | 28983,27 | 1,00 | -3130,19      | 1,00          | -3130,19       |             |
| 38 | 1010816                      | Проволока светлая диаметром 1,1 мм  | т      | -0,003 | 32943,79 | 1,00 | -98,83        | 1,00          | -98,83         |             |
| 39 | 2040084                      | Сетка из проволоки холоднотянутой ( 100x100x3 вес 1,0 кг/м2)                  | т      | 0,108  | 46194,08 | 1,00 | 4988,96       | 1,00          | 4988,96        |             |

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*

| 1                       | 2                            | 3  | 4   | 5       | 6        | 7    | 8              | 9                 | 10              | 11           |
|-------------------------|------------------------------|--|---|---------|----------|------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 40                      | E06-01-001-01<br>МДС35 п.4.7 | Устройство бетонной подготовки                               | 100<br>м3<br>бетон<br>а,<br>бутоб<br>етона<br>и<br>желез<br>----- | 0,108   | 64662,60 |      |                | E06-01-<br>001-01 |                 |              |
|                         |                              | ЗП   |   |         | 1312,20  | 1,15 | 162,98         | 16,00             | 2607,60         |              |
|                         |                              | ЭМ   |   |         | 1377,50  | 1,25 | 185,96         | 7,39              | 1374,26         |              |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ   |   |         | 227,16   | 1,25 | (30,67)        | 16,00             | (490,67)        |              |
|                         |                              | МР   |   |         | 61972,90 | 1,00 | 6693,07        | 4,64              | 31055,86        |              |
|                         |                              | НР от ФОТ  | %   | 80      |          | 1,15 | 183,96         |                   | 2478,62         | 22,36        |
|                         |                              | СП от ФОТ  | %   | 44      |          |      | 106,99         |                   | 1363,24         |              |
|                         |                              | ЗТР  | цел-ч   | 180,00  |          |      |                |                   |                 |              |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |   |         |          |      | <b>7332,96</b> |                   | <b>38879,58</b> | <b>22,36</b> |
| 41                      | 4010061                      | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3  | -11,016 | 2716,84  | 1,00 | -29928,71      | 1,00              | -29928,71       |              |
| 42                      | 4010003                      | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)                             | м3  | 11,016  | 3860,95  | 1,00 | 42532,23       | 1,00              | 42532,23        |              |
| 43                      | E06-01-067-04<br>МДС35 п.4.7 | Железнение поверхности                                       | 100<br>м2<br>повер  | 1,08    | 324,90   |      |                | E06-01-<br>067-04 |                 |              |
|                         |                              | ЗП   |   |         | 259,81   | 1,15 | 322,68         | 16,00             | 5162,94         |              |
|                         |                              | ЭМ   |   |         | 1,80     | 1,25 | 2,43           | 9,33              | 22,67           |              |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ   |   |         | 0,00     | 1,25 | (0,00)         | 16,00             | (0,00)          |              |
|                         |                              | МР   |   |         | 63,29    | 1,00 | 68,35          | 6,16              | 421,06          |              |
|                         |                              | НР от ФОТ  | %   | 80      |          | 1,15 | 306,55         |                   | 4130,35         | 35,89        |
|                         |                              | СП от ФОТ  | %   | 44      |          |      | 178,28         |                   | 2271,69         |              |
|                         |                              | ЗТР  | цел-ч   | 28,90   |          |      |                |                   |                 |              |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |   |         |          |      | <b>878,29</b>  |                   | <b>12008,71</b> | <b>35,89</b> |
| 44                      | E27-06-011-01                | Устройство швов расширения (деревянные раскладки)            | 1000<br>м2<br>покры<br>тия  | 0,108   | 346,77   |      |                | E27-06-<br>011-01 |                 |              |
|                         |                              | ЗП   |   |         | 35,27    | 1,00 | 3,81           | 16,00             | 60,95           |              |
|                         |                              | ЭМ   |   |         | 15,83    | 1,00 | 1,71           | 7,72              | 13,20           |              |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ   |   |         | 0,88     | 1,00 | (0,10)         | 16,00             | (1,52)          |              |
|                         |                              | МР   |   |         | 295,67   | 1,00 | 31,93          | 4,03              | 128,69          |              |
|                         |                              | НР от ФОТ  | %   | 109     |          | 1,00 | 5,00           |                   | 68,09           | 0,49         |
|                         |                              | СП от ФОТ  | %   | 65      |          |      | 3,15           |                   | 40,61           |              |

Исполнитель: *Груф*  
Еронина Н.Н.

|   |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|----|----|
| строительный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775) |   |   |       |   |   |   |   |   |    |    |
| 1   | 2 | 3 | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   |   |   | чел-ч |   |   |   |   |   |    |    |
|   |   |   | 4,58  |   |   |   |   |   |    |    |
|   |   |   | ЗТР   |   |   |   |   |   |    |    |

**Всего по позиции**

|    |         |   |    |         |         |      |         |      |         |        |
|----|---------|---|----|---------|---------|------|---------|------|---------|--------|
| 45 | 1020137 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта            | м3 | -0,0346 | 3639,58 | 1,00 | -125,93 | 1,00 | -125,93 | 0,49   |
| 46 | 1020069 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (36м*0,1*0,02) | м3 | 0,072   | 3639,58 | 1,00 | 262,05  | 1,00 | 262,05  | 311,54 |

**Итого по подразделу**

39077,86 97028,73

**Козырек**

|    |                         |                                      |       |        |        |               |        |       |         |      |
|----|-------------------------|--------------------------------------|-------|--------|--------|---------------|--------|-------|---------|------|
| 47 | E09-03-014-01           | Демонтаж металлоконструкций козырька | 1 т   | 0,06   | 690,73 | E09-03-014-01 |        |       |         |      |
|    | демонтаж МДС            |                                      | конст |        |        |               |        |       |         |      |
|    | 81-38.2004 п. 3.3.1. д) |                                      | ручки |        |        |               |        |       |         |      |
|    |                         |                                      | й     |        |        |               |        |       |         |      |
|    | ЗП                      |                                      |       |        | 361,90 | 1,00          | 21,71  | 16,00 | 347,42  |      |
|    | ЭМ                      |                                      |       |        | 328,83 | 1,00          | 19,73  | 7,92  | 156,26  |      |
|    | в т.ч. ЗПМ              |                                      |       |        | 33,88  | 1,00          | (2,03) | 16,00 | (32,52) |      |
|    | МР                      |                                      |       |        | 0,00   | 1,00          | 0,00   | 5,14  | 0,00    |      |
|    | НР от ФОТ               |                                      | %     | 69     |        | 1,00          | 19,23  |       | 262,16  | 2,66 |
|    | СП от ФОТ               |                                      | %     | 58     |        |               | 17,16  |       | 220,37  |      |
|    | ЗТР                     |                                      | чел-ч | 44,296 |        |               |        |       |         |      |

**Всего по позиции**

| Всего по позиции |         |  |                      |      |       |         |        |       |        |
|------------------|---------|--|----------------------|------|-------|---------|--------|-------|--------|
| 48               | P69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором<br>диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100<br>отвер<br>стей | 0,12 | 54,04 | P69-2-1 |        |       |        |
|                  |         | ЗП   |                      |      | 43,76 | 1,00    | 5,25   | 16,00 | 84,02  |
|                  |         | ЭМ   |                      |      | 10,28 | 1,00    | 1,23   | 5,50  | 6,78   |
|                  |         | в т.ч. ЗПМ   |                      |      | 0,00  | 1,00    | (0,00) | 16,00 | (0,00) |
|                  |         | МР   |                      |      | 0,00  | 1,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  |         | НР от ФОТ  | %                    | 66   |       | 1,00    | 4,10   |       | 55,45  |
|                  |         | СП от ФОТ  | %                    | 40   |       |         | 2,63   |       | 33,61  |
|                  |         | ЗТР  | чел-ч                | 5,49 |       |         |        |       |        |
|                  |         |  |                      |      |       |         |        |       | 986,21 |
|                  |         |  |                      |      |       |         |        |       | 2,66   |

**Всего по позиции**

|                  |                    |  |                      |       |        |         |  |  |  |
|------------------|--------------------|--|----------------------|-------|--------|---------|--|--|--|
| Всего по позиции |                    |  |                      |       |        |         |  |  |  |
| 49               | R69-2-2<br>{ K=2 } | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100<br>отвер<br>стий | 0,12  | 103,92 | R69-2-2 |  |  |  |
|                  |                    |  |                      | 13,21 | 179,86 | 0,66    |  |  |  |

13,21

179,86 0,66





| 1  | 2                       | 3   | 4     | 5      | 6        | 7    | 8             | 9             | 10            | 11          |
|----|-------------------------|---|-------|--------|----------|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|    |                         |   |       |        |          |      |               |               |               |             |
|    | НР от ФОТ               |   | %     | 71     |          | 1,00 | 6,39          |               | 87,41         | 1,01        |
|    | СП от ФОТ               |   | %     | 52     |          |      | 5,00          |               | 64,02         |             |
|    | ЗТР                     |   | чел-ч | 21,35  |          |      |               |               |               |             |
|    |                         |   |       |        |          |      |               |               |               |             |
|    | <b>Всего по позиции</b> |   |       |        |          |      | <b>100,12</b> |               | <b>593,82</b> | <b>1,01</b> |
| 54 | P58-13-1                | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки 100 м2   |       | 0,05   | 1088,55  |      |               | P58-13-1      |               |             |
|    | кромки                  |   |       |        |          |      |               |               |               |             |
|    | ЗП                      |   |       |        | 33,85    | 1,00 | 1,69          | 16,00         | 27,08         |             |
|    | ЭМ                      |   |       |        | 3,61     | 1,00 | 0,18          | 9,30          | 1,68          |             |
|    | в т.ч. ЗПМ              |   |       |        | 0,00     | 1,00 | (0,00)        | 16,00         | (0,00)        |             |
|    | МР                      |   |       |        | 1051,09  | 1,00 | 52,55         | 3,75          | 197,08        |             |
|    | НР от ФОТ               |   | %     | 71     |          | 1,00 | 1,40          |               | 19,23         | 0,23        |
|    | СП от ФОТ               |   | %     | 52     |          |      | 1,10          |               | 14,08         |             |
|    | ЗТР                     |   | чел-ч | 4,52   |          |      |               |               |               |             |
|    |                         |   |       |        |          |      |               |               |               |             |
|    | <b>Всего по позиции</b> |   |       |        |          |      | <b>56,92</b>  |               | <b>259,15</b> | <b>0,23</b> |
| 55 | E09-04-002-01           | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька 100 м2   |       | 0,046  | 1098,62  |      |               | E09-04-002-01 |               |             |
|    | МДС35 п.4.7             | покры   |       |        |          |      |               |               |               |             |
|    | ЗП                      |   |       |        | 290,04   | 1,15 | 15,34         | 16,00         | 245,49        |             |
|    | ЭМ                      |   |       |        | 640,18   | 1,25 | 36,81         | 4,48          | 164,91        |             |
|    | в т.ч. ЗПМ              |   |       |        | 35,00    | 1,25 | (2,01)        | 16,00         | (32,20)       |             |
|    | МР                      |   |       |        | 168,40   | 1,00 | 7,75          | 6,23          | 48,26         |             |
|    | НР от ФОТ               |   | %     | 69     |          | 1,15 | 14,06         |               | 191,61        | 1,88        |
|    | СП от ФОТ               |   | %     | 58     |          |      | 12,54         |               | 161,06        |             |
|    | ЗТР                     |   | чел-ч | 35,50  |          |      |               |               |               |             |
|    |                         |   |       |        |          |      |               |               |               |             |
|    | <b>Всего по позиции</b> |   |       |        |          |      | <b>86,50</b>  |               | <b>811,33</b> | <b>1,88</b> |
| 56 | РХЦС. 3/2015            | Профлист С21 толщ 0,5 Ц-265/1,18*1,02*1,062   |       | 5,29   | 243,27   | 1,00 | 1286,90       | 1,00          | 1286,90       |             |
|    | стр59                   |   | м2    |        |          |      |               |               |               |             |
|    |                         |   |       |        |          |      |               |               |               |             |
| 57 | E12-01-010-01           | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( примыкания) |       | 0,018  | 14460,12 |      |               | E12-01-010-01 |               |             |
|    | МДС35 п.4.7             | покры   |       |        |          |      |               |               |               |             |
|    | ЗП                      |   |       |        | 898,62   | 1,15 | 18,60         | 16,00         | 297,62        |             |
|    | ЭМ                      |   |       |        | 19,16    | 1,25 | 0,43          | 7,83          | 3,38          |             |
|    | в т.ч. ЗПМ              |   |       |        | 2,52     | 1,25 | (0,06)        | 16,00         | (0,91)        |             |
|    | МР                      |   |       |        | 13542,34 | 1,00 | 243,76        | 2,35          | 572,84        |             |
|    | НР от ФОТ               |   | %     | 92     |          | 1,15 | 20,15         |               | 274,65        | 2,33        |
|    | СП от ФОТ               |   | %     | 44     |          |      | 10,31         |               | 131,35        |             |
|    | ЗТР                     |   | чел-ч | 112,75 |          |      |               |               |               |             |

| 1                       | 2   | 3  | 4                              | 5     | 6       | 7     | 8      | 9             | 10       | 11   |
|-------------------------|---|--|--------------------------------|-------|---------|-------|--------|---------------|----------|------|
| <b>Всего по позиции</b> |   |  |                                |       |         |       |        |               |          |      |
| 58                      | E07-05-039-06<br>МДС35 п.4.7                        | Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой    | 100 м<br>шва                   | 0,044 | 2613,14 |       |        | E07-05-039-06 | 1279,84  | 2,33 |
| <b>Всего по позиции</b> |   |  |                                |       |         |       |        |               |          |      |
|                         | ЗП  |  |                                |       | 159,34  | 1,15  | 8,06   | 16,00         | 129,00   |      |
|                         | ЭМ  |  |                                |       | 833,00  | 1,25  | 45,82  | 3,78          | 173,18   |      |
|                         | в т.ч. ЗПМ  |  |                                |       | 34,50   | 1,25  | (1,90) | 16,00         | (30,36)  |      |
|                         | МР  |  |                                |       | 1620,80 | 1,00  | 71,32  | 2,41          | 171,87   |      |
|                         | НР от ФОТ   |  | %                              | 119   |         | 1,15  | 13,94  |               | 189,64   | 0,95 |
|                         | СП от ФОТ   |  | %                              | 68    |         |       | 8,47   |               | 108,36   |      |
|                         | ЗТР   |  | цел-ч                          | 18,79 |         |       |        |               |          |      |
| <b>Всего по позиции</b> |   |  |                                |       |         |       |        |               |          |      |
| 59                      | E12-01-009-02<br>МДС35 п.4.7                        | Устройство желобов подвесных   | 100 м<br>желоб<br>ОВ           | 0,046 | 9470,31 |       |        | E12-01-009-02 | 772,05   | 0,95 |
|                         | ЗП  |  |                                |       | 250,34  | 1,15  | 13,24  | 16,00         | 211,89   |      |
|                         | ЭМ  |  |                                |       | 18,08   | 1,25  | 1,04   | 8,18          | 8,50     |      |
|                         | в т.ч. ЗПМ  |  |                                |       | 2,02    | 1,25  | (0,12) | 16,00         | (1,86)   |      |
|                         | МР  |  |                                |       | 9201,89 | 1,00  | 423,29 | 2,91          | 1231,76  |      |
|                         | НР от ФОТ   |  | %                              | 92    |         | 1,15  | 14,43  |               | 196,65   | 1,66 |
|                         | СП от ФОТ   |  | %                              | 44    |         |       | 7,38   |               | 94,05    |      |
|                         | ЗТР   |  | цел-ч                          | 31,41 |         |       |        |               |          |      |
| <b>Всего по позиции</b> |   |  |                                |       |         |       |        |               |          |      |
| 60                      | E13-03-004-26<br>{K=2} МДС35<br>п.4.7<br>Т.ч.1.13.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 ( за 2 раза вручную) | 100 м2<br>окраш<br>иваем<br>ой | 0,037 | 735,68  |       |        | E13-03-004-26 | 1742,85  | 1,66 |
|                         | ЗП  |  |                                |       | 64,96   | 1,265 | 3,04   | 16,00         | 48,65    |      |
|                         | ЭМ  |  |                                |       | 11,88   | 1,25  | 0,55   | 5,89          | 3,24     |      |
|                         | в т.ч. ЗПМ  |  |                                |       | 0,18    | 1,25  | (0,01) | 16,00         | (0,13)   |      |
|                         | МР  |  |                                |       | 658,84  | 1,00  | 24,38  | 3,90          | 95,07    |      |
|                         | НР от ФОТ   |  | %                              | 69    |         | 1,265 | 2,47   |               | 33,66    | 0,36 |
|                         | СП от ФОТ   |  | %                              | 48    |         |       | 1,81   |               | 23,41    |      |
|                         | ЗТР   |  | цел-ч                          | 7,66  |         |       |        |               |          |      |
| <b>Всего по позиции</b> |   |  |                                |       |         |       |        |               |          |      |
|                         |   |  |                                |       |         |       |        |               | 204,03   | 0,36 |
|                         |   |  |                                |       |         |       |        |               | 14815,40 |      |

Всего по позиции

Итого по подразделу

Разные работы

| 1  | 2             | 3  | 4     | 5     | 6     | 7    | 8      | 9             | 10      | 11   |
|----|---------------|--|-------|-------|-------|------|--------|---------------|---------|------|
| 61 | A311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т     | 17,00 | 24,19 |      |        | A311-01-146-1 |         |      |
|    | ЗП            |  |       |       | 3,88  | 1,00 | 65,96  | 16,00         | 1055,36 |      |
|    | ЭМ            |  |       |       | 20,31 | 1,00 | 345,27 | 7,07          | 2441,06 |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |  |       |       | 0,00  | 1,00 | (0,00) | 16,00         | (0,00)  |      |
|    | МР            |  |       |       | 0,00  | 1,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00    |      |
|    | НР от ФОТ     |  | %     | 85    |       | 1,00 | 65,96  |               | 897,06  | 9,86 |
|    | СП от ФОТ     |  | %     | 48    |       |      | 39,58  |               | 506,57  |      |
|    | ЗТР           |  | цел-ч | 0,58  |       |      |        |               |         |      |

|                            |             |   |   |       |               |      |        |             |                |             |
|----------------------------|-------------|---|---|-------|---------------|------|--------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Всего по позиции</b>    |             |   |   |       | <b>516,77</b> |      |        |             | <b>4900,05</b> | <b>9,86</b> |
| 62                         | A310-3008-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 17,00 | 12,36         |      |        | A310-3008-1 |                |             |
|                            | ЭМ          |   |   |       | 12,36         | 1,00 | 210,12 | 4,42        | 928,73         |             |
|                            | в т.ч. ЗПМ  |   |   |       | 0,00          | 1,00 | (0,00) | 0,00        | (0,00)         |             |
| <b>Всего по позиции</b>    |             |   |   |       | <b>210,12</b> |      |        |             | <b>928,73</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Итого по подразделу</b> |             |   |   |       | <b>726,89</b> |      |        |             | <b>5828,78</b> |             |

|                                     |  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|------------------|--|
| <b>Прямые затраты по разделу</b>    |  |  |  |  | 142461,35        |  |  |  | 515873,53        |  |
| <b>Накладные расходы по разделу</b> |  |  |  |  | 14138,83         |  |  |  | 191559,68        |  |
| <b>Сметная прибыль по разделу</b>   |  |  |  |  | 8511,46          |  |  |  | 108613,91        |  |
| <b>Итого по разделу</b>             |  |  |  |  | <b>165111,64</b> |  |  |  | <b>816047,12</b> |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| <b>Итого по всем разделам</b>                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816047,12 |  |
| <b>Масса мусора</b>                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00     |  |
| <b>Заработная плата</b>                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 251975,80 |  |
| <b>Эксплуатация машин</b>                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 12954,79  |  |
| <b>в том числе заработная плата машинистов</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | 2048,07   |  |
| <b>Материалы</b>                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 250942,94 |  |
| <b>Накладные расходы по смете</b>              |  |  |  |  |  |  |  |  | 191559,68 |  |
| <b>Сметная прибыль по смете</b>                |  |  |  |  |  |  |  |  | 108613,91 |  |

Исполнитель: *Ероина И.И.*  
Ероина И.И.



816047, 12

18,00

146888, 48

962935, 60

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 962.935,60 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Ероф.  
Ерохина Н.Н.