

Смета на сумму: 1 327 579.04 руб.

Смета на сумму: 1 327 579.04 руб.

« ____ » ____ / ____ г.

« ____ » ____ / ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(локальный сметный расчет)

Наименование объекта: г. Тула, ул. Марата, д. 164
на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Марата, д. 164

Обоснование: дефектный акт

Сметная стоимость: 1 327.579 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 2.552 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 330.155 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена деревянных окон на ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

100 м2 0.193 1 536.72

Е46-04-012-02

Объем: 18+1.3

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

1 306.07 230.65 97.68 99 60
252.07 44.52 18.85 268.21 162.55
16 7.93 16 84 48
4 033.12 353.04 301.60 3 641.16 2 080.67

33.34268

2. ТЕР 10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 проемов 0.18 8 232.42

Е10-01-034-06

Объем: 3*6

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы

1 190.53 311.76 8.33
1.15 1.25 1.25
246.44 70.15 1.87
1 211.42

727.35 10 107.99 33.34268

Исполнитель: Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Накладные расходы			%		106		263.21		90	3 575.66				
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		54		134.09		43	1 708.37				
Затраты труда			чел-ч	167.578						30.16404				
							1 925.31			15 537.93	30.16404			
3. С-каталог стр.49 (3/2015)	Оконный блок ПВХ поворотного-откидной 2000 х 1500 - 6 шт Ц=7540/2,8/1,18*1,02*1,057			м2	18	2 460.40	44 287.20 [индекс]	1		44 287.20				
4. ТЕР 10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2			100 м2	0.013	10 425.48	E10-01-034-01							
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15														
Зарплата рабочих					1 395.03	1.15	20.86	16		333.76				
Эксплуатация машин					328.03	1.25	5.33	8.38		44.67				
в т.ч. зарплата машинистов					22.21	1.25	0.36	16		5.76				
Материальные ресурсы					8 702.42		113.13	4.76		538.50				
Накладные расходы				%	106		22.49	90		305.57				
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	54		11.46	43		145.99				
Затраты труда				чел-ч	196.3625						2.5527125			
							173.27			1 368.49	2.5527125			
5. С-каталог стр.49 (3/2015)	Оконный блок ПВХ глухой (8-ми угольный) Н=800 мм - 2 шт Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057			м2	1.3	1 675.08	2 177.60 [индекс]	1		2 177.60				
6. ТЕР 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (пожсков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м			100 м	0.122	3 582.78	E58-20-1							
Зарплата рабочих					330.04		40.26	16		644.16				
Эксплуатация машин					4.79		0.58	8.62		5.00				
в т.ч. зарплата машинистов					1.01		0.12	16		1.92				
Материальные ресурсы					3 247.95		396.25	2.4		951.00				
Накладные расходы				%	83		33.52	71		458.72				
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	65		26.25	52		335.96				
Затраты труда				чел-ч	41.41						5.05202			
							496.86			2 394.84	5.05202			
7. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм			т	-0.0224	17 152.02	-384.21 [цена]	39 841.2		-892.44				
Объем: (0.122)*(-0.184)														
8. С-каталог стр.50 (3/2015)	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062			м	12.2	160.65	1 959.93 [индекс]	1		1 959.93				
9. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских			100 м2	0.095	4 343.08	E15-02-031-01							
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15														
Зарплата рабочих					1 771.24	1.15	193.51	16		3 096.16				
Эксплуатация машин					61.39	1.25	7.29	7.93		57.81				
в т.ч. зарплата машинистов					26.00	1.25	3.09	16		49.44				

Итого: 07

Исполнитель:  Дворанкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы											
Накладные расходы					2 510.45		238.49		3.9		930.11
Плановые накопления / Сметная прибыль					95		186.77		80		2 516.48
Затраты труда					%		92.40		37		1 163.87
					чел-ч		234.669				22.293555

718.46

7 764.43 22.293555

10. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.095	1 762.95				E15-04-005-03			
----------------------	---	---------------------------------	-------	----------	--	--	--	---------------	--	--	--

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы					1 393.83		132.41		3.04		402.53
Накладные расходы					95		37.34		80		503.17
Плановые накопления / Сметная прибыль					%		18.48		37		232.72
Затраты труда					чел-ч		49.335				4.686825

228.65

1 777.41 4.686825

ВСЕГО С НДС

61 726.30

102 050.39

Раздел 2. Ремонт фасада

11. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	14.31	752.69				E08-07-001-02			
----------------------	---	---	-------	--------	--	--	--	---------------	--	--	--

Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы					351.05		5 023.53		16		80 376.48
Плановые накопления / Сметная прибыль					4.21		60.25		9.31		560.93
Затраты труда					397.43		5 687.22		5.18		29 459.80
					110		5 525.88		93		74 750.13
					%		3 416.00		54		43 403.30
					чел-ч		43.5				622.485

19 712.88

228 550.64 622.485

12. ТЕР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт рованной поверхности	3.35	2 922.74				E61-10-1			
-----------------	---	--------------------------------------	------	----------	--	--	--	----------	--	--	--

Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
					1 649.03		5 524.25		16		88 388.00
					1.21		4.05		5.49		22.23
					1 272.50		4 262.88		4.49		19 140.33

Исполнитель: 
Дюрягина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы			%		79		4 364,16		67	59 219,96	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		2 762,13		40	35 355,20	
Затраты труда			чел-ч	201,84							676,164

13. ТЕРР 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	10,96	151,63	16 917,47			E62-41-1	202 125,72			676,164
Зарплата рабочих					1 661,86		16		26 589,76			
Накладные расходы			%		80		1 329,49		68	18 081,04		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		830,93		40	10 635,90		
Затраты труда			чел-ч	20,8							227,968	
					3 822,28			E62-25-1	55 306,70			227,968

14. ТЕРР 62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	14,31	368,26	5 913,84			E62-25-1	54 437,98			61,3899
Зарплата рабочих					34,62		16		7 926,56			
Эксплуатация машин					26,22		5,59		2 097,42			
Материальные ресурсы					307,42		8,15		35 853,32			
Накладные расходы			%		80		68		5 390,06			
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		40		3 170,62			
Затраты труда			чел-ч	4,29								
					5 913,84			E62-25-7	54 437,98			61,3899

15. ТЕРР 62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	14,31	1 071,10	18 826,49			E15-04-019-07	127 471,56			337,716
Зарплата рабочих					188,09		16		43 065,12			
Эксплуатация машин					1,37		8,85		173,46			
Материальные ресурсы					881,64		2,99		37 722,65			
Накладные расходы			%		80		68		29 284,28			
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		40		17 226,05			
Затраты труда			чел-ч	23,6								
					18 826,49			E15-04-019-07	127 471,56			337,716

16. ТЕР 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрасиваемой поверхности	14,31	643,61	112,32			E15-04-019-07	29 574,72			612,12
Зарплата рабочих					3,73		16		612,12			
Эксплуатация машин												

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			527.56		7 549.38		5	37 746.90	
		Накладные расходы	%		95		1 756.00		80	23 659.78	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		868.76		37	10 942.65	
		Затраты труда	чел-ч	14.881						212.94711	

17. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	Объем: (14.31)*(-0.038)	т	-0.5438	7 875.28		-4 282.58	[цена]	52	-28 434.91	102 536.17 212.94711
-------------------	---	-------------------------	---	---------	----------	--	-----------	--------	----	------------	----------------------

18. С-прайс.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	Объем: 1431*0.143*2	кг	409.266				[цена]	120	49 111.92	
--------------	--	---------------------	----	---------	--	--	--	--------	-----	-----------	--

19. ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали		100 м2	0.39	14 460.12			E12-01-010-01			
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					898.62	1.15	403.03		16	6 448.48	
Эксплуатация машин					19.16	1.25	9.34		7.83	73.13	
в т.ч. зарплата машинистов					2.52	1.25	1.23		16	19.68	
Материальные ресурсы					13 542.34		5 281.51		2.35	12 411.55	
Накладные расходы			%		108		436.60		92	5 950.71	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55		222.34		44	2 845.99	
Затраты труда			чел-ч	129.6625						50.568375	

20. ТЕР 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2		100 м2	0.1152	11 153.79			E53-15-1			6 352.82 27 729.86 50.568375
Объем: 96*0.12											
Зарплата рабочих					3 089.74		355.94		16	5 695.04	
Эксплуатация машин					88.87		10.24		8.21	84.07	
в т.ч. зарплата машинистов					12.62		1.45		16	23.20	
Материальные ресурсы					7 975.18		918.74		6.72	6 173.93	
Накладные расходы			%		86		307.36		73	4 174.32	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		70		250.17		56	3 202.21	
Затраты труда			чел-ч	397.65						45.80928	

21. ТЕР 62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза		100 м2	0.18	731.89			E62-29-2			1 842.45 19 329.57 45.80928
Объем: 3*6											
Зарплата рабочих					152.94		27.53		16	440.48	
Эксплуатация машин					0.60		0.11		9.33	1.03	

Исполнитель: 
Воронкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			578.35		104.10		2.42		251.92
		Накладные расходы	%		80		22.02		68		299.53
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		13.77		40		176.19
		Затраты труда	чел-ч	18.72							
					167.53		1 169.15		3.3696		

ВСЕГО С НДС

96 007.66

990 414.54

Раздел 3. Отмостка

22. ТЕРР 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.096	2 073.12	Е68-13-2	
	Зарплата рабочих			448.80	43.08	16
	Эксплуатация машин			1 624.32	155.93	4.06
	в т.ч. зарплата машинистов			147.58	14.17	16
	Накладные расходы	%		104	59.54	88
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	34.35	48
	Затраты труда	чел-ч	57.76			
						5.54496

23. ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.144	1 122.66	Е01-02-057-02				
Объем: 96*0.15									
Зарплата рабочих				1 122.66	161.66		16	2 586.56	
Накладные расходы		%		72	116.40		61	1 577.80	
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		38	61.43		31	801.83	
Затраты труда		чел-ч	154						22.176

24. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.096	3 506.85	Е27-04-001-04				
Объем: 96*0.1									
Зарплата рабочих				182.88	17.56	16	280.96		
Эксплуатация машин				3 314.87	318.23	5.51	1 753.45		
в т.ч. зарплата машинистов				260.38	25.00	16	400.00		
Материальные ресурсы				9.10	0.87	12.02	10.46		
Накладные расходы	%			128	54.48	109	742.25		
Плановые накопления / Сметная прибыль	%			81	34.47	65	442.62		
Затраты труда	чел-ч		24.19					2.32224	

Исполнитель: 
Любский А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугтобетон а и железобет она в деле	0.096	64 662.60							
								E06-01-001-01			
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Объем: 96*0.1										
	Зарплата рабочих			1 312.20	1.15	144.87	16	2 317.92			
	Эксплуатация машин			1 377.50	1.25	165.30	7.39	1 221.57			
	в т.ч. зарплата машинистов			227.16	1.25	27.26	16	436.16			
	Материальные ресурсы			61 972.90		5 949.40	4.64	27 605.22			
	Накладные расходы	%		95		163.52	80	2 203.26			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		94.67	44	1 211.80			
	Затраты труда	чел-ч	207							19.872	
33. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)			-9.792	581.57	-5 694.73	[цена]	2 716.84	-26 603.30		
	Объем: (0.096)*(-102.0)					6 517.76		34 559.77	19.872		
34. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	9.792	433.60	4 245.81	[цена]	3 860.95	37 806.42			
35. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхность	0.96	324.90			E06-01-067-04				
	Зарплата рабочих			259.81	249.42	1.73	16	3 990.72			
	Эксплуатация машин			1.80	1.73	60.76	9.33	16.14			
	Материальные ресурсы			63.29	60.76	236.95	80	3 192.58			
	Накладные расходы	%		95	137.18	44	1 755.92				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55							
	Затраты труда	чел-ч	28.9							27.744	
					686.04			9 329.64	27.744		
36. ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0.096	346.77			E27-06-011-01				
	Зарплата рабочих			35.27	3.39	1.52	16	54.24			
	Эксплуатация машин			15.83	1.52	7.72	11.73	11.73			
	в т.ч. зарплата машинистов			0.88	0.08	1.28	16	1.28			
	Материальные ресурсы			295.67	28.38	4.03	4.03	114.37			
	Накладные расходы	%		128	4.44	109	60.52	60.52			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81	2.81	65	36.09	36.09			
	Затраты труда	чел-ч	4.58							0.43968	
					40.54			276.95	0.43968		
37. ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0.0269	912.97	-24.56	[цена]	3 639.58	-97.90			
38. ТССЦ 102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0.064	1 072.87	68.66	[цена]	3 639.58	232.93			

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

												Формат 46
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												ИКТ-ТРИН (БЕПР.1.3.13.003) ИЕН/ДКАК (493) 34/-33-01
Объем: 32*0.1*0.02												

ВСЕГО С НДС

11 195.20

96 227.23

Раздел 4. Козырек

39. ТЕР 46-04-002-01	Разборка монолитных перекрытий бетонных	1 м3	0.504	404.09	E46-04-002-01
Объем: 1.2*0.07*6					
Зарплата рабочих					
Эксплуатация машин					
в т.ч. зарплата машинистов					
Накладные расходы					
Плановые накопления / Сметная прибыль					
Затраты труда					
11.01					
5.54904					
40. ТЕРр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.36	54.04	E69-2-1
Объем: 6*6					
Зарплата рабочих					
Эксплуатация машин					
Накладные расходы					
Плановые накопления / Сметная прибыль					
Затраты труда					
5.49					
1.9764					
41. ТЕРр 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.36	51.96	E69-2-2
Объем: 6*6					
Зарплата рабочих					
Эксплуатация машин					
Накладные расходы					
Плановые накопления / Сметная прибыль					
Затраты труда					
5.28					
1.9008					
42. ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.0162	12 416.98	E06-01-015-01
Объем: 0.0027*6					
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
Зарплата рабочих					
Эксплуатация машин					
в т.ч. зарплата машинистов					
Материальные ресурсы					
Накладные расходы					
95					
46.22					
11.36					
1 796.92					
622.72					
80					
76.19					
1 037.80					
1.9008					
E06-01-015-01					

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Объем: 2.3*6

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	290.04	1.15	46.03	16	736.48
Эксплуатация машин	640.18	1.25	110.43	4.48	494.73
в т.ч. зарплата машинистов	35.00	1.25	6.04	16	96.64
Материальные ресурсы	168.40		23.24	6.23	144.79
Накладные расходы	81		42.18	69	574.85
Плановые накопления / Сметная прибыль	72		37.49	58	483.21
Затраты труда	40.825				5.63385

48. С-каталог стр.59	Профлист С21 толщ 0,5	м2	15.87	220.32	3 496.48 [индекс]	1	3 496.48	2 434.06	5.63385
----------------------	-----------------------	----	-------	--------	-------------------	---	----------	----------	---------

(3/2015) Ц=240/1,18*1,02*1,062

Объем: 2.3*1.15*6

49. ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендамуэры, паркет, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.054	14 460.12	E12-01-010-01				
----------------------	---	-----------------	-------	-----------	---------------	--	--	--	--

Объем: 0.9*6

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	898.62	1.15	55.80	16	892.80
Эксплуатация машин	19.16	1.25	1.29	7.83	10.10
в т.ч. зарплата машинистов	2.52	1.25	0.17	16	2.72
Материальные ресурсы	13 542.34		731.29	2.35	1 718.53
Накладные расходы	108		60.45	92	823.88
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		30.78	44	394.03
Затраты труда	129.6625				7.001775

50. ТЕР 07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизующейся тиоколовой	100 м шва	0.132	2 613.14	E07-05-039-06			3 839.34	7.001775
----------------------	---	-----------	-------	----------	---------------	--	--	----------	----------

879.61

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Объем: 2.2*6

Зарплата рабочих	159.34	1.15	24.19	16	387.04
Эксплуатация машин	833.00	1.25	137.45	3.78	519.56
в т.ч. зарплата машинистов	34.50	1.25	5.69	16	91.04
Материальные ресурсы	1 620.80		213.95	2.41	515.62
Накладные расходы	140		41.83	119	568.92
Плановые накопления / Сметная прибыль	85		25.40	68	325.09
Затраты труда	21.6085				2.852322

51. ТЕР 12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.138	9 470.31	E12-01-009-02			2 316.23	2.852322
----------------------	------------------------------	---------------	-------	----------	---------------	--	--	----------	----------

Объем: 2.3*6

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	250.34	1.15	39.73	16	635.68
------------------	--------	------	-------	----	--------

Исполнитель: 
Дворкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
				чел-ч	36.1215						4.984767

52. ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических отгнутых поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза вручную)	100 м2 окрашиваемой	0.111	367.84	1 3/8.04	5 228.63	4.984766
						E13-03-004-26	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих		32.48	1.15	8.29	16	132.64					
Эксплуатация машин		5.94	1.25	1.65	5.89	9.72					
в т.ч. зарплата машинистов		0.09	1.25	0.03	16	0.48					
Материальные ресурсы		329.42		73.13	3.9	285.21					
Накладные расходы	%	81		6.74	69	91.85					
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	60		4.99	48	63.90					
Затраты труда	чел-ч	4.4045							0.4888995		

94.80 583.32 0.4888995

ВСЕГО С НДС

11 723.70 51 626.52

Раздел 5. Замена дверного блока

53. ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.09	1 016.21	E46-04-012-03				
	Зарплата рабочих			785.56	70.70	16	1 131.20		
	Эксплуатация машин			230.65	20.76	7.93	164.63		
	в т.ч. зарплата машинистов			97.68	8.79	16	140.64		
	Накладные расходы	%		99	78.70	84	1 068.35		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	47.69	48	610.48		
	Затраты труда	чел-ч		103.91				9.3519	

217.85 2 974.66 9.3519

54. ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	9	62.10	E09-04-012-01				
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
Зарплата рабочих									
Эксплуатация машин									
Материальные ресурсы									
Накладные расходы									
Плановые накопления / Сметная прибыль									
		%		81		16	3 684.96		
		%		72		8.19	1 333.41		
		%				8.17	1 866.19		
		%				69	2 542.62		
		%				58	2 137.28		

Исполнитель: *Рез*
Дворякина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Затраты труда

чел-ч

2.76

24.84

55. ТССЦ 203-8126

Дверь металлическая двупольная , утепленная, окрашенная огнестойкой краской

шт.

3

4 818.25

973.91

14 454.75 [цена]

14

11 564.46

24.84

56. ТЕР 15-02-031-01

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

100 м2 оштукатуриваемой поверхнос ти

0.048 4 343.08

E15-02-031-01

701.99

11 564.46

24.84

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

234.669

1 771.24 1.15 97.77 16 1 564.32 61.39 1.25 3.68 7.93 29.18 26.00 1.25 1.56 16 24.96 2 510.45 95 120.50 3.9 469.95 95 94.36 80 1 271.42 47 46.69 37 588.03

37

1 271.42

588.03

57. ТЕР 15-04-005-03

Окраска поливинилцетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен

100 м2 окрашива емой поверхнос ти

0.048 1 762.95

E15-04-005-03

363.00

3 922.90 11.264112

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

49.335

359.50 1.15 19.84 16 317.44 9.62 1.25 0.58 9.22 5.35 0.25 1.25 0.01 16 0.16 1 393.83 95 66.90 3.04 203.38 95 18.86 80 254.08 47 9.33 37 117.51

37

254.08

117.51

115.51

897.76

2.36808

ВСЕГО С НДС

19 027.52

74 889.59

Раздел 6. Входная площадь

58. ТЕР 11-01-011-01

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0.18 1 407.45

E11-01-011-01

293.56

42.38

16.03

1 071.51

111

64

52.84

7.63

2.89

192.87

61.86

35.67

16

7.67

16

8.35

94

51

845.44

58.52

46.24

1 610.46

838.18

454.76

Исполнитель:  Дворникина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	39.51							
											7.1118

59. ТЕР 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.18	277.88							
											350.87
											3 807.36
											7.1118
											Е11-01-011-02
											Зарплата рабочих
											3.72
											0.67
											16
											10.72
											7.55
											10.12
											16
											7.68
											8.33
											399.92
											94
											17.30
											51
											9.38
											0.09
											0.09
											52.04
											447.44
											0.09

ВСЕГО С НДС

475.43

5 020.66

Раздел 7. Разные работы

60. 311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой
(НБ: ТЕР-2001 вручную
Тулльская область
(перевозки +
ТИЕР);)

Е311-01-146-1

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

3.88 74.12 16 1 185.92
20.31 387.97 7.07 2 742.95
100 74.12 85 1 008.03
60 44.47 48 569.24
0.5777

11.035572

61. 310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
(НБ: ТЕР-2001 грузоподъемностью 10 т работающих вне
Тулльская область карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
(перевозки +
ТИЕР);)

Х310-3005-1

580.68 163.52 4.42 5 506.14 11.035572
722.76

ВСЕГО С НДС

878.16

7 350.10

ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
МАТЕРИАЛОВ -

140 147.31 724 596.20 2538.5751
137 346.79 703 704.26 2492.3097
71 126.68 145 810.07

Исполнитель: *В.А.Ю.*
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 39, 53;											
%=90 - по стр. 2, 4; %=71 - по стр. 6, 45, 46; %=80 - по											
стр. 9, 10, 16, 28, 32, 35, 42, 56, 57; %=93 - по стр. 11;											
%=67 - по стр. 12; %=68 - по стр. 13-15, 21; %=92 - по											
стр. 19, 49, 51; %=73 - по стр. 20; %=88 - по стр. 22;											
%=61 - по стр. 23; %=109 - по стр. 24, 26, 36; %=66 - по											
стр. 40, 41; %=119 - по стр. 50; %=69 - по стр. 52; %=94 -											
по стр. 58, 59; %=85 - по стр. 60)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 22, 39, 52, 53,											
60; %=43 - по стр. 2, 4; %=52 - по стр. 6, 45, 46; %=37 -											
по стр. 9, 10, 16, 56, 57; %=54 - по стр. 11; %=40 - по стр.											
12-15, 21, 40, 41; %=44 - по стр. 19, 28, 32, 35, 42, 49, 51;											
%=56 - по стр. 20; %=31 - по стр. 23; %=65 - по стр. 24,											
26, 36; %=68 - по стр. 50; %=51 - по стр. 58, 59)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 43, 47, 54)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 43, 47, 54)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
ИТОГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО БЕЗ НДС											
НДС											
ВСЕГО С НДС											

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель: *А.Ю.*
Дзюрыкина А.Ю.

Согласовано в сумме 1 327 579,04 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»