

< ТЕР 2 * 26 * 11355 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

581 084.33 руб.

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

581 084.33 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на ремонт фасада жилого дома по адресу ул. Столетова д. 10, секц В в г Туле

Сметная стоимость:

581084.33 руб.

Нормативная трудоемкость:

1052.246 чел.ч

Сметная заработная плата:

138066.08 руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ЗАМЕНА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН НА ОКНА ПВХ

1. ТЕР 46-04-012 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

100 м2

0.0994

1 536.72

Е46-04
012-02

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

1 306.07
230.65
97.68
99
60

129.82
22.93
9.71
138.13
83.72

16
7.93
16
84
48

2 077.12
181.83
155.36
1 875.28
1 071.59

2. ТЕР 10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых

100 м2 проемов

0.0946

8 232.42

Е10-01-
034-06

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Блоки оконные пластиковые
Накладные расходы

1 190.53
311.76
8.33
6 730.13
106

1.15
1.25
1.25
636.67
138.33

16
8.28
16
4.73
90

2 072.32
305.28
15.68
3 011.45
1 879.20

Исполнитель: Щепилова Н.Т.

< ТЕР 2 * 26 * 11355 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		54		70.47		43	897.84	15.853	
Затраты труда			чел-ч	167.578								
3.	С-каталог 3 кв15.	Оконный блок ПВХ поворотного-откидной 1шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	9.46	2 703.74	1 011.86		25 577.38 [цена]		2 703.74	8 166.09 15.853	
4.	ТЕР 10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.0048	10 425.48	Е10-01-034-01						
ТССЦ 203-9096		Зарплата рабочих			1 395.03	1.15	7.70	16		123.20		
		Эксплуатация машин			328.03	1.25	1.97	8.38		16.51		
		в т.ч. зарплата машинистов			22.21	1.25	0.13	16		2.08		
		Материальные ресурсы			8 702.42		41.77	4.76		198.83		
		Блоки оконные пластиковые	м2	0.48								
		Накладные расходы	%		106		8.30	90		112.75		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		4.23	43		53.87		
		Затраты труда	чел-ч	196.363							0.943	
5.	С-каталог 3 кв15.	Оконный блок ПВХ глухой Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057	м2	0.48	1 675.08	63.97		804.04 [цена]		1 675.08	505.16 0.943	
6.	ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхнос	0.083	4 343.08	Е15-02-031-01						
		Зарплата рабочих	ти		1 771.24	1.15	169.07	16		2 705.12		
		Эксплуатация машин			61.39	1.25	6.37	7.93		50.51		
		в т.ч. зарплата машинистов			26.00	1.25	2.70	16		43.20		
		Материальные ресурсы			2 510.45		208.37	3.9		812.64		
		Накладные расходы	%		95		163.18	80		2 198.66		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		80.73	37		1 016.88		
		Затраты труда	чел-ч	234.669							19.478	
7.	ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхнос	0.083	1 762.95	Е15-04-005-03						
		Зарплата рабочих			359.50	1.15	34.31	16		548.96		
		Эксплуатация машин			9.62	1.25	1.00	9.22		9.22		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.25	1.25	0.03	16		0.48		
		Материальные ресурсы			1 393.83		115.69	3.04		351.70		
		Накладные расходы	%		95		32.62	80		439.55		
							627.72			6 783.81 19.478		

Исполнитель: 
Цепилова Н.Н.

< ТЕР 2 * 26 * 11355 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

47
16.14
37
203.29
1 552.72
4.095

199.76
1 552.72
4.095

8. ТЕР 58-20-1
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

100 м
0.085
3 582.78
E58-20-1

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Строительный мусор

330.04
4.79
1.01
3 247.95
0.01904

28.05
0.41
0.09
276.08
23.36
18.29
71
319.67
234.12
3.52

83
65
83
65
83
65
71
52
52
3.52

Т
%

0.01904
41.41
346.19
-268.26 [цена]
39 841.2
-623.12
1 668.71
3.52

Затраты труда

9. ТССЦ 101-1875
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

т
-0.01564
17 152.02
-268.26 [цена]
39 841.2
-623.12
1 668.71
3.52

Объем: (0.085)*(-0.184)

10. С-каталог 3
Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062 кв15.

м
8.5
160.65
1 365.53 [цена]
160.65
1 365.53

Раздел 2. ЗАМЕНА ДВЕРНОГО БЛОКА

11. ТЕР 46-04-012-03
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

100 м2
0.03
1 016.21
E46-04-012-03

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

785.56
230.65
97.68
99
60
103.91
72.63
991.68
3.117

23.57
6.92
2.93
26.24
15.90
16
7.93
16
84
48
377.12
54.88
46.88
356.16
203.52
3.117

16
16
84
48
16
84
48
16
84
48
377.12
54.88
46.88
356.16
203.52
3.117

Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

230.65
97.68
99
60
103.91
72.63
991.68
3.117

6.92
2.93
26.24
15.90
16
7.93
16
84
48
377.12
54.88
46.88
356.16
203.52
3.117

16
7.93
16
84
48
377.12
54.88
46.88
356.16
203.52
3.117

12. ТЕР 09-04-012-01
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы

1 м2
3
62.10
E09-04-012-01

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Блоки дверные металлические
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

22.25
14.47
25.38
3
81
72
2.76
324.63
3 854.82
8.28

1.15
1.25
76.77
54.27
76.14
62.18
55.27
324.63
3 854.82
8.28

16
8.19
8.17
69
58
58
8.28

1 228.32
444.47
622.06
847.54
712.43
8.28

8.28

324.63
3 854.82
8.28

8.28

8.28

8.28

8.28

Исполнитель: Щербакова Н.Н.

< ТЕР 2 * 26 * 11355 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	ТССЦ 203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30,	шт.	1	4 818.25		4 818.25	[цена]	14 701.99	14 701.99	

14. ТЕР 15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

100 м2	0.018	4 343.08									
штукатур иваемой поверхнос ти											

Зарплата рабочих		1 771.24	1.15	36.66	16	586.56					
Эксплуатация машин		61.39	1.25	1.38	7.93	10.94					
в т.ч. зарплата машинистов		26.00	1.25	0.59	16	9.44					
Материальные ресурсы		2 510.45		45.19	3.9	176.24					
Накладные расходы	%	95		35.39	80	476.80					
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	47		17.51	37	220.52					
Затраты труда	чел-ч	234.669									4.224

15. ТЕР 15-04-005-03 Окраска поливинилхлоридными водоземлюсионными составами углубленная по штукатурке стен

100 м2	0.018	1 762.95									
окрашива емой поверхнос ти											

Зарплата рабочих		359.50	1.15	7.44	16	119.04					
Эксплуатация машин		9.62	1.25	0.22	9.22	2.03					
в т.ч. зарплата машинистов		0.25	1.25	0.01	16	0.16					
Материальные ресурсы		1 393.83		25.09	3.04	76.27					
Накладные расходы	%	95		7.08	80	95.36					
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	47		3.50	37	44.10					
Затраты труда	чел-ч	49.335									0.888

Раздел 3. РЕМОНТ ФАСАДА

16. ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2	4.2	752.69									
вертикаль ной проекции для наружных лесов											

Зарплата рабочих		351.05	1 474.41	16	23 590.56						
Эксплуатация машин		4.21	17.68	9.31	164.60						
Материальные ресурсы		397.43	1 669.21	5.18	8 646.51						
Накладные расходы	%	110	1 621.85	93	21 939.22						
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	68	1 002.60	54	12 738.90						
Затраты труда	чел-ч	43.5									182.7

Исполнитель: Щепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

5 785.75**67 079.79 182.7**

17. ТЕРр 53-14-1

Заделка трещин в стенах цементным раствором

10 м

0.4

31.48

Е53-14-1

Зарплата рабочих

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

2.71

70

6.36

56

81.36

1.084

18. ТЕРр 61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2
отремонтированной
поверхности

1.455

2 922.74

Е61-10-1

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

т

7.0422

79

1 895.48

67

25 720.92

15 355.78

19. ТЕРр 62-41-1

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100 м2
расчищенной
поверхности

3.395

151.63

Е62-41-1

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

20.8

151.63
80
50514.78
411.82
257.3916
68
408 236.48
5 600.81
3 294.59

70.616

20. ТЕРр 62-25-1

Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2
обработанной
поверхности

4.85

368.26

Е62-25-1

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

34.62
26.22
307.42
80
50167.91
127.17
1 490.99
134.33
83.9616
5.59
8.15
68
402 686.56
710.88
12 151.57
1 826.86
1 074.62

17 131.88 70.616

Исполнитель:
Щепилова Н.Н.

293.677

293.677

< ТЕР 2 * 26 * 11355 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

< ТЕР 2 * 26 * 11355 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								
Затраты труда			чел-ч	44,296	72		17.09		58	220.31	2,658

30. ТЕРР 69-2-1

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100
отверстий

54.04

77.76

Е69-2-1

986.02

2.658

ТССЦ 509-9900

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Строительный мусор
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

Т 0.00072
%
%
чел-ч 5.49

43.76
10.28
78
50
5.25
1.23
4.10
2.63
16
5.5
66
40
84.00
6.77
55.44
33.60

31. ТЕРР 69-2-2

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1

100
отверстий

51.96

13.21

Е69-2-2

179.81

0.659

ТССЦ 509-9900

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Строительный мусор
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

Т 0.00072
%
%
чел-ч 5.28

42.08
9.88
78
50
5.05
1.19
3.94
2.53
16
5.5
66
40
80.80
6.55
53.33
32.32

32. ТЕР 06-01-015-01

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 т

12 416.98

12.71

Е06-01-015-01

173.00

0.634

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

2 608.28
44.47
3.16
9 764.23
95
55
1.15
1.25
1.25
52.73
15.41
8.92
16.20
0.30
0.02
11.36
80
44
16
8.76
16
11.36
80
44
259.20
2.63
0.32
599.01
207.62
114.19

чел-ч 362.262
%

1.956

33. ТЕР 09-03-014-01

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м

1 т

1 242.85

93.56

Е09-03-014-01

1 182.65

1.956

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Конструкции стальные
Накладные расходы

Т 0.0723
%

517.00
469.76
48.40
256.09
1.15
1.25
1.25
42.99
42.45
4.37
18.52
38.36
16
7.92
16
5.14
687.84
336.20
69.92
95.19
69
522.85

Исполнитель: Щепилова Н.И.

< ТЕР 2 * 26 * 11355 >

ПК РМК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%

72.772

72

34.10

58

439.50

5.261

34. ТССЦ 201-0775

Конструктивные элементы вспомогательного
назначения с преобладанием профильного
проката без отверстий и сборосварочных
операций

т

0.0723

7 775.46

562.17

[цена]

42 729.3

3 089.33

2 081.58

5.261

35. ТЕР 58-12-2

Устройство обрешетки с прозорами из досок и
брусьев под кровлю из листовой стали

100 м2

0.04726

1 875.93

E58-12-

2

158.63

7.50

16

120.00

8.59

3.04

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов

%

4.04

1 696.34

83

6.38

5.00

16

8.68

16

3.91

313.46

87.36

63.98

1.009

Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль

%

21.35

33.85

3.61

0.18

52.55

1.40

1.10

16

9.3

3.75

197.06

19.20

14.06

Затраты труда

чел-ч

21.35

100.04

E58-13-

1

1.69

16

27.04

1.67

197.06

19.20

14.06

36. ТЕР 58-13-1

Устройство покрытия из рулонных материалов
насухо без промазки кромок

100 м2

0.05

1 088.55

E58-13-

1

33.85

1.69

16

27.04

1.67

197.06

19.20

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы

%

4.52

56.92

259.03

0.226

1.878

161.01

191.54

69

58

161.01

191.54

69

58

161.01

Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%

4.52

65

1.10

52

14.06

1.878

161.01

191.54

69

58

161.01

37. ТЕР 09-04-002-01

Монтаж кровельного покрытия из
профилированного листа при высоте здания до
25 м

100 м2

0.046

1 098.62

E09-04-

002-01

15.34

16

245.44

164.91

32.16

48.28

191.54

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов

%

40.825

86.44

811.18

1.878

161.01

191.54

69

58

161.01

191.54

69

58

161.01

191.54

Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль

%

40.825

86.44

811.18

1.878

161.01

191.54

69

58

161.01

191.54

69

58

161.01

Затраты труда

чел-ч

40.825

86.44

811.18

1.878

161.01

191.54

69

58

161.01

191.54

69

38. С-кат 3 кв 2015.

Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062

м2

5.29

243.27

1 286.90

[цена]

243.27

1 286.90

811.18

1.878

39. ТЕР 12-01-010-01

Устройство мелких покрытий (брандамауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2

0.018

14 460.12

E12-01-

010-01

14 460.12

E12-01-

010-01

14 460.12

E12-01-

010-01

14 460.12

Исполнитель:
Щепилов Н.Н.

< ТЕР 2 * 26 * 11355 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Форма 4а	
40. ТЕР 07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	Зарплата рабочих			898.62	1.15	18.60	16		297.60		2.334	
		Эксплуатация машин			19.16	1.25	0.43	7.83		3.37			
		в т.ч. зарплата машинистов			2.52	1.25	0.06	16		0.96			
		Материальные ресурсы			13 542.34		243.76	2.35		572.84			
		Накладные расходы			108		20.15	92		274.68			
		Плановые накопления / Сметная прибыль			55		10.26	44		131.37			
		%											
		%											
		Затраты труда	чел-ч		129.663								
					</								

Исполнитель: *Сергей*
 П.И.Иванова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

43. ТЕРР 54-3-1

Разборка подшивки карниза чистой из строганных досок

100 м2 подшивки

0.87

227.66

16.12

Е54-3-1

101.90

0.163

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Строительный мусор

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

т

2.0793

85

158.19

148.89

72

2 143.99

1 905.77

%

28.87

80

148.89

148.89

64

1 905.77

25.117

44. ТЕР 10-01-022-01

Подшивка карнизов досками обшивки

100 м2 потолка

0.87

5 106.03

505.14

Е10-01-022-01

7 051.35

25.117

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

65.93

106

493.56

251.43

43

6 704.93

3 203.47

%

462.65

44.74

1.15

1.25

16

462.88

48.66

%

2.52

2.74

1.25

1.25

16

43.84

43.84

%

4 598.64

4 000.82

493.56

251.43

43

19 524.00

6 704.93

45. ТЕР 15-04-024-02

Простая окраска масляными составами по дереву карнизов

100 м2 окрашива

0.87

1 244.41

5 257.35

Е15-04-024-02

37 268.15

57.359

емой поверхнос ти

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

266.02

3.31

1.15

1.25

16

266.15

3.60

%

0.13

0.14

1.25

1.25

16

0.14

0.14

%

975.08

95

848.32

252.98

80

2 052.93

3 408.51

%

47

125.16

125.16

37

1 576.44

32.576

Раздел 6. РЕМОНТ ОТМОСТКИ

46. ТЕРР 68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических

1000 м2

0.065

2 073.12

1 496.21

Е68-13-2

11 329.29

32.576

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

%

448.80

1 624.32

29.17

105.58

16

466.72

4.06

%

147.58

9.59

9.59

16

153.44

153.44

Исполнитель: Щепилова

< ТЕР 2 * 26 * 11355 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%		104		40.31		88	545.74	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		23.26		48	297.68	
		Затраты труда	чел-ч	57.76							3.754

47. ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.104	1 122.66				E01-02-057-02		1 738.79	3.754
										198.32	

Зарплата рабочих	1 122.66	116.76	16	1 868.16	
Накладные расходы	72	84.07	61	1 139.58	
Плановые накопления / Сметная прибыль	38	44.37	31	579.13	
Затраты труда	154				16.016

48. ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0325	2 257.17				E27-04-001-01		3 586.87	16.016
										245.20	

Зарплата рабочих	117.74	3.83	16	61.28	
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов	2 132.93	69.32	5.43	376.41	
Материальные ресурсы	166.00	5.40	16	86.40	
Накладные расходы	6.50	0.21	12.02	2.52	
Плановые накопления / Сметная прибыль	128	11.81	109	160.97	
Затраты труда	81	7.48	65	95.99	

49. ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.575	69.83						697.17	0.511
										92.65	

50. ТЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.065	3 506.85				E27-04-001-04			
										249.64 [цена]	233.78

Зарплата рабочих	182.88	11.89	16	190.24	
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов	3 314.87	215.47	5.51	1 187.24	
Материальные ресурсы	260.38	16.92	16	270.72	
Накладные расходы	9.10	0.59	12.02	7.09	
Плановые накопления / Сметная прибыль	128	36.88	109	502.45	
Затраты труда	81	23.34	65	299.62	

288.17 2 186.64 1.572

Исполнитель: Щепилов Н.Н.

< ТЕР 2 * 26 * 11355 >

ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51. ТССЦ 408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм		м3	8.19	96.94		793.94	[цена]	950.7	7 786.23	
52. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		1 т	0.065	5 822.09			E06-01-015-10			
	Зарплата рабочих				104.66	1.15	7.82		16	125.12	
	Эксплуатация машин				27.45	1.25	2.23		8.74	19.49	
	в т.ч. зарплата машинистов				2.02	1.25	0.16		16	2.56	
	Материальные ресурсы				5 689.98		369.85		5.26	1 945.41	
	Накладные расходы		%		95		7.58		80	102.14	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		4.39		44	56.18	
	Затраты труда		чел-ч	14.536							0.945
53. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III		т	-0.065	5 416.20		-352.05	[цена]	-1 883.91	2 248.34	0.945
	Объем: (0.065)*(-1.0)								28 983.27		
54. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной		т	0.065	8 489.38		551.81	[цена]	46 194.08	3 002.62	
55. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки		100 м3 бетона, буюбетон	0.065	64 662.60			E06-01-001-01			
	Зарплата рабочих				1 312.20	1.15	98.09		16	1 569.44	
	Эксплуатация машин				1 377.50	1.25	111.92		7.39	827.09	
	в т.ч. зарплата машинистов				227.16	1.25	18.46		16	295.36	
	Материальные ресурсы				61 972.90		4 028.24		4.64	18 691.03	
	Накладные расходы		%		95		110.72		80	1 491.84	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		64.10		44	820.51	
	Затраты труда		чел-ч	207							13.455
56. ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)		м3	-6.63	581.57		-3 855.81	[цена]	2 716.84	-18 012.65	
	Объем: (0.065)*(-102.0)										
57. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)		м3	6.63	433.60		2 874.77	[цена]	3 860.95	25 598.10	
58. ТЕР 06-01-067-04	Железнение поверхности		100 м2 поверхность	0.65	324.90			E06-01-067-04			
	Зарплата рабочих				259.81	1.15	194.21		16	3 107.36	
	Эксплуатация машин				1.80	1.25	1.46		9.33	13.62	
	Материальные ресурсы				63.29		41.14		6.16	253.42	

Исполнитель:

Цепилова Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы			%								
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		95		184.50		80	2 485.89	
Затраты труда			чел-ч	33.235	55		106.82		44	1 367.24	21.603

528.13 **7 227.53** **21.603**

59. ТЕР 27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0.065	346.77	Е27-06-011-01						
----------------------	----------------------------	------------------	-------	--------	---------------	--	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих	35.27	2.29	16	36.64							
Эксплуатация машин	15.83	1.03	7.72	7.95							
в т.ч. зарплата машинистов	0.88	0.06	16	0.96							
Материальные ресурсы	295.67	19.22	4.03	77.46							
Накладные расходы	128	3.01	109	40.98							
Плановые накопления / Сметная прибыль	81	1.90	65	24.44							
Затраты труда	чел-ч	4.58									
				27.45	187.47	0.298					


60. ТССЦ 102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0.0208	912.97	-18.99 [цена]	3 639.58	-75.70
Объем: (0.065)*(-0.32)							

61. ТССЦ 102-0050	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	м3	0.044	904.22	39.79 [цена] 4 005.7						
-------------------	---	----	-------	--------	----------------------	--	--	--	--	--	--

Раздел 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

62. Е311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	29.02	24.19	Е311-01-146-1						
-------------------	--	---	-------	-------	---------------	--	--	--	--	--	--

Зарплата рабочих	3.88	112.60	16	1 801.60							
Эксплуатация машин	20.31	589.40	7.07	4 167.06							
Накладные расходы	100	112.60	85	1 531.36							
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	67.56	48	864.77							
				882.16	8 364.79						

63. 310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	29.02	12.36	358.69	X310-3008-1	4.42	1 585.41	
----------------	---	---	-------	-------	--------	-------------	------	----------	---

Исполнитель: Щепилова Н.Н.

ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
МАТЕРИАЛОВ -

83 442.71 328 201.55 1044.74
81 766.06 314 767.23 1026.663
36 996.52 79 769.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 17, 77; %=90 - по стр. 2, 5, 95; %=80 - по стр. 7, 8, 22, 23, 36, 83, 96, 103, 106, 109; %=71 - по стр. 10, 86, 87; %=93 - по стр. 24; %=73 - по стр. 25; %=67 - по стр. 32; %=68 - по стр. 33-35, 46, 55; %=92 - по стр. 48, 90, 92; %=66 - по стр. 81, 82; %=119 - по стр. 91; %=69 - по стр. 93; %=72 - по стр. 94; %=88 - по стр. 97; %=61 - по стр. 98; %=109 - по стр. 99, 101, 110)											
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 77, 93, 97; %=43 - по стр. 2, 5, 95; %=37 - по стр. 7, 8, 22, 23, 36, 96; %=52 - по стр. 10, 86, 87; %=54 - по стр. 24; %=56 - по стр. 25; %=40 - по стр. 32-35, 46, 55, 81, 82; %=44 - по стр. 48, 83, 90, 92, 103, 106, 109; %=68 - по стр. 91; %=64 - по стр. 94; %=31 - по стр. 98; %=65 - по стр. 99, 101, 110)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 18, 79, 84, 88)											
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 18, 79, 84, 88)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ (БЕЗ НАКЛ. И ПЛАН.) -											
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
· ИТОГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО БЕЗ НДС											
НДС											
ВСЕГО С НДС											

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 581084,33 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
18
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Щепилова Н.Н.