

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоотведения по ул. Мира д.52-а г.Тула
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

148,231 тыс. руб.
37,887 тыс. руб.
282,010 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года


№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см ²	100 отверстий	0,16	1 231,32			ТЕР46-03-010-02		5,67 1,44

		ЗП			314,97		50,40	16	806,40	
		ЗМ			916,35		146,61	4,04	592,30	
		в т.ч. ЗПМ			84,51		13,52	16	216,32	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	63,28	84=110*(0.9*0.85)	859,08	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	38,03	48=70*(0.85*0.8)	490,91	
		Всего по позиции					298,32		2 748,69	
3	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,08	54,04			ТЕРр69-2-1		0,44
		ЗП			43,76		3,50	16	56,00	
		ЗМ			10,28		0,82	5,5	4,51	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			2,73	66=78*0.85	36,96	
		СП от ФОТ	%	50			1,75	40=50*0.8	22,40	
		Всего по позиции					8,80		119,87	
4	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,1	599,77			ТЕРр57-2-3		6,99
		ЗП			556,86		55,69	16	891,04	0,14
		ЗМ			42,91		4,29	7,93	34,02	

12582

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			18,17		1,82	16	29,12	
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			46,01	68=80*0.85	625,71	
		СП от ФОТ	%	68			39,11	54=68*0.8	496,89	
		Всего по позиции					145,10		2 047,66	
5	ТЕР46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	1 м3	1,1	536,77			ТЕР46-04-003 01		10,64 4,96
		ЗП			77,07		84,78	16	1 356,48	
		ЭМ			459,70		505,67	4,04	2 042,91	
		в т.ч. ЗПМ			42,39		46,63	16	746,08	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110			130,10	84=110*(0.9 *0.85)	1 766,15	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	78,19	48=70*(0.85 *0.8)	1 009,23	
		Всего по позиции					798,74		6 174,77	
6	ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0,307	127,14			ТЕРр57-1-3		5,35
		ЗП			127,14		39,03	16	624,48	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			31,22	68=80*0.85	424,65	
		СП от ФОТ	%	68			26,54	54=68*0.8	337,22	
		Всего по позиции					96,79		1 386,35	
2	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,65	683,41			ТЕРр65-2-2		55,45 0,21
		ЗП			673,87		438,02	16	7 008,32	
		ЭМ			9,54		6,20	7,93	49,17	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		2,63	16	42,08	
		МР								
		НР от ФОТ	%	74			326,08	63=74*0.85	4 441,75	
		СП от ФОТ	%	50			220,33	40=50*0.8	2 820,16	
		Всего по позиции					990,63		14 319,40	
41	ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,16	517,44			ТЕРр65-4-2		10,21 0,05
		ЗП			508,80		81,41	16	1 302,56	
		ЭМ			8,64		1,38	7,93	10,94	
		в т.ч. ЗПМ			3,66		0,59	16	9,44	
		МР								
		НР от ФОТ	%	74			60,68	63=74*0.85	826,56	
		СП от ФОТ	%	50			41,00	40=50*0.8	524,80	
		Всего по позиции					184,47		2 664,86	
13	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопрово да	0,65	8 292,65			ТЕР16-04-001 02		46,05 0,04
		ЗП			571,03	1,15	426,84	16	6 829,44	
		ЭМ			5,22	1,25	4,24	8,13	34,47	
		в т.ч. ЗПМ			0,63	1,25	0,51	16	8,16	

Исполнитель:  8,16

Ходышева Н.Б.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				7 716,40		5 015,67	2,58	12 940,43	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	492,31	98=128*(0,9 *0,85)	6 700,85	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	301,50	56=83*(0,85 *0,8)	3 829,06	
	Всего по позиции						6 240,56		30 334,25	
14	ТССЛ-302-3340	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	М	-64,87	193,07		-12 524,45		-12 524,45	
15	Полимерстрой	Труба ПП 110	М	64,87	127,06		8 242,38		8 242,38	
16	Полимерстрой	Хомут метал. со шпилькой и дюбелем	шт	19	55,24		1 049,56		1 049,56	
17	Полимерстрой	Отвод ПП 90 град.110	шт	12	34,61		415,32		415,32	
19	Полимерстрой	Тройник ПП град.110	шт	18	62,20		1 119,60		1 119,60	
24	Полимерстрой	Ревизия 110	шт	10	67,45		674,50		674,50	
7	ТЕР17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1,6	6 065,32		ТЕР17-01-003 01			45,34 0,64
	ЗП				219,05	1,15	403,06	16	6 448,96	
	ЭМ				33,38	1,25	66,77	8,87	592,25	
	В т.ч. ЗПМ				4,04	1,25	8,08	16	129,28	
	МР				5 812,89		9 300,60	5,93	55 152,56	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	473,63	98=128*(0,9 *0,85)	6 446,68	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	290,06	56=83*(0,85 *0,8)	3 683,81	
8	ТССЛ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-16	3 341,20		10 534,12		72 324,26	
34	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	2	208,01		-53 459,20	ТЕР16-07-004 02	-53 459,20	20,56
	ЗП				71,25	1,15	163,88	16	2 622,08	
	ЭМ				0,60	1,25	1,50	9,33	14,00	
	В т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				136,16		272,32	3,78	1 029,37	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	188,79	98=128*(0,9 *0,85)	2 569,64	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	115,62	56=83*(0,85 *0,8)	1 468,36	
	Всего по позиции	Устройство бетонной подготовки					742,11		7 703,45	
9	ТЕР06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,011	64 662,60		ТЕР06-01-001 01			2,28 0,25
	ЗП				1 312,20	1,15	16,60	16	265,60	
	ЭМ				1 372,50	1,25	18,94	7,39	139,97	
	В т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	3,12	16	49,92	
	МР				61 972,90		681,70	4,64	3 163,09	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	18,64	80=105*(0,9 *0,85)	252,42	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	10,90	44=65*(0,85 *0,8)	138,83	
	Всего по позиции						746,78		3 959,91	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,1	9 080,64			ТЕР11-01-027 02		13,77 0,33
		ЗП			978,60	1,15	112,54	16	1 800,64	
		ЭМ			117,37	1,25	14,67	7,47	109,58	
		в т.ч. ЗПМ			32,40	1,25	4,05	16	64,80	
		МР			7 984,67		798,47	5,01	4 000,33	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	129,07	94=123*(0.9 *0.85)	1 753,51	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	74,33	51=75*(0.85 *0.8)	951,37	
		Всего по позиции					1 129,08		8 615,43	
11	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,307	11 593,54			ТЕР11-01-033 02		23,55 0,29
		ЗП			531,68	1,15	187,71	16	3 003,36	
		ЭМ			95,14	1,25	36,51	8,73	318,73	
		в т.ч. ЗПМ			9,59	1,25	3,68	16	58,88	
		МР			10 966,72		3 366,78	3,43	11 548,06	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	211,87	94=123*(0.9 *0.85)	2 878,51	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	122,01	51=75*(0.85 *0.8)	1 561,74	
		Всего по позиции					3 924,88		19 310,40	
12	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,307	778,68			ТЕР15-04-024 03		8,47
		ЗП			195,92	1,15	69,17	16	1 106,72	
		ЭМ			2,70	1,25	1,04	9,17	9,54	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,05	16	0,80	
		МР			580,06		178,07	2,77	493,25	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	65,41	80=105*(0.9 *0.85)	886,02	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	32,36	37=55*(0.85 *0.8)	409,78	
		Всего по позиции					346,05		2 905,31	
36	ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,24	1 031,00			ТЕРр69-4-1		18,88 0,01
		ЗП			626,92		150,46	16	2 407,36	
		ЭМ			1,49		0,36	7,93	2,85	
		в т.ч. ЗПМ			0,63		0,15	16	2,40	
		МР			402,59		96,62	5,41	522,71	
		НР от ФОТ	%	78			117,48	66=78*(0.85 *0.8)	1 590,44	
		СП от ФОТ	%	50			75,31	40=50*(0.8 *0.8)	963,90	
		Всего по позиции					440,23		5 487,26	
Итого по разделу 1									125 619,59	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									74 852,19	
Накладные расходы									32 058,93	
Сметная прибыль									18 708,47	
Итого по смете:									180 101,88	

Исполнитель: 

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									-54 482,29	
Итого									125 619,59	
В том числе:										
Материалы									34 367,51	
Машины и механизмы									3 955,24	
ФОТ									37 886,72	
Накладные расходы									32 058,93	
Сметная прибыль									18 708,47	
НДС 18%									22 611,53	
ВСЕГО по смете									148 231,12	

Андрей
 Составлено в сумме 148 231,12 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик
14.12.15г.

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозрасчетный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *М.В. Б.*
 Ходышева И.В.