

СОГЛАСОВАНО

Подписчик

2015 г.

Заказчик

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Наименование стройки: г. Тула, ул. Металлургов, 23-11
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 1 022,984 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2281 чел.час.
Сметная заработная плата 296,12 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номера	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЭТР, всего чел-ч	Служб. ед. с нач. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 100 м2 вертика 10,08
согласно деф. 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
акта

100 м2
вертика
льшой
проекции
и для
наружны
х лесов

ЗП	351,05	1,00	16,00	56	617,34					
ЭМ	4,21	1,00	9,31		395,09					
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)					
МР	397,43	1,00	5,18	20	751,57					
НР от ФОТ										
					52 654,13					

438,48

Исполнитель:
Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ									
ЗТР			%	54					
			цел-ч	43,50				30 573,36	

Всего по позиции

2 Е46-04-012-02

Разборка деревянных заготовлений проемов оконных без подоконных досок

100 м2

0,054

160 991,49

15 971,38

Е46-04-012-02

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
цел-ч

172,76

1 306,07 1,00 16,00 1 128,44
230,65 1,00 7,93 98,77
97,68 1,00 16,00 (84,40)
0,00 1,00 0,00 0,00
1,00 1 018,79 582,16

9,33

Всего по позиции

3 Е10-01-034-05

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2

0,054

2 828,16

52 373,33

Е10-01-034-05

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
цел-ч

187,55

1 532,28 1,15 16,00 1 522,47
388,89 1,25 7,93 208,16
22,21 1,25 16,00 (23,99)
9 123,78 1,00 4,66 2 295,91
1,15 1 391,81 664,98

11,65

Всего по позиции

4 Каталог ЕХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600
й кв. стр.49 Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057

м2

5,40

2 703,74

1,00

1,00

14 600,20

6 083,33

112 654,26

5 Е15-02-031-01
МДС35 п.4.7

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону 100 м2
и камню плоских

0,038

Е15-02-031-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
цел-ч

204,06

1 771,24 1,15 16,00 1 238,45
61,39 1,25 7,93 23,12
26,00 1,25 16,00 (19,76)
2 510,45 1,00 3,90 372,05
1,15 1 006,57 465,54

8,92



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции								3 105,73	81 729,74

6 Е15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами
МПС35 п.4.7 улучшенная по штукатурке откосов

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
остли

Е15-04-
005-03

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

359,50 1,15 16,00 251,36
9,62 1,25 9,22 4,21
0,25 1,25 16,00 (0,19)
1 393,83 1,00 3,04 161,02
1,15 1,00 201,24
37 93,07

1,87

Всего по позиции

710,90 18 707,89

7 Р58-20-1 Замена обделок из листовой стали (полосков, сандриков,
отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

100 м

0,045

Р58-20-
1

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

330,04 1,00 16,00 237,63
4,79 1,00 8,62 1,86
1,01 1,00 16,00 (0,73)
3 247,95 1,00 2,40 350,78
1,00 169,24
52 123,95

1,86

Всего по позиции

883,46 19 632,44

8 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

т

-0,0083

39 841,20 1,00 1,00

-330,68

9 Каталог ЕХЦС 3-Одлив оконный 150 мм
й кв. стр.50 Цена: =175/1.18*1.02*1.062

м

4,50

160,65 1,00 1,00

722,93

10 Р53-14-1 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

10 м
трещин

0,30

Р53-14-
1

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

22,71 1,00 16,00 109,01
0,00 1,00 0,00 0,00
0,00 1,00 16,00 (0,00)
8,77 1,00 8,82 23,21
1,00 79,58
61,05

0,81

Всего по позиции

272,85 909,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

Р61-10-1

ЗП	1	649,03	1,00	16,00	145	114,64			
ЭМ		1,21	1,00	5,49		36,54			
В п.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00		(0,00)			
МР		1 272,50	1,00	4,49	31	424,39			
НР от ФОТ			1,00		97	226,81			1 110,12
СП от ФОТ					58	045,86			
ЗТР									
Чел-ч	201,84								

Всего по позиции

331 848,24 60 336,04

12 Р62-41-1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

Р62-41-1

ЗП	1	151,63	1,00	16,00	11	111,45			
НР от ФОТ			1,00		7	555,79			95,26
СП от ФОТ					4	444,58			
ЗТР									
Чел-ч	20,80								

Всего по позиции

23 111,82 5 046,25

13 Р62-25-1 Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

Р62-25-1

ЗП	1	34,62	1,00	16,00	5	583,51			
ЭМ		26,22	1,00	5,59	1	477,42			
В п.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00		(0,00)			
МР		307,42	1,00	8,15	25	255,17			
НР от ФОТ			1,00		3	796,79			43,24
СП от ФОТ					2	233,40			
ЗТР									
Чел-ч	4,29								

Всего по позиции

38 346,29 3 804,20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорированными красками простых с земли и лесов	100 м2 обработ анной поверхн ости	8,63			P62-25-7		

ЗП	188,09	1,00	16,00	25	971,47	
ЭМ	1,37	1,00	8,85		104,63	
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)	
МР	881,64	1,00	2,99	22	749,57	
НР от ФОТ				17	660,60	
СП от ФОТ				10	388,59	
ЗТР						203,67
цел-ч	23,60					

Всего по позиции 76 874,86 8 907,86

15	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	8,63		E15-04-019-07			
----	---------------	---	---	------	--	---------------	--	--	--

ЗП	112,32	1,15	16,00	17	835,52	
ЭМ	3,73	1,25	9,18		369,38	
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,25	16,00		(0,00)	
МР	527,56	1,00	5,00	22	764,21	
НР от ФОТ				14	268,42	
СП от ФОТ				6	599,14	
ЗТР						128,42
цел-ч	12,94					

Всего по позиции 61 836,67 7 165,32

16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,3279	52	289,28	1,00	1,00	-17	145,65	
----	---------	---	---	---------	----	--------	------	------	-----	--------	--

17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	246,5591	120,00	1,00	1,00	29	587,09	
----	------------	--	----	----------	--------	------	------	----	--------	--

18	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	1,45		P62-22-1				
----	----------	--	---	------	--	----------	--	--	--	--

ЗП	261,48	1,00	16,00	6	066,34	
ЭМ	12,20	1,00	9,25		163,63	
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)	
МР	665,65	1,00	2,44	2	355,07	
НР от ФОТ				4	125,11	
СП от ФОТ				2	426,54	
цел-ч						45,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			Чел-ч 31,58						

Всего по позиции

19 P58-18-4 Смена подшивки из досок карниза

15 136,69 10 439,10

100 м2
Сменным
ой
обрешет
ки

P58-18-4

ЗП

ЗМ

В п.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

ки

710,98 1,00 16,00

48,39 1,00 9,19

0,00 1,00 16,00

2 872,96 1,00 4,44

1,00

341,27 13,34 (0,00) 382,68 242,30 177,46

2,87

Всего по позиции

20 E15-04-024-02 Просветная окраска масляными составами по дереву карниза
МДС35 п.4.7

1 157,05 38 568,33

100 м2
окрашив
аемой
поверхн
ости

E15-04-024-02

ЗП

ЗМ

В п.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

266,02 1,15 16,00

3,31 1,25 9,17

0,13 1,25 16,00

975,08 1,00 2,42

1,15

2 985,81 23,14 (1,59) 1 439,41 2 389,92 1 105,34

22,84

Всего по позиции

21 P58-20-1

7 943,62 13 022,33

Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)

100 м 1,40

P58-20-1

ЗП

ЗМ

В п.ч. ЗПМ

МР

НР от ФОТ

СП от ФОТ

ЗТР

330,04 1,00 16,00

4,79 1,00 8,62

1,01 1,00 16,00

3 247,95 1,00 2,40

1,00

71 52 3 856,07

57,97

Всего по позиции

27 484,91 19 632,08

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набегающих	1 п	0,068			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	16,00	130,95	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	20,39	
		В п.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(2,75)	
		МР			5 689,98	1,00	5,26	2 035,19	
		НР оп ФОТ				1,15		106,96	0,99
		СП оп ФОТ						58,83	
		ЗТР			12,64				
		Всего по позиции						2 352,32	34 592,94
25	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	п	-0,0019	32 943,79	1,00	1,00	-62,59	
26	2040100	Торчакакатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	п	-0,068	28 983,27	1,00	1,00	-1 970,86	
27	2040084	Сетка из проволоки холодногнупной (100*100*3)	п	0,068	46 194,08	1,00	1,00	3 141,20	
28	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подпоковки	100 м3 бетона, буглобет она и железоб етона в деле	0,068		E06-01-001-01			
		ЗП			1 312,20	1,15	16,00	1 641,82	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	865,28	
		В п.ч. ЗПМ			227,16	1,25	16,00	(308,94)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	19 553,69	
		НР оп ФОТ				1,15		1 560,61	14,08
		СП оп ФОТ						858,33	
		ЗТР			180,00				
		Всего по позиции						24 479,73	359 996,03
29	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,936	2 716,84	1,00	1,00	-18 844,00	
30	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,936	3 860,95	1,00	1,00	26 779,55	
31	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,68		E06-01-067-04			
		ЗП			259,81	1,15	16,00	3 250,74	

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	14,27	
	в п.ч. ЭПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	6,16	265,11	
	НР от ФОТ					1,15		2 600,59	22,60
	СП от ФОТ							1 430,33	
	ЗТР								
			%		80				
			%		44				
			чел-ч	28,90					

Всего по позиции

7 561,04 11 119,18

Прямые затраты по разделу

36 820,74

Накладные расходы по разделу

4 268,16

Сметная прибыль по разделу

2 347,49

Итого по разделу

43 436,39

Двери

32 Р62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза

100 м2
окрашива
емой по
верхн
ости

0,09

Р62-29-2

ЭП
ЭМ
в п.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

152,94
0,60
0,00
578,35
1,00
1,00
2,42

1,00
16,00
9,33
0,50
(0,00)
125,96
149,76
88,09

1,68

Всего по позиции

584,54 6 494,89

Прямые затраты по разделу

346,69

Накладные расходы по разделу

149,76

Сметная прибыль по разделу

88,09

Итого по разделу

584,54

Ковырек

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,06			E46-04-008-04		
		ЗП			115,91	1,00	16,00	111,27	
		ЭМ			30,64	1,00	5,50	10,11	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84				93,47	0,95
		СП от ФОТ	%	48					
		ЗТР	цел-ч	15,90				53,41	

Всего по позиции									
34	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м(металлический каркас)	1 т констру кий	0,09			E09-03-014-01		
		ЗП			361,90	1,00	16,00	521,14	
		ЭМ			328,83	1,00	7,92	234,39	
		в т.ч. ЗПМ			33,88	1,00	16,00	(48,79)	
		МР			0,00	1,00	5,14	0,00	
		НР от ФОТ	%	69				393,25	3,99
		СП от ФОТ	%	58					
		ЗТР	цел-ч	44,296				330,56	
Всего по позиции									
35	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверст ий	0,18			P69-2-1	1 479,34	16 437,11
		ЗП			43,76	1,00	16,00	126,03	
		ЭМ			10,28	1,00	5,50	10,18	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	66				83,18	0,99
		СП от ФОТ	%	40					
		ЗТР	цел-ч	5,49				50,41	

Всего по позиции									
36	P69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверст ий	0,18			P69-2-2	269,80	1 498,89
		ЗП			84,16	1,00	16,00	242,38	
		ЭМ			19,76	1,00	5,50	19,56	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	66				159,97	1,90

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ			%	40					
ЗТР			цел-ч	10,56				96,95	

Всего по позиции

518,86 2 882,56

37 Е06-01-015-01 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 т 0,0081

Е06-01-015-01

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

2 608,28 1,15 16,00 388,74
44,47 1,25 8,76 3,94
3,16 1,25 16,00 (0,51)
9 764,23 1,00 11,36 898,47
1,15 1,00 311,40
% 80 44
цел-ч 315,01

2,93

Всего по позиции

1 773,82 218 990,12

38 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнупосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м

1 т 0,1085
констру
кций

Е09-03-014-01

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

517,00 1,15 16,00 1 032,14
469,76 1,25 7,92 504,59
48,40 1,25 16,00 (105,03)
256,09 1,00 5,14 142,82
1,15 1,00 784,65
% 69 58
цел-ч 63,28

7,90

Всего по позиции

3 123,76 28 790,41

39 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций

т 0,1085 42 729,30 1,00 1,00 4 636,13

40 Р58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали

100 м2 0,071

Р58-12-2

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

158,63 1,00 16,00 180,20
20,96 1,00 8,68 12,92
4,04 1,00 16,00 (4,59)
1 696,34 1,00 3,91 470,92
1,00 1,00 131,20
% 71 52
цел-ч 21,35

1,52

Всего по позиции

891,33 12 558,94

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,075			P58-13-1		

ЭП		33,85	1,00	16,00	40,62	
ЭМ		3,61	1,00	9,30	2,52	
В т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР		1 051,09	1,00	3,75	295,62	
НР от ФОТ			1,00		28,84	0,34
СП от ФОТ					21,12	
ЗТР		4,52				

Всего по позиции 388,72 5 182,93

42	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,069	E09-04-002-01			
МДС35 п.4.7								
ЭП		290,04	1,15	16,00	368,23			
ЭМ		640,18	1,25	4,48	247,37			
В т.ч. ЭПМ		35,00	1,25	16,00	(48,30)			
МР		168,40	1,00	6,23	72,39			
НР от ФОТ					287,41			2,82
СП от ФОТ					241,59			
ЗТР								

Всего по позиции 1 216,99 17 637,54

43	РХППС 3 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5	м2	7,935	243,27	1,00	1,00	1 930,35	
стр.59		Цена: =265/1.18*1.02*1.062							

44	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,027	E12-01-010-01	
МДС35 п.4.7						
ЭП		898,62	1,15	16,00	446,43	
ЭМ		19,16	1,25	7,83	5,06	
в т.ч. ЭПМ		2,52	1,25	16,00	(1,36)	
МР		13 542,34	1,00	2,35	859,26	
НР от ФОТ			1,15		411,97	3,50
СП от ФОТ					197,03	
ЗТР						
			цел-ч	112,75		

Всего по позиции 1 919,75 71 101,85

45	E07-05-039-06	Устройство термезализации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся	100 м	0,066	E07-05-		
МДС35 п.4.7		полиоловой	шва		039-06		
ЭП				159,34	1,15	16,00	193,50
ЭМ				833,00	1,25	3,78	259,77
в т.ч. ЭПМ				34,50	1,25	16,00	(45,54)
МР				1 620,80	1,00	2,41	257,80



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			НР от ФОТ						
			СП от ФОТ						
			ЗТР						
				%					
					119			284,46	1,43
				%	68			162,55	
				цел-ч	18,79				

Всего по позиции

1 158,08 17 546,67

46 Е12-01-009-02 Устройство желобов подвесных
МДС35 п.4.7

100 м 0,069

Е12-01-009-02

ЗП	250,34	1,15	16,00	317,83	
ЭМ	18,08	1,25	8,18	12,76	
В п.ч. ЗПМ	2,02	1,25	16,00	(2,79)	
МР	9 201,89	1,00	2,91	1 847,65	
НР от ФОТ				294,97	
СП от ФОТ				141,07	
ЗТР					2,49
	цел-ч			31,41	

Всего по позиции

2 614,28 37 888,12

47 Е13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-100 м2
{K=2.00} МДС35 115 п.4.7

окрашиваемой поверхн
ости

Е13-03-004-26

ЗП	64,96	1,15	16,00	66,22	
ЭМ	11,88	1,25	5,89	4,85	
В п.ч. ЗПМ	0,18	1,25	16,00	(0,20)	
МР	658,84	1,00	3,90	142,35	
НР от ФОТ				45,83	
СП от ФОТ				31,88	
ЗТР					0,49
	цел-ч			7,66	

Всего по позиции

291,13 5 255,05

Прямые затраты по разделу

16 916,51

Накладные расходы по разделу

3 310,60

Сметная прибыль по разделу

2 253,49

Итого по разделу

22 480,60

Мусор

48 А311-01-146-1 , Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

п

27,00

А311-01-146-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗП				3,88	1,00	16,00	1 676,16	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	3 876,98	
	в п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР оп ФОТ			85				1 424,74	15,66
	СП оп ФОТ			48				804,56	
	ЗПР			0,58					
	%								
	%								
	цел-ч								

Всего по позиции

7 782,44 288,24

49 А310-3008-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью п
10 п работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс
груза 1)

27,00

А310-
3008-1

ЭМ 12,36 1,00 4,42 1 475,04
в п.ч. ЗПМ 0,00 1,00 0,00 (0,00)

Всего по позиции

1 475,04 54,63

Прямые затраты по разделу

7 028,18

Накладные расходы по разделу

1 424,74

Сметная прибыль по разделу

804,56

Итого по разделу

9 257,48

Итого по всем разделам

866 935,76

Масса мусора

27,00

Заработная плата

296 119,77

Эксплуатация машин

10 576,81

в том числе заработная плата машинистов

724,91

Материалы

212 640,23

Накладные расходы по смете

219 533,67

Сметная прибыль по смете

128 065,28

Итого

866 935,76

НДС, %

18,00

156 048,44

Всего

1 022 984,20

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный дорожный центр
по ценообразованию в строительстве»

14

Согласовано в сумме

1022 984,20

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Антонова И.Г.