

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О.

« ____ » ____ 20 ____ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О.

« ____ » ____ 20 ____ г.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы водоотведения г. Тула Китаевский проезд д. 17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор № от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

171,574 тыс. руб.
44,170 тыс. руб.
329,280 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,16	578,26			ТЕР46-03-010 01		2,43 0,7
		ЗП			134,86		21,58	16	345,25	
		ЭМ			443,40		70,94	4,04	286,61	
		в т.ч. ЗПМ			40,89		6,54	16	104,68	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	27,84	(0,9*0,85)	377,94	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	16,73	(0,85*0,8)	215,97	
		Всего по позиции					137,09		1 225,77	
2	ТЕРР69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	100 отверстий	0,08	623,30			ТЕРР69-1-2		6,84
		ЗП			623,30		49,86	16	797,82	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	66			38,89	0,85	526,56	
		СП от ФОТ	%	40			24,93	0,8	319,13	
		Всего по позиции					113,68		1 643,51	
3	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,1	355,02			ТЕР46-04-011 02		3,68 0,05
		ЗП			308,13		30,81	16	493,01	
		ЭМ			46,89		4,69	4,04	18,94	
		в т.ч. ЗПМ			4,32		0,43	16	6,91	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	30,93	(0,9*0,85)	419,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	48		0,85	18,59	(0,85*0,8)	239,96	
		Всего по позиции					85,02		1 171,84	
4	ТЕР46-04-003-02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	1 м3	1,1	1 228,44			ТЕР46-04-003 02		23,66
		ЗП			171,43		188,57	16	3 017,17	
		ЭМ			1 057,01		1 162,71	4,04	4 697,35	
		в т.ч. ЗПМ			97,48		107,23	16	1 715,65	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	292,84	(0,9*0,85)	3 975,57	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	176,00	(0,85*0,8)	2 271,75	
		Всего по позиции					1 820,12		13 961,84	
5	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,307	331,33			ТЕР46-04-010 02		9,37
		ЗП			222,56		68,33	16	1 093,22	1,12
		ЭМ			108,77		33,39	7,93	264,80	
		в т.ч. ЗПМ			46,06		14,14	16	226,25	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	81,65	(0,9*0,85)	1 108,35	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	49,07	(0,85*0,8)	633,35	
		Всего по позиции					232,44		3 099,72	
6	ТЕРР65-4-2	Демонтаж: унитаза	100 приборов	0,16	517,44			ТЕРР65-4-2		10,21
		ЗП			508,80		81,41	16	1 302,53	0,05
		ЭМ			8,64		1,38	7,93	10,96	
		в т.ч. ЗПМ			2,99		0,48	16	7,65	
		МР								
		НР от ФОТ	%	63			60,60	0,85	825,41	
		СП от ФОТ	%	40			40,95	0,8	524,07	
		Всего по позиции					184,34		2 662,97	
7	ТЕРР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,75	683,41			ТЕРР65-2-2		63,98
		ЗП			673,87		505,40	16	8 086,44	0,24
		ЭМ			9,54		7,16	7,93	56,74	
		в т.ч. ЗПМ			3,30		2,48	16	39,60	
		МР								
		НР от ФОТ	%	63			375,83	0,85	5 119,41	
		СП от ФОТ	%	40			253,94	0,8	3 250,42	
		Всего по позиции					1 142,33		16 513,01	
8	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	0,75	8 305,43			ТЕР16-04-001 02		53,13
		ЗП			571,03	1,15	492,51	16	7 880,21	0,06
		ЭМ			18,00	1,25	16,88	8,13	137,20	
		в т.ч. ЗПМ			0,73	1,25	0,68	16	10,95	
		МР			7 716,40		5 787,30	2,58	14 931,23	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	568,15	(0,9*0,85)	7 733,34	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	347,95	(0,85*0,8)	4 419,05	
		Всего по позиции					7 212,79		35 101,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТССЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	-74,85	193,07		-14 451,29		-14 451,29	
10	прайс	Трубы для внутренней канализации ПП Д110	м	74,85	147,12		11 011,93		11 011,93	
11	прайс	Тройник ПП 100х100	шт	24	68,11		1 634,64		1 634,64	
12	прайс	Отвод ПП 100	шт	12	36,49		437,88		437,88	
13	прайс	Ревизия ПП 100	шт	10	74,84		748,40		748,40	
14	прайс	Хомут металлический Д.110мм со шпилькой и дюбелем	шт	19	55,23		1 049,37		1 049,37	
15	ТЕР17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным б/у	10 компл.	1,6	6 065,32		ТЕР17-01-003	01		45,34 0,64
		ЭМ			219,05	1,15	403,06	16	6 448,83	
		в т.ч. ЗПМ			33,38	1,25	66,77	8,87	592,16	
		МР			3,30	1,25	6,61	16	105,60	
		НР от ФОТ	%	98	5 812,89	0,9	9 300,60	5,93	55 152,71	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	471,94 289,02	(0,9*0,85) (0,85*0,8)	6 423,34 3 670,48	
		Всего по позиции			10 531,39		10 531,39		72 287,52	
16	ТССЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-16	3 341,20		-53 459,20		-53 459,20	
17	ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,24	1 031,00		ТЕРр69-4-1			18,88 0,01
		ЭМ			626,92		150,46	16	2 407,37	
		в т.ч. ЗПМ			1,49		0,36	7,93	2,84	
		МР			0,52		0,12	16	2,00	
		НР от ФОТ	%	66	402,59		96,62	5,41	522,72	
		СП от ФОТ	%	40			117,45	0,85	1 590,18	
		Всего по позиции					75,29	0,8	963,75	
		Всего по позиции					440,18		5 486,86	
18	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	2	208,01		ТЕР16-07-004	02		20,56
		ЭМ			71,25	1,15	163,88	16	2 622,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,60	1,25	1,50	9,33	14,00	
		МР				1,25		16		
		НР от ФОТ	%	98	136,16	0,9	272,32	3,78	1 029,36	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	188,79 115,62	(0,9*0,85) (0,85*0,8)	2 569,56 1 468,32	
		Всего по позиции					742,11		7 703,24	
19	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,011	64 662,60		ТЕР06-01-001	01		1,98 0,2
		ЭМ			1 312,20		14,43	16	230,95	
		в т.ч. ЗПМ			1 377,50		15,15	7,39	111,98	
		МР			227,16		2,50	16	39,98	
		НР от ФОТ	%	80	61 972,90	0,9	681,71	4,64	3 163,09	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	16,00 9,35	(0,9*0,85) (0,85*0,8)	216,74 119,21	
		Всего по позиции					736,64		3 841,97	

Исполнитель:

Получатель:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,1	11 549,98			ТЕР11-01-027-06		13,77 0,53
		ЗП			978,60	1,15	112,54	16	1 800,62	
		ЭМ			134,81	1,25	16,85	8,32	140,20	
		в т.ч. ЗПМ			47,05	1,25	5,88	16	94,10	
		МР			10 436,57		1 043,66	3,54	3 694,55	
		НР от ФОТ	%	94		0,9	131,09	(0,9*0,85)	1 781,04	
		СП от ФОТ	%	51		0,85	75,49	(0,85*0,8)	966,31	
		Всего по позиции					1 379,63		8 382,72	23,55 0,29
21	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,307	11 593,54			ТЕР11-01-033-02		
		ЗП			531,68	1,15	187,71	16	3 003,35	
		ЭМ			95,14	1,25	36,51	8,73	318,73	
		в т.ч. ЗПМ			9,59	1,25	3,68	16	58,88	
		МР			10 966,72		3 366,78	3,43	11 548,07	
		НР от ФОТ	%	94		0,9	211,87	(0,9*0,85)	2 878,50	
		СП от ФОТ	%	51		0,85	122,01	(0,85*0,8)	1 561,74	
		Всего по позиции					3 924,88		19 310,39	
22	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,307	1 417,03			ТЕР15-04-025-03		15,77 0,01
		ЗП			435,62		133,74	16	2 139,77	
		ЭМ			7,21		2,21	9,2	20,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,25		0,08	16	1,23	
		МР			974,20		299,08	3,04	909,20	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	126,46	(0,9*0,85)	1 712,80	
		СП от ФОТ	%	37		0,85	62,56	(0,85*0,8)	792,17	
		Всего по позиции					624,05		5 574,30	
23	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	1,42	24,19			ТСЦП311-01-146-1		0,82
		ЗП			3,88		5,51	16	88,15	
		ЭМ			20,31		28,84	7,07	203,90	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			5,51	0,85	74,93	
		СП от ФОТ	%	48			3,31	0,8	42,31	
		Всего по позиции					43,17		409,29	
24	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	1,42	8,56			ТСЦП310-3005-1		
		ЗП								
		ЭМ			8,56		12,16	4,42	53,73	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0,85		
		СП от ФОТ	%	0				0,8		
		Всего по позиции					12,16		53,73	

Исполнитель:

Генеральный директор:

Подпись:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									86 609,85	
Накладные расходы									37 333,61	
Сметная прибыль									21 457,98	
Итого по смете:									19 459,18	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									7 130,38	
Прочие ремонтно-строительные работы									19 175,98	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									62 063,52	
Сантехнические работы – внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									3 841,97	
Полы									27 693,09	
Отделочные работы									5 574,30	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									409,29	
Перевозка грузов автотранспортом									53,73	
Итого									145 401,44	
В том числе:										
Основная заработная плата									41 756,69	
Материалы									37 922,66	
Машины и механизмы									6 930,50	
в том числе заработная плата машинистов									2 413,48	
Накладные расходы									37 333,61	
Сметная прибыль									21 457,98	
НДС 18%									26 172,26	
ВСЕГО по смете									171 573,70	

Составил: Название организации _____ (тел.:)

Проверил: Название организации _____ (тел.:)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 171 573,70 руб.
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет 30.08.2012

Исполнитель:
Панифорова С.