

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

_____ / _____

" " 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

_____ / _____

" " 2016 г.

21.09

Наименование стройки: капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Маяковского, д. 1 (конкурс)
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Маяковского, д. 1 (конкурс)
Наименование объекта: капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, ул. Маяковского, д. 1 (конкурс)
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 204,214 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 378 чел.час.
Сметная заработная плата 55,196 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Зтр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

Цоколь

1	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,77	166,36			E46-02-009-02		
	ЗП									
	НР от ФОТ			84	166,36	1,00	128,10	16,90	2164,84	
	СП от ФОТ			48			126,82		1818,47	
	ЗТР			22,82			76,22		1039,12	
			чел-ч			1,00				17,57

Всего по позиции

331,14 5022,43 17,57

Исполнитель:

Антонова Я.Г.

8493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	P62-25-1	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обраб отанн ой	0,77	368,26			P62-25-1		
		ЗП			34,62	1,00	26,66	16,90	450,51	
		ЭМ			26,22	1,00	20,19	3,84	77,53	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	236,71	7,10	1680,67	
		НР от ФОТ	%	68			21,33		306,35	
		СП от ФОТ	%	40			13,33		180,20	
		ЗТР	чел-ч	4,29		1,00				3,30

Всего по позиции										
							318,22		2695,26	3,30
6	P62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	100 м2 окраш иваем ой	0,77	370,14			P62-21-1		
		ЗП			123,62	1,00	95,19	16,90	1608,67	
		ЭМ			6,18	1,00	4,76	10,48	49,87	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,90	(0,00)	
		МР			240,34	1,00	185,06	2,96	547,78	
		НР от ФОТ	%	68			76,15		1093,90	
		СП от ФОТ	%	40			47,59		643,47	
		ЗТР	чел-ч	14,93		1,00				11,50

Всего по позиции										
							408,75		3943,69	11,50

Стены

7	E15-04-029-04 МДС35 п.4.7	Оклейка тканями стен	100 м2 отдел ываем ой	2,5143	1190,77			E15-04-029-04		
		ЗП			144,72	1,15	418,45	16,90	7071,80	
		ЭМ			7,81	1,25	24,55	10,54	258,71	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,79)	16,90	(13,28)	
		МР			1038,24	1,00	2610,45	5,08	13261,07	
		НР от ФОТ	%	80			398,27		5668,06	
		СП от ФОТ	%	37			195,99		2621,48	
		ЗТР	чел-ч	17,27		1,15				49,94

Всего по позиции										
							3647,71		28881,12	49,94

Исполнитель:
Антонова Я.Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1010622	Миткаль «Т-2» суровый (суровые)	10 м	-33,0128	304,18	1,00	-10041,83	1,00	-10041,83	
9	1012795	Сетка армирующая фасадная	м2	289,1445	30,98	1,00	8957,70	1,00	8957,70	
10	E15-04-049-06 МДС35 п.4.7	Отделка стен рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную	100 м2	2,5143	4373,92			E15-04-049-06		
		ЗП			349,68	1,15	1011,08	16,90	17087,26	
		ЭМ			13,42	1,25	42,18	10,56	445,39	
		в т.ч. ЗПМ			0,33	1,25	(1,04)	16,90	(17,53)	
		МР			4010,82	1,00	10084,40	3,46	34892,04	
		НР от ФОТ	%	80			961,51		13683,83	
		СП от ФОТ	%	37			473,16		6328,77	
		ЗТР	цел-ч	37,20		1,15				107,56

Всего по позиции										12572,33	72437,29	107,56
11	4020095	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Тетракоат Стандарт	кг	-377,145	88,16	1,00	-33249,10	1,00	-33249,10			
12	2/2016 стр. 24	Шпатлёвка фасадная "Старатели" Ц: 369,8/1,18*1,02/20	кг	880,005	15,98	1,00	14062,48	1,00	14062,48			
Прямые затраты по разделу										588,95	108200,61	
Накладные расходы по разделу										3060,35	43617,10	
Сметная прибыль по разделу										1583,73	21244,68	
Итого по разделу										5233,03	173062,39	

Итого по всем разделам									173062,39	
Заработная плата									55195,63	
Эксплуатация машин									1905,86	
в том числе заработная плата машинистов									784,27	
Материалы									46,41	

2885,86
Исполнитель:
АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 204213,62
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

26.09.2016г.

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

3060,35

1583,73

173062,39

31151,23

204213,62

43617,10

21244,68