

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

(локальный сметный расчет)

**на Дополнительные работы по капитальному ремонту фасада жилого дома по адресу: г.Советск, ул.Энергетиков, д.25**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:**139,419 тыс. руб.**  
**36,101 тыс. руб.**  
**267,690 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на квартал 20\_\_ года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,8	752,69			ТЕР08-07-001-02		34,8
		ЗП			351,05		280,84	16,32	4 583,31	
		ЭМ			4,21		3,37	7,68	25,88	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР			397,43		317,94	4,77	1 516,57	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	308,36	93=122*(0.9*0.85)	4 262,48	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	190,97	54=80*(0.85*0.8)	2 474,99	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 101,48</b>		<b>12 863,23</b>	
2	ТЕРр62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	6,76	317,30			ТЕРр62-27-1		162,58
		ЗП			191,68		1 295,76	16,32	21 146,80	
		ЭМ			0,60		4,06	7,7	31,26	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР			125,02		845,13	4,06	3 431,23	
		НР от ФОТ	%	80			1 036,61	68=80*0.85	14 379,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	50			647,88	40=50*0.8	8 458,72	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 829,44</b>		<b>47 447,83</b>	
3	ТЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,8	372,53			ТЕРр62-24-1		20,07
		ЗП			204,99		163,99	16,32	2 676,32	
		ЭМ			3,18		2,54	7,44	18,90	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР			164,36		131,49	10,22	1 343,83	
		НР от ФОТ	%	80			131,19	68=80*0.85	1 819,90	
		СП от ФОТ	%	50			82,00	40=50*0.8	1 070,53	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>511,21</b>		<b>6 929,48</b>	
4	ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкции	0,104	2 150,95			ТЕР46-04-001 02		8,08 1,75
		ЗП			587,56		61,11	16,32	997,32	
		ЭМ			1 563,39		162,59	4,68	760,92	
		в т.ч. ЗПМ			212,65		22,12	16,32	361,00	
		МР								
		НР от ФОТ	%	104			86,56	88=104*0.85	1 195,32	
		СП от ФОТ	%	60			49,94	48=60*0.8	651,99	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>360,20</b>		<b>3 605,55</b>	
5	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,24	1 242,28			ТЕР08-01-003 07		5,09
		ЗП			188,47	1,15	52,02	16,32	848,97	
		ЭМ			70,53	1,25	21,16	4,17	88,24	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,32		
		МР			983,28		235,98	6,09	1 437,12	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	57,12	93=122*(0.9*0.85)	789,54	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	35,37	54=80*(0.85*0.8)	458,44	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>401,65</b>		<b>3 622,31</b>	
6	ТЕР07-05-039-05	Устройство герметизации : пенополистиролом, стык вертикальный	100 м шва	0,48	1 633,59			ТЕР07-05-039 05		4,23
		ЗП			70,22	1,15	38,76	16,32	632,56	
		ЭМ			237,22	1,25	142,33	3,59	510,96	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16,32		
		МР			1 326,15		636,56	2	1 273,12	
		НР от ФОТ	%	155		0,9	54,07	119=155*(0.9*0.85)	752,75	
		СП от ФОТ	%	100		0,85	32,95	68=100*(0.85*0.8)	430,14	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>904,67</b>		<b>3 599,53</b>	

Исполнитель: *Ероина*  
**Ероина Н.Н.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,05588	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		10,06 1,01
		ЗП			1 312,20	1,15	84,32	16,32	1 376,10	
		ЭМ			1 377,50	1,25	96,22	5,69	547,49	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	15,87	16,32	259,00	
		МР			61 972,90		3 463,05	4,23	14 648,70	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	94,68	80=105*(0.9*0.85)	1 308,08	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	55,36	44=65*(0.85*0.8)	719,44	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 793,63</b>		<b>18 599,81</b>	
8	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,7	2 481,54		-14 144,78		-14 144,78	
9	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	5,7	3 403,41		19 399,44		19 399,44	
10	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности и	0,088	4 343,08			ТЕР15-02-031-01		17,96 0,18
		ЗП			1 771,24	1,15	179,25	16,32	2 925,36	
		ЭМ			61,39	1,25	6,75	8,66	58,46	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	2,86	16,32	46,68	
		МР			2 510,45		220,92	3,65	806,36	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	172,09	80=105*(0.9*0.85)	2 377,63	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	85,14	37=55*(0.85*0.8)	1 099,65	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>664,15</b>		<b>7 267,46</b>	
11	ТЕРр62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,088	668,66			ТЕРр62-2-3		1,87 0,01
		ЗП			171,08		15,06	16,32	245,78	
		ЭМ			7,19		0,63	8,09	5,10	
		в т.ч. ЗПМ			1,26		0,11	16,32	1,80	
		МР			490,39		43,15	2,22	95,79	
		НР от ФОТ	%	80			12,14	68=80*0.85	168,35	
		СП от ФОТ	%	50			7,59	40=50*0.8	99,03	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>78,57</b>		<b>614,05</b>	
12	ТССЦпр-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	25	28,47			ТССЦпр-01-01-01-041		
		ЗП			28,47		711,75	10,89	7 750,96	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		

Исполнитель:   
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Всего по позиции</b>					<b>711,75</b>		<b>7 750,96</b>	
13	ТССЦпг-03-21-01-003	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза	1 т груза	25	3,38			ТССЦпг-03-21-01-003		
		ЗП			3,38		84,50	7,06	596,57	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>84,50</b>		<b>596,57</b>	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									75 634,64	
Накладные расходы									27 053,88	
Сметная прибыль									15 462,93	
<b>Итого по смете:</b>										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.									112 896,79	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									5 254,66	
Итого									118 151,45	
В том числе:									29 807,38	
Материалы									10 394,74	
Машины и механизмы									36 101,00	
ФОТ									27 053,88	
Накладные расходы									15 462,93	
Сметная прибыль									21 267,26	
НДС 18%										
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>139 418,71</b>	

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Согласовано в сумме 139418,71 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

19.01.2016г.

Исполнитель: Ерошина Н.Н.  
Ерошина Н.Н.