

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: ул. Трудовая, д. 20, г. Липки, Кировский район Тульская область
Объект №

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: ул. Трудовая, д. 20, г. Липки, Кировский район Тульская область
Основание: дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 587,402 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 641 чел.час.
Сметная заработная плата 79,636 тыс.руб.

Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Этр всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	4,68	146,55			E46-04-008-04		
			покрытия					4		
		ЗП			115,91	1,00	542,46	16,00	8679,34	
		ЭМ			30,64	1,00	143,40	5,50	788,67	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	537,03		7290,65	74,41
		СП от ФОТ	%	48			322,76		4166,08	
		ЗТР	чел-ч	15,90						

	Всего по позиции									
2	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	4,68	147,03			P58-1-1		
			и					1		
		ЗП			112,64	1,00	527,16	16,00	8434,48	
		ЭМ			34,39	1,00	160,95	7,41	1192,60	
		в т.ч. ЗПМ			5,81	1,00	(27,19)	16,00	(435,05)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

10057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	%	71		1,00	460,11		6297,37	70,95
			%	52			360,32		4612,16	
			цел-ч	15,16						

Всего по позиции

1508,54

20536,61

70,95

3 Р58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

100 м 0,36 66,54

Р58-3-1

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

трубо и покрытий	66,34	1,00	23,88	16,00	382,12
	0,20	1,00	0,07	5,60	0,40
	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	19,82	271,31	3,28
%	71		15,52		
%	52				
цел-ч	9,10				

Всего по позиции

59,29

852,53

3,28

4 Р58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

100 м² 4,68 1088,55

Р58-13-1

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

кровли и	33,85	1,00	158,42	16,00	2534,69
	3,61	1,00	16,89	9,30	157,12
	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
	1051,09	1,00	4919,10	3,75	18446,63
		1,00	131,49	1799,63	21,15
%	71		102,97		
%	52				
цел-ч	4,52				

Всего по позиции

5328,87

24256,11

21,15

5 1010852 Рубероид кровельный с крупнозернистой посылкой марки РКК-3506

м² -538,2 33,31 1,00 -17927,44 1,00 -17927,44

6 каталог 2 Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152 кв. стр.72

м² 538,2 24,19 1,00 13019,06 1,00 13019,06

7 Е10-01-010- Установка элементов каркаса из брусев (контробрешетка) 01 МДС35 п.4.7

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

1 м ³ древе сини в конст рукции и	0,6	2589,99	1,15	121,72	16,00	1947,46
			1,25	18,16	8,91	161,78
			1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
		2389,38	1,00	1433,63	3,30	4730,97
%	90		1,15	129,02		1752,71
%	43			65,18		837,41
цел-ч	22,50					

Е10-01-010-01

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

1767,71

9430,33 15,53

8 P58-12-4

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы

100 м2

4,68 1449,86

P58-12

-4

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

136,79 1,00 640,18 16,00 10242,84
7,20 1,00 33,70 8,85 298,21
1,01 1,00 (4,73) 16,00 (75,63)
1305,87 1,00 6111,47 3,82 23345,82
71 1,00 535,27 7326,11 86,16
52
цел-ч 18,41 419,19 5365,60

Всего по позиции

7739,81

46578,58 86,16

9 E12-01-023- Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля

100 м2

4,68 10878,71

E12-01 -023-0

МДС3 п.4.7

ЗП
ЗМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

310,94 1,15 1673,48 16,00 26775,67
91,91 1,25 537,67 8,03 4317,52
9,97 1,25 (58,32) 16,00 (933,19)
10475,86 1,00 49027,02 3,54 173555,67
92 1,15 1870,35 25492,15 207,37
44
% 92
цел-ч 38,53 956,82 12191,90

Всего по позиции

54065,34

242332,91 207,37

10 1011998

Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)

м

-74,88 266,88

1,00 -19983,97

1,00 -19983,97

11 1014136

Металлочерепица «Монтеррей»

м2

-570,96 263,89

1,00 -150670,63 1,00 -150670,63

12 1011875

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (44х0,2х2х1,15х5,5) (конек)

т

0,11132 39841,20

1,00 4435,12 1,00 4435,12

13 1011875

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (36х0,25х2х1,15х5,5) (обделки)

т

0,11385 39841,20

1,00 4535,92 1,00 4535,92

14 Каталог 2

Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 468 м2х1,15 кв. 2015г., 346/1,18*1,02*1,062=261,63 стр 64

м2

538,2 317,63

1,00 170948,47 1,00 170948,47

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

15 Е26-02-018- Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения МДС35 п.4.7 второй группы огнезащитной эффективности по НТВ 251

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100
М2
обраб
аттыва
емой
повер
хност
и

4,68	148,12	1,15	419,63	16,00	6714,15
77,97	1,25	399,26	6,27	2503,38	
68,25	0,98	(5,73)	16,00	(91,73)	
1,90	1,00	8,89	10,53	93,63	
77	1,15	382,83	5240,53	47,74	
48		253,09	3266,82		
8,87					

Всего по позиции

16	прайс	Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152 (расход 468м2х0,3кг/м2х1,02)	кг	143,208	54,17	1,00	7757,58	1,00	7757,58	
----	-------	--	----	---------	-------	------	---------	------	---------	--

17 Е12-01-012- Ограждение кровель перилами

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100 М
отраж
дения

0,72	3029,51	1,15	45,73	16,00	731,69
55,23	1,25	42,26	7,30	308,53	
46,96	1,25	(3,29)	16,00	(52,70)	
3,66	1,00	2107,67	5,53	11655,42	
2927,32	1,15	52,95	721,64	5,52	
92		27,09	345,13		
44					
6,67					

Всего по позиции

18	2010777	Конструктивные элементы вспомогательно назначен с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,216	53772,45	1,00	-11614,85	1,00	-11614,85	5,52
----	---------	--	---	--------	----------	------	-----------	------	-----------	------

19 каталог 2 кв. 2015г. Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/3м:1,18*1,062*1,02=550,80 стр. 63

20 Е10-01-044- Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон) МДС35 п.4.7

ЭП
ЭМ
в т.ч. ЭПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

100
М2
проем
ов

0,86	5832,03	1,15	602,10	16,00	9633,65
608,80	1,25	13,80	8,77	121,05	
12,84	0,88	(0,95)	16,00	(15,14)	
0,88	1,00	4480,94	5,51	24689,95	
5210,39	1,15	639,23	8683,91	78,91	
90		322,93	4148,98		
43					
79,79					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

6059,00

47277,54 78,91

21 P58-21-1

Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (0,6х1,8 м) 10 шт. 0,4 1361,51

P58-21 -1

ЗП	141,92	1,00	56,77	16,00	908,29
ЭМ	1,80	1,00	0,72	9,33	6,72
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	1217,79	1,00	487,12	2,32	1130,11
НР от ФОТ		1,00	47,12		644,89
СП от ФОТ			36,90		472,31
ЗТР					7,44

Всего по позиции

628,63

3162,32 7,44

22 P58-21-1

Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (0,6х0,8 м) 10 шт. 0,8 1361,51

P58-21 -1

ЗП	141,92	1,00	113,54	16,00	1816,58
ЭМ	1,80	1,00	1,44	9,33	13,44
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	1217,79	1,00	974,23	2,32	2260,22
НР от ФОТ		1,00	94,23		1289,77
СП от ФОТ			73,80		944,62
ЗТР					14,88

Всего по позиции

1257,24

6324,63 14,88

23 A311-01-146 Потружка. Мусор строительный с потружкой вручную -1

т 13,446 24,19

A311-0 1-146-1

ЗП	3,88	1,00	52,17	16,00	834,73
ЭМ	20,31	1,00	273,09	7,07	1930,73
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ		1,00	52,17		709,52
СП от ФОТ			25,04		400,67
ЗТР					7,80

Всего по позиции

402,47

3875,65 7,80

24 A310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

т 13,446 8,56

A310-3 005-1

ЭМ	8,56	1,00	115,10	4,42	508,73
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)

Всего по позиции

115,10

508,73 0,00

Итого по всем разделам

497798,46

Заработная плата

4977,24 79635,69

Эксплуатация машин

1756,51 12308,88

в том числе заработная плата машинистов

100,21 1603,44

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

109706,93

300065,28

4951,62

67520,19

2981,61

38268,42

497798,46

89603,72

587402,18

Составили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверили

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Липа

Согласовано в сумме

587402,18 руб. проп.

Проверку объемов работ и стоимость

материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»