

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. Комсомольская, д.10
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 111,686 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 165 чел.час.
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициент пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		30	0,35
		СП от ФОТ	%	52			2		21	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

Исполнитель: 
Щетка И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09 Демонтаж этажных щитов демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1.1. (4)	1 шт.	4	7,96				M08-03- 599-09		
	ЗП				7,12	1,00	28	16,00	456	
	ЭМ				0,84	1,00	3	6,31	21	
	в т.ч. ЗПМ				0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
	МР				0,00	1,00	0	6,18	0	
	НР от ФОТ	%	81				27		372	3,07
	СП от ФОТ	%	52				19		239	
	ЗТР	цел-ч	0,768							
Всего по позиции										
4	P67-3-1	100 м	0,15		70,58			P67-3-1	1 088	3,07
	Демонтаж кабеля				70,28	1,00	11	16,00	169	
	ЗП				0,30	1,00	0	7,87	0	
	ЭМ				0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	МР						9		122	1,45
	НР от ФОТ	%	72				7		88	
	СП от ФОТ	%	52							
	ЗТР	цел-ч	9,64							
Всего по позиции										
							27		379	1,45

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование

5	M08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1	269,36				M08-03- 572-03		
	ЗП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	222		295	
	НР от ФОТ	%	81				22		295	
	СП от ФОТ	%	52				15			
	ЗТР	цел-ч	2,32							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ШРМ-Э) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт. 1		3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	52	16,00	830	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	2	10,53	21	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	49		672	5,60
		СП от ФОТ	%	52			34		432	
		ЗТР	чел-ч	1,12						

Всего по позиции										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт. 1		779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт. 2		269,45	1,00	539	1,00	539	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт. 2		71,62	1,00	143	1,00	143	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт. 1		16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м 0,3		958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт. 1		48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт. 1		48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4	70,24					

Исполнитель: 
Щетка Т.В.
M08-03-599-09

Всего по позиции										
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.071*1.02	шт.	4	381,42	1,00	1 526	1,00	4 701	10,24
<hr/>										
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	10	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	104	16,00	1 661	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	4	10,53	42	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	99		1 345	11,20
		СП от ФОТ	%	52			67		864	
		ЗТР	цел-ч	1,12						

18	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кВ х-ка С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2	71,62	1,00	143	1,00	143	3 912	11,20
Всего по позиции											
274											

19	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	8	68,36	1,00	547	1,00	547
----	------------------------------------	--	-----	---	-------	------	-----	------	-----

20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195
----	------------------------------------	---	-----	---	-------	------	-----	------	-----

1	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195
---	------------------------------------	---	-----	---	-------	------	-----	------	-----

2 2 М08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм

7,21	1,00
------	------

411-04

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				4,17	1,00	4	26,18	109	
	НР от ФОТ			81		1,00	7		93	0,82
	СП от ФОТ			52			5		60	
	ЗТР			0,82						
	цел-ч									

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23 M08-02-411-01 Прокладка металлокабеля на трассе

100 м	0,5	995,31	M08-02-411-01	122	16,00	1 952
ЗП		244,01		79	5,76	456
ЭМ		158,17		(1)	16,00	(18)
в т.ч. ЗПМ		2,27		0	5,33	0
МР		593,13		117		1 596 13,88
НР от ФОТ	81			80		1 024
СП от ФОТ	52					
ЗТР	цел-ч	27,76				

Всего по позиции

24 398 5 028 13,88

24 5090801 Трос стальной

м	50	48,04		2 402	1,00	2 402
---	----	-------	--	-------	------	-------

25 Каталог РХЦС Металлокабели РЗ-ЦХ-32
3/2015, Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02
стр.277

м	30	55,31		1 659	1,00	1 659
---	----	-------	--	-------	------	-------

26 Каталог РХЦС Металлокабели РЗ-ЦХ-22
3/2015, Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02
стр.277

м	20	32,43		649	1,00	649
---	----	-------	--	-----	------	-----

27 1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения
оцинкованная диаметром 3,0 мм

т	0,0015	37 896,75		57	1,00	57
---	--------	-----------	--	----	------	----

28 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное
сечение до 35 мм2

100 м	0,3	127,29	M08-02-412-04	24	16,00	378
ЗП		78,76		3	6,68	23
ЭМ		11,60		(0)		
в т.ч. ЗПМ		0,76		11	4,48	50
МР		36,93		23		199
НР от ФОТ	81			16		
СП от ФОТ	52					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
программный комплекс "Строительный эксперт" (в.2.3.6/1.5)			ЗТР							
			чел-ч	8,96						

Всего по позиции

29	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,2	65,63				77	959	2,69
		ЗП			47,38	1,00			9	16,00	152
		ЭМ			3,87	1,00			1	6,68	5
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00			(0)	16,00	(1)
		МР			14,38	1,00			3	4,86	14
		НР от ФОТ		81					9		124
		СП от ФОТ		52					6		80
		ЗТР	чел-ч	5,39							

Всего по позиции


30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	М	30	142,26	1,00	4 268	1,00	28	375	1,08
----	--	-------------------------------	---	----	--------	------	-------	------	----	-----	------

31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 3/2015, стр. 210	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	М	20	26,94	1,00	539	1,00		539	
----	--	-----------------------------	---	----	-------	------	-----	------	--	-----	--

32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,9	548,03				E46-03-011-01		
		ЗП			134,19	1,00	121	16,00		1 932	
		ЭМ			413,84	1,00	372	4,04		1 505	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(34)	16,00		(550)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00		0	
		НР от ФОТ		84			154			2 085	14,08
		СП от ФОТ		48			92			1 191	
		ЗТР	чел-ч	15,64							

Всего по позиции

33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,9	212,02				739	6 713	14,08
		ЗП			130,42	1,00	117	16,00		1 878	
		ЭМ			63,24	1,00	57	5,50		313	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)	
		МР			18,36	1,00	17	10,00		165	
		НР от ФОТ		81			112			1 521	13,68
		СП от ФОТ		52			76				
		ЗТР	чел-ч	15,20							

Исполнитель: 
 Зетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
34	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20mm Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	м	80	7,87	1,00	630	1,00	630	13,68
35	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 32mm Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	м	10	17,96	1,00	180	1,00	180	
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20mm Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	140	1,48	1,00	207	1,00	207	
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 mm Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17	4,17	1,00	71	1,00	71	
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,1	127,29					
	ЗП				78,76	1,00	8	16,00	126	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	8	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00	4	4,48	17	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	8		103	0,90
	СП от ФОТ		%	52			5		66	
	ЗТР		чел-ч	8,96						
Всего по позиции										
39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	м	10	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	
40	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,4	65,63					
	ЗП				47,38	1,00	19	16,00	303	
	ЭМ				3,87	1,00	2	6,68	10	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				14,38	1,00	6	4,86	28	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,16
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		чел-ч	5,39						

Всего по позиции

57

Исполнитель: 2,16
Цетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210		м	40	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	
42	M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²		100 м	0,4	83,77			M08-02- 412-03		
	ЗП				55,29	1,00	22	16,00	354	
	ЭМ				5,80	1,00	2	6,68	15	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(2)	
	МР				22,68	1,00	9	4,59	42	
	НР от ФОТ		%	81			21		288	2,52
	СП от ФОТ		%	52			14		185	
	ЗТР		цел-ч	6,29						

Всего по позиции								68	884	2,52
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210		м	40	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	
44	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки		100 шт.	0,08	455,63			M10-06- 037-12		
	ЗП				204,68	1,00	16	16,00	262	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	20	2,32	47	
	НР от ФОТ		%	85			16		223	1,98
	СП от ФОТ		%	52			11		136	
	ЗТР		цел-ч	24,72						

Всего по позиции								63	668	1,98
45	Каталог РХЦС Коробка расп.80x40 с крышкой IP20 GB41004 3/2015, стр. Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 264		шт.	8	7,69	1,00	62	1,00	62	

Электроустановочные изделия										
46	M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		100 шт.	0,08	424,88			M08-03- 591-01		
	ЗП				292,93	1,00	23	16,00	375	
	ЭМ				13,19	1,00	1	1,85	6	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				118,76	1,00	10		10	



Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.3.6/15)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НР от ФОТ			%	81		1,00	22		304	2,53	
СП от ФОТ			%	52			15		195		
ЗТР			чел-ч	31,60							

Всего по позиции 71 902 2,53

47	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	29,46	1,00	236	1,00	236		
----	---------	---	-----	---	-------	------	-----	------	-----	--	--

Светотехнические изделия

48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	100	1 420,03						
				0,08							
		ЗП			654,83	1,00	52	16,00	838		
		ЭМ			201,43	1,00	16	6,49	105		
		в т.ч. ЗПМ			11,11	1,00	(1)	16,00	(14)		
		МР			563,77	1,00	45	3,24	146		
		НР от ФОТ	%	81							
		СП от ФОТ	%	52							
		ЗТР	чел-ч	70,64					690	5,65	
							35		443		

Всего по позиции 199 2 222 5,65

49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	8	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184		
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02									

Прочие работы

50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	шт.	100	338,64						
				0,1							
		ЗП			90,86	1,00	9	16,00	145		
		ЭМ			247,78	1,00	25	5,50	136		
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0		
		НР от ФОТ	%	84							
		СП от ФОТ	%	48							
		ЗТР	чел-ч	11,40					122	1,14	
							5		70		

Всего по позиции 48 473 1,14

51	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	шт.	100	54,04						
				0,14							
		ЗП			43,76	1,00	6				
		ЭМ			10,28	1,00	1				
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)				

Исполнитель: 
Печатка Т.В. 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				0,00	1,00		0	0,00	0
	НР от ФОТ		%	66		1,00		5		65
	СП от ФОТ		%	40				3		39
	ЗТР		чел-ч	5,49						
Всего по позиции							15		210	0,77
52	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100	0,14	155,88			P69-2-2		
	ЗП				126,24	1,00	18	16,00	283	
	ЭМ				29,64	1,00	4	5,50	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР		%		0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	14		187	2,22
	СП от ФОТ		%	40			9		113	
	ЗТР		чел-ч	15,84						
Всего по позиции							45		606	2,22
53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,024	2 002,23			E46-03-017-05		
	ЗП				568,66	1,00	14	16,00	218	
	ЭМ				24,41	1,00	1	9,25	5	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 409,16	1,00	34	5,11	173	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	14		183	1,81
	СП от ФОТ		%	48			8		105	
	ЗТР		чел-ч	75,22						
Всего по позиции							71		684	1,81
54	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,095	1 923,26			P61-1-2		
	ЗП				658,42	1,00	63	16,00	1 001	
	ЭМ				38,14	1,00	4	7,93	29	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(2)	16,00	(25)	
	МР				1 226,70	1,00	117	4,50	524	
	НР от ФОТ		%	67		1,00	51		687	8,05
	СП от ФОТ		%	40			32		410	
	ЗТР		чел-ч	84,74						
Всего по позиции							267		2 651	8,05

Исполнитель: *Щетка Т.В.*
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,095	1 442,59			E15-04-025-08		
		окрашиваемой			432,56	1,15	47	16,00	756	
	ЗП				6,91	1,25	1	9,25	8	
	ЭМ				0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
	в т.ч. ЗПМ				1 003,12	1,00	95	4,95	472	
	МР					1,15	45		605	5,57
	НР от ФОТ			80			22		280	
	СП от ФОТ			37						
	ЗТР			51,01						
			цел-ч							
Всего по позиции				210	2 121					5,57

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01		
					134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЗП				413,84	1,00	21	4,04	84	
	ЭМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	МР					1,00	9		116	0,78
	НР от ФОТ			84			5		66	
	СП от ФОТ			48						
	ЗТР			15,64						
			цел-ч							
Всего по позиции				42					373	0,78

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,3	212,02			M08-10-010-01		
					130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЗП				63,24	1,00	19	5,50	104	
	ЭМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	в т.ч. ЗПМ				18,36	1,00	6	10,00	55	
	МР					1,00	37		507	4,56
	НР от ФОТ			81			25		326	
	СП от ФОТ			52						
	ЗТР			15,20						
			цел-ч							
Всего по позиции				126	1 618					4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81			23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		чел-ч	8,96						

Всего по позиции										
61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В 1000 с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	2,69

Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
			34 019						55 084	
			1 026						13 913	
			670						8 602	
			35 717						77 599	

Раздел 3. Заземление

62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	100 м3	0,063	1 122,66			E01-02-057-02		
	МДС35 п.4.7	с откосами, группа грунтов 2	грунт							
	ЗП				1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
	НР от ФОТ		%	61			51		691	11,16
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		чел-ч	154,00						

Всего по позиции										
63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,3	174,37			M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	
	ЭМ				50,90	1,00	15	6,35	97	
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46	
	НР от ФОТ		%	81			27		375	3,21
	СП от ФОТ		%	52			19		241	
	ЗТР		чел-ч	10,70						

Всего по позиции										
			98							
			Исполнитель	210	3,21					
			Щетка Т.В.							

Восстановитель: 16,00
Итого: 16,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ, руб.	Итого
1	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м ²	100	0,027	367,84
2	окраш				
3	иваем				
4	ой				
5	ЗП			32,48	1,15
6	ЭМ			5,94	1,25

Е13-03-004-26 Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
МДС35 п.4.7

Е13-03-004-26

Исполнитель: *В.Д. Сидоров*
16.00 16
Итого 1,15 1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. ЭПМ										
МР					0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
НР от ФОТ					329,42	1,00	9	3,90	35	
СП от ФОТ				69		1,15	1		11	0,12
ЗТР				48			1		8	
			цел-ч	3,83						

Всего по позиции			
12	71	0,12	
Прямые затраты по разделу	3 705	7 108	
Накладные расходы по разделу	167	2 283	
Сметная прибыль по разделу	103	1 324	
Итого по разделу	3 976	10 715	

Раздел 4. Пусконаладочные работы										
71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	37	3,83				П01-11-028-01	
		ЗП								
		НР от ФОТ	%	55	3,83	1,00	142	16,00		2 267
		СП от ФОТ	%	32		1,00	92			1 247
		ЗТР	чел-ч	0,32			57			725
										11,84

Всего по позиции										
72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1	14,60			291	4 239	11,84
		измерение						П01-11-010-01		
	ЗП									
	НР от ФОТ	%	55		14,60	1,00		15	16,00	234
	СП от ФОТ	%	32			1,00		9		129
	ЗТР	цел-ч	1,22					6		75
										1,22

Всего по позиции			
	30	438	1,22
Прямые затраты по разделу	157	2 501	
Накладные расходы по разделу	101	1 376	
Сметная прибыль по разделу	63	800	

Итого по разделу		321	4 677	исполнитель: 	исполнитель: 
Итого по всем разделам				Итого: 4 677	Итого: 4 677

Исполнитель: 

Цетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительных работ							17 846	
		монтажных работ							37 171	
		прочих затрат							4 677	
		Масса мусора							0	
		Зарботная плата					1 444		23 066	
		Эксплуатация машин					696		3 392	
		в том числе заработная плата машинистов					44		713	
		Материалы					35 792		38 966	
		в том числе оборудование							0	
		Накладные расходы по смете					1 334		18 128	
		Сметная прибыль по смете					866		11 097	
		Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку							0	
		Итого							94 649	
		НДС, %							17 037	
		Всего							111 686	
				18,00						

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 111686 руб.
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Щетка Т.В.