

Программы комплекса «Строительный эксперт» (в.2.3.6/15)

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта: Тульская область, Киреевский район, г. Липки, ул. М. Горького, д. 9  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 111,686 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 165 чел.час.  
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			P67-4-3		
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		30	0,35
		СП от ФОТ	%	52					81	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

92 0,35

Исполнитель: *Щетка Т.В.*  
Щетка Т.В.

4910

п.п.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----


3	M08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1.1. (4)	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	4	7,96				M08-03-599-09	
		ЗП			7,12	1,00	28	16,00	456	
		ЭМ			0,84	1,00	3	6,31	21	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	27		372	3,07
		СП от ФОТ	%	52			19		239	
		ЗТР	чел-ч	0,768						

Всего по позиции										
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58		77		1 088	3,07
		ЗП			70,28	1,00	11	16,00	169	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	9		122	1,45
		СП от ФОТ	%	52			7		88	
		ЗТР	чел-ч	9,64						

Всего по позиции										
		Прямые затраты по разделу					27		379	1,45
		Накладные расходы по разделу					49		731	
		Сметная прибыль по разделу					40		556	
							30		371	
		Итого по разделу					118		1 658	

Раздел 2. Монтажные работы

Щитовое оборудование										
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1	269,36				M08-03-572-03	
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344	
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163	
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		МР			222,28	1,00	222		295	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	22		295	
		СП от ФОТ	%	52			15		239	
		ЗТР	чел-ч	2,32						



01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5	10,78					
		ЗП			10,38	1,00	52	16,00	830	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	2	10,53	21	
		НР от ФОТ	%	81			49		672	5,60
		СП от ФОТ	%	52			34		432	
		ЗТР	цел-ч	1,12						
<b>Всего по позиции</b>										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	2	269,45	1,00	539	1,00	539	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	2	71,62	1,00	143	1,00	143	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,3	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4	70,24					

Исполнитель:   
Щетка Т.В. Щеголева  
599-09





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,00	1,00	0	0,00	0	
	ЭМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				4,17	1,00	4	26,18	109	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	7		93	0,82
	СП от ФОТ		%	52			5		60	
	ЗТР		цел-ч	0,82						

	Всего по позиции			23					377	0,82
--	------------------	--	--	----	--	--	--	--	-----	------

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлокава на тросе	100 м	0,5	995,31			M08-02-411-01		
	ЗП				244,01	1,00	122	16,00	1	952
	ЭМ				158,17	1,00	79	5,76	456	
	в т.ч. ЗПМ				2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
	МР				593,13	0,00	0	5,33	0	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	117		1	596
	СП от ФОТ		%	52			80		1	024
	ЗТР		цел-ч	27,76						13,88

	Всего по позиции			398					5 028	13,88
--	------------------	--	--	-----	--	--	--	--	-------	-------


24	5090801	Трос стальной	м	50	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	----	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС	Металлоукав РЗ-ЦХ-32	м	30	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
	3/2015,	Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02								
	стр.277									

26	Каталог РХЦС	Металлоукав РЗ-ЦХ-22	м	20	32,43	1,00	649	1,00	649	
	3/2015,	Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02								
	стр.277									

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)			
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	23		369	
	СП от ФОТ		%	52			16		199	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч	8,96						

**Всего по позиции**

29	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,2	65,63				77	959	2,69
	ЗП				47,38	1,00		M08-02-412-02			
	ЭМ				3,87	1,00				152	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00				5	
	МР				14,38	1,00				(1)	
	НР от ФОТ					1,00				14	
	СП от ФОТ					1,00				124	1,08
	ЗТР									80	

**Всего по позиции**

30	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6								28	375	1,08
	3/2015, стр.	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	М	30	142,26	1,00	4 268	1,00		4 268	
	210										

31	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5										
	3/2015, стр.	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	М	20	26,94	1,00	539	1,00		539	
	210										

32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,9	548,03				E46-03-011-01		
	ЗП		бороз		134,19	1,00	121	16,00		1 932	
	ЭМ				413,84	1,00	372	4,04		1 505	
	в т.ч. ЗПМ				38,16	1,00	(34)	16,00		(550)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00		0	
	НР от ФОТ					1,00	154			2 085	14,08
	СП от ФОТ						92			1 191	
	ЗТР										

**Всего по позиции**

33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,9	212,02				739	6 713	14,08
	ЗП				130,42	1,00	117	16,00		1 878	
	ЭМ				63,24	1,00	57	5,50		313	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)	
	МР				18,36	1,00	17	10,00		165	
	НР от ФОТ					1,00	112			977	
	СП от ФОТ						76				
	ЗТР										

Исполнитель: 13.68  
 Щетка Т.В.  
 977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

34 www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм  
Цена: =8.5/1.18\*1.071\*1.02

35 www.etm.ru Труба гофрированная диам. 32мм  
Цена: =19.4/1.18\*1.071\*1.02

36 www.etm.ru Держатель для труб 20мм  
Цена: =1.6/1.18\*1.071\*1.02

37 www.etm.ru Держатель для труб 32 мм  
Цена: =4.5/1.18\*1.071\*1.02

38 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 35 мм2

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

Всего по позиции

39 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 5\*6  
3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18\*1.071\*1.02  
210

40 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 6 мм2

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

Всего по позиции

Исполнитель: 147 16  
Щетка Т.В.

57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

41

Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3\*1.5

3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18\*1.071\*1.02

210

42	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,4	83,77				M08-02-412-03	
	ЗП				55,29	1,00	22	16,00		354
	ЭМ				5,80	1,00	2	6,68		15
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00		(2)
	МР				22,68	1,00	9	4,59		42
	НР от ФОТ		%	81		1,00	21			288
	СП от ФОТ		%	52			14			185
	ЗТР		чел-ч	6,29						2,52

Всего по позиции										
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4		М	40	62,36	1,00	2 494	1,00		884
	3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02									2 494
	210									

44	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63				M10-06-037-12	
	ЗП				204,68	1,00	16	16,00		262
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00		0
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				250,95	1,00	20	2,32		47
	НР от ФОТ		%	85		1,00	16			223
	СП от ФОТ		%	52			11			136
	ЗТР		чел-ч	24,72						1,98

Всего по позиции										
45	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004		шт.	8	7,69	1,00	62	1,00		668
	3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02									62
	стр.264									

Электроустановочные изделия

46	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88				M08-03-591-01	
	ЗП				292,93	1,00	23	16,00		375
	ЭМ				13,19	1,00	1	5,85		6
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00		(0)
	МР				118,76	1,00	10			10





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	81		1,00	22		304	2,53
	СП от ФОТ		%	52			15		195	
	ЗТР		чел-ч	31,60						
<b>Всего по позиции</b>										
47	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	29,46	1,00	236	1,00	236	
<b>Светотехнические изделия</b>										
48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	100	0,08	1 420,03				
									M08-03-593-06	
	ЗП				654,83	1,00	52	16,00	838	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105	
	в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	МР				563,77	1,00	45	3,24	146	
	НР от ФОТ		%	81			51		690	5,65
	СП от ФОТ		%	52			35		443	
	ЗТР		чел-ч	70,64						
<b>Всего по позиции</b>										
49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	8	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								
<b>Прочие работы</b>										
50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	шт.	100	0,1	338,64				
									E46-03-014-47	
	ЗП				90,86	1,00	9	16,00	145	
	ЭМ				247,78	1,00	25	5,50	136	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84			9		122	1,14
	СП от ФОТ		%	48			5		70	
	ЗТР		чел-ч	11,40						
<b>Всего по позиции</b>										
51	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	шт.	100	0,14	54,04				
									P69-2-1	
	ЗП				43,76	1,00	6			
	ЭМ				10,28	1,00	1			
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)			

Исполнитель  
5,50  
Подпись  
Подпись  
Подпись

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

MP					0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ				66		1,00	5		65	0,77
СП от ФОТ				40		1,00	3		39	
ЗТР			цел-ч	5,49						

Всего по позиции										
52	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100	0,14	155,88			P69-2-2	210	0,77
			отверстий							
					126,24	1,00	18	16,00	283	
					29,64	1,00	4	5,50	23	
					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
					0,00	1,00	0	0,00	0	
					1,00	1,00	14		187	2,22
							9		113	
			цел-ч	15,84						

Всего по позиции										
53	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,024	2 002,23			E46-03-017-05	606	2,22
			задел ки							
					568,66	1,00	14	16,00	218	
					24,41	1,00	1	9,25	5	
					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
					1 409,16	1,00	34	5,11	173	
							14		183	1,81
							8		105	
			цел-ч	75,22						

Всего по позиции										
54	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,095	1 923,26			P61-1-2	684	1,81
			повер							
					658,42	1,00	63	16,00	1 001	
					38,14	1,00	4	7,93	29	
					16,16	1,00	(2)	16,00	(25)	
					1 226,70	1,00	117	4,50	524	
							51		687	8,05
							32		410	
			цел-ч	84,74						

Всего по позиции										
							267		2 651	8,05

Исполнитель:   
 Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,095	1 442,59			E15-04-025-08		
		окраш иваем ой								
		ЗП			432,56	1,15	47	16,00	756	
		ЭМ			6,91	1,25	1	9,25	8	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
		МР			1 003,12	1,00	95	4,95	472	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	45		605	5,57
		СП от ФОТ	%	37			22		280	
		ЗТР	чел-ч	51,01						

**Всего по позиции** 210 2 121 5,57

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03			E46-03-011-01		
		ЗП			134,19	1,00	7	16,00	107	
		ЭМ			413,84	1,00	21	4,04	84	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	9		116	0,78
		СП от ФОТ	%	48			5		66	
		ЗТР	чел-ч	15,64						

**Всего по позиции** 42 373 0,78

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,3	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	37		507	4,56
		СП от ФОТ	%	52			25		326	
		ЗТР	чел-ч	15,20						

**Всего по позиции** 126 1 618 4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30	7,87	1,00	236	1,00	236	
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52	1,48	1,00	77	1,00	77	
		Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02								

Исполнитель: *Р.В.В.*  
Щетка Г.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,3	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

	Всего по позиции			77	959	2,69
61 5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм <sup>2</sup>	до 450 В	1000	0,03	63 261,61	1,00
		М				
	Прямые затраты по разделу			34 019		55 084
	Накладные расходы по разделу			1 026		13 913
	Сметная прибыль по разделу			670		8 602
	<b>Итого по разделу</b>			<b>35 717</b>		<b>77 599</b>

Раздел 3. Заемление

62	E01-02-057-02 МДС35 п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	100 м3	0,063	1 122,66	E01-02-057-02
		с откосами, группа грунтов 2	грунт			
	ЗП				1 122,66	1 132
	НР от ФОТ		%	61	1,00	691
	СП от ФОТ		%	31	1,00	51
	ИТР		чел-ч	154,00		27
						11,16

Всего по позиции						
63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,3	174,37	
		ЭП			94,05	
		ЭМ			1,00	16,00
		в т.ч. ЗПМ			50,90	15
		МР			2,40	(1)
		НР от ФОТ	%	81	29,42	9
		СП от ФОТ	%	52		27
		ИТР	чел.-ч	10,70		19
						375
						241
						3,21
						451
						97
						(12)
						46
						5,19
						16,00
						16,00
						471-01
						M08-02-
						11,16
						2 174
						149

Исполнитель: И. 210 И. 21  
Щека Т.З.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	Т	0,03393	29 477,17	1,00	1 000	1,00	1 000	1 000
65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,1	348,48			M08-02-472-07		
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ		%	52			12		159	
	ЗТР		чел-ч	21,30						
Всего по позиции										
66	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	Т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	788	2,13
67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,3	263,16			M08-02-472-02		
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ		%	52			29		371	
	ЗТР		чел-ч	16,60						
Всего по позиции										
68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	Т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 853	4,98
69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
	МДС35 п.4.7		грунт							
	ЗП				620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	28		381	6,41
	СП от ФОТ		%	31			15		194	
	ЗТР		чел-ч	88,50						
Всего по позиции										
70	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84			E13-03-004-26		
	МДС35 п.4.7		окрашиваемой							
	ЗП				32,48	1,15				
	ЭМ				5,94	1,25				

Исполнитель: *Р.Р.Р.*  
 16.00  
 Щетка Т.3.

фотографичный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6/15)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
		МР			329,42	1,00	9	3,90	35	
		НР от ФОТ	%	69		1,15	1		11	0,12
		СП от ФОТ	%	48			1		8	
		ЗТР	цел-ч	3,83						
Всего по позиции							12		71	0,12
Прямые затраты по разделу							3 705		7 108	
Накладные расходы по разделу							167		2 283	
Сметная прибыль по разделу							103		1 324	
Итого по разделу							3 976		10 715	

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	37	3,83			П01-11-028-01		
		ЗП			3,83	1,00	142	16,00	2 267	
		НР от ФОТ	%	55		1,00	92		1 247	11,84
		СП от ФОТ	%	32			57		725	
		ЗТР	цел-ч	0,32						
Всего по позиции							291		4 239	11,84
72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1	14,60			П01-11-010-01		
		измерение								
		ЗП			14,60	1,00	15	16,00	234	
		НР от ФОТ	%	55		1,00	9		129	1,22
		СП от ФОТ	%	32			6		75	
		ЗТР	цел-ч	1,22						
Всего по позиции							30		438	1,22

Прямые затраты по разделу							157		2 501	
Накладные расходы по разделу							101		1 376	
Сметная прибыль по разделу							63		800	

Итого по разделу

Итого по всем разделам

321 Исполнитель 4 677

Цетка 1 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	строительных работ								17 846	
	монтажных работ								37 171	
	прочих затрат								4 677	
	Масса мусора								0	
	Заработная плата						1 444		23 066	
	Эксплуатация машин						696		3 392	
	в том числе заработная плата машинистов						44		713	
	Материалы						35 792		38 966	
	в том числе оборудование								0	
	Накладные расходы по смете						1 334		18 128	
	Сметная прибыль по смете						866		11 097	
	Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку								0	
	Итого								94 649	
	НДС, %								17 037	
	<b>Всего</b>								<b>111 686</b>	

18,00

Составил /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 111 686 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*Иванов*

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:  
Щетка Т.Б.

*Щетка*