

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: Тульская область, Куреевский район, г. Липки, ул. М. Горького, д. 1
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 111,686 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 165 чел.час.
Сметная заработная плата 23,066 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициент пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96	P67-4-3				
		ЭП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЭТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции										
2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57	P67-4-1				
		ЭП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		30	0,35
		СП от ФОТ	%	52			2		21	
		ЭТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

Исполнитель: 
Шетка Т.В. 92 0,35

9915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

3	M08-03-599-09 Демонтаж элажных шитов		1 шт.	4	7,96			M08-03-599-09		
	Демонтаж МПС									
	81-37.2004 п.									
	3.2.1. (4)									

ЭП	7,12	1,00	28	16,00	456	
ЭМ	0,84	1,00	3	6,31	21	
в т.ч. ЭПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ		1,00	27		372	3,07
СП от ФОТ			19		239	
ЗТР	%	81				
	%	52				
	цел-ч	0,768				

4	P67-3-1		100 м	0,15	70,58	77	1 088	3,07
	Демонтаж кабеля							
	ЭП				70,28	11	16,00	169
	ЭМ				0,30	0	7,87	0
	в т.ч. ЭПМ				0,13	(0)	16,00	(0)
	МР				1,00	0	0,00	0
	НР от ФОТ				1,00	9		122
	СП от ФОТ					7		88
	ЗТР	%	72					1,45
		%	52					
		цел-ч	9,64					

Всего по позиции	27	379	1,45
------------------	----	-----	------

Прямые затраты по разделу	49	731	
Накладные расходы по разделу	40	556	
Сметная прибыль по разделу	30	371	
Итого по разделу	118	1 658	

Раздел 2. Монтажные работы

Штукатурные работы

5	M08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1	269,36		M08-03-572-03		
	ЭП			21,51	1,00	22	16,00	344
	ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163
	в т.ч. ЭПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)
	МР			222,28	1,00	222	3,42	760
	НР от ФОТ							
	СП от ФОТ	%	81					
	ЗТР	%	52					
		цел-ч	2,32					

Исполнитель: 189
Щетка Т.В. Мухомов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

307 1 751 2,32

6 www.etm.ru Шит с монтажной панелью ШМПГ-650х500х220 IP 54 (ШРМ-3)
Цена: =4015/1.18*1.071*1.02

шт. 1 3 717,01 1,00 3 717 1,00 3 717

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт. 5 10,78

M08-03-575-01

ЭП 10,38 1,00 52 16,00 830

ЭМ 0,00 1,00 0 0,00 0

В п.ч. ЭПМ 0,00 1,00 (0) 16,00 (0)

МР 0,40 1,00 2 10,53 21

НР от ФОТ 1,00 49 672

СП от ФОТ 34 432

37Р % 81 52 % 52 1,12 5,60

Всего по позиции

137 1 955 5,60

8 Прайс ИЕК от Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А ИЕК
Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02

шт. 1 779,25 1,00 779 1,00 779

9 Прайс ИЕК от Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК
Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02

шт. 2 269,45 1,00 539 1,00 539

10 Прайс-лист ИЕК от Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК
Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02

шт. 2 71,62 1,00 143 1,00 143

11 Прайс-лист ИЕК от DIN-рейка (30см) оцинкованная
Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02

шт. 1 16,90 1,00 17 1,00 17

12 www.etm.ru Шина медная 5*30 мм2 (30см)
Цена: =1035/1.18*1.071*1.02

м 0,3 958,18 1,00 287 1,00 287

13 Прайс-лист ИЕК от Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02

шт. 1 48,81 1,00 49 1,00 49

14 Прайс-лист ИЕК от Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК
Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02

шт. 1 48,81 1,00 49 1,00 49

15 M08-03-599-09 Штетки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт. 4 70,24

M08-03-599-09

Исполнитель: Щетка Т.В.

3И	23,73	1,00	95	16,00	1 519
3М	2,79	1,00	11	6,31	70
В Р.Ч. 3ИМ	0,13	1,00	(1)	16,00	(8)
МР	43,72	1,00	175	6,18	1 081
HP 0T ΦOT		1,00	91		1 237
CH 0T ΦOT			62		794
3TP					
		81			
		52			
		2,56			
		40T-Ч			

Всего по позиции

16	Шит распределительный навесной ШРН-II-10 IP40 пластикový	шт.	4	381,42	1,00	1	526
	www.etm.ru						
	Цена: =412/1.18*1.071*1.02						

17 М08-03-575-01 Прибор или аппарат

3П	10,38	1,00	104	16,00	1	661
3М	0,00	1,00	0	0,00		0
Б П.Ч. 3ПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	(0)
МР	0,40	1,00	4	10,53		42
HP OP ΦOT					1	345
CH OP ΦOT						11,20
3TP						

Всего по позиции

[illegible]

19	Ирайс-Лист	Авт., БУЖЛ. БА47-29 1Р 25А 4,5КА х-ка С ИЭК	шт.	8	68,36	1,00	547	1,00	547
	ИЭК	Цена: =73.84/1.18*1.071+1.02							
	от30.10.2015								

20	Прайс-лист ТЕК от 30.10.2015	Ширина N "ноль" ШНН-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195
----	------------------------------------	---	-----	---	-------	------	-----	------	-----

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Ширина PE "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	4	48,81	1,00	195	1,00	195
----	------------------------------------	---	-----	---	-------	------	-----	------	-----

ВВОД В ЗДАНИЕ

22	M08-02-411-04 Ввод тпобкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	1	11,38	M08-02-411-04	исполнитель:
	3П	ВВОД		7,21		
				1,00		
				7		
				16,00		
				115		

Источники:
МО8-02-
411-04

16.00
11.5
Jetka T.B.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч 8,96							

Всего по позиции

77 959 2,69

29 М08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава

100 м 0,2 65,63

первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное

сечение до 6 мм2

ЗП	47,38	1,00	9	16,00	152	
ЭМ	3,87	1,00	1	6,68	5	
В п.ч. ЗПМ	0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
МР	14,38	1,00	3	4,86	14	
НР оп ФОТ		1,00	9		124	1,08
СП оп ФОТ	81	52	6		80	
ЗТР	цел-ч 5,39					

Всего по позиции

28 375 1,08

30 Каталог РХЦС Кабель ВЛГн(А)-LS 5* 6

м 30 142,26 1,00 4 268 1,00 4 268

3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02

31 Каталог РХЦС Кабель ВЛГн(А)-LS 3*1.5

м 20 26,94 1,00 539 1,00 539

3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02

32 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2

100 м бороз 0,9 548,03

ЗП	134,19	1,00	121	16,00	1 932	
ЭМ	413,84	1,00	372	4,04	1 505	
В п.ч. ЗПМ	38,16	1,00	(34)	16,00	(550)	
МР	0,00	1,00	0	0,00	0	
НР оп ФОТ		1,00	154		2 085	14,08
СП оп ФОТ	84	48	92		1 191	
ЗТР	цел-ч 15,64					

Всего по позиции

739 6 713 14,08

33 М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 м 0,9 212,02

ЗП	130,42	1,00	117	16,00	1 878	
ЭМ	63,24	1,00	57	5,50	313	
В п.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	18,36	1,00	17	10,00	165	
НР оп ФОТ		1,00	112		1 521	13,68
СП оп ФОТ	81	52	76		977	
ЗТР	цел-ч 15,20					

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02	М	80	7,87	1,00	630	1,00	630	13,68
----	------------	--	---	----	------	------	-----	------	-----	-------

35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02	М	10	17,96	1,00	180	1,00	180	
----	------------	---	---	----	-------	------	-----	------	-----	--

36	www.etm.ru	Держатель для трубы 20мм Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02	шт.	140	1,48	1,00	207	1,00	207	
----	------------	--	-----	-----	------	------	-----	------	-----	--

37	www.etm.ru	Держатель для трубы 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02	шт.	17	4,17	1,00	71	1,00	71	
----	------------	---	-----	----	------	------	----	------	----	--

38	M08-02-412-04	Защипывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,1	127,29		M08-02-412-04			
		ЭП			78,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68	8	
		в т.ч. ЭПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		НР от ФОТ			36,93	1,00	4	4,48	17	
		СП от ФОТ				1,00	8		103	
		ЗТР					5		66	
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	8,96						0,90

Всего по позиции

39	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.071*1.02	М	10	142,26	1,00	1 423	1,00	1 423	
----	---	-------------------------------	---	----	--------	------	-------	------	-------	--

40	M08-02-412-02	Защипывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,4	65,63		M08-02-412-02			
		ЭП			47,38	1,00	19	16,00	303	
		ЭМ			3,87	1,00	2	6,68	10	
		в т.ч. ЭПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
		НР от ФОТ			14,38	1,00	6	4,86	28	
		СП от ФОТ				1,00	18		247	
		ЗТР					12		159	
			%	81						2,16
			%	52						
			цел-ч	5,39						

Всего по позиции

57
Исполнитель: 747
Щетка Т.В. 12,16

41	Карагог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5	м	40	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078
3/2015,	стр.	Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02						
210								

42	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,4	83,77	M08-02-412-03			
		ЭП			55,29	1,00	22	16,00	354
		ЭМ			5,80	1,00	2	6,68	15
		в т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(2)
		МР			22,68	1,00	9	4,59	42
		НР от ФОТ	%	81			21		288
		СП от ФОТ	%	52					185
		ЗТР	цел-ч	6,29			14		2,52

43	Катарон РХЦС Кабель БВНП(А)-LS 3*4 3/2015, срд. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	М	40	62,36	1,00	2 494	1,00	2 494	Всего по позиции	68	884	2,52
----	---	---	----	-------	------	-------	------	-------	------------------	----	-----	------

[illegible]

45	Каталог ЕХЦС	Коробка расп. 80x40 с крышкой	IP20	GE41004	шт.	8	7,69	1,00	62	1,00	62	
	3/2015,	Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02										
	стр.264											
		Всего по позиции							63		668	1,98

46	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100	0,08	424,88
----	---------------	--	-----	------	--------

46	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутюженного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88	M08-03-591-01
	ЭП			292,93	1,00	23
	ЭМ			13,19	1,00	1
	В т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)
	МР			118,76	1,00	10
						Итого: 375
						исходный: 6
						16,00
						(0)
						Штека Т32
						10

591-01

23	16,00	375
1	исполнитель: 6	
(0)	16,00	(0)
10	Щетка Т.В.	Медвед

47	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	29,46	1,00	236	1,00	236
----	---------	---	-----	---	-------	------	-----	------	-----

48	М08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или	100	0,08	1 420,03	М08-03-
----	---------------	--	-----	------	----------	---------

[illegible]

49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled APT CC 02-260	шт.	8	648,05	1,00	5	184	1,00	5	184
		Цена: =700/1,18*1,071*1.02									

50	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях	100	0,1	338,64	E46-03-
E46-03-014-47	стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отвер			014-47

3II	90,86	1,00	9	16,00	145	
3M	247,78	1,00	25	5,50	136	
B II, IV, IIII	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
MP	0,00	1,00	0	0,00	0	
HP II			9		122	1,14
HP II			5		70	
III II						
III						

Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,14	54,04	Р69-2-1
---------	---	-----	------	-------	---------

6 1 (0)

Исходный: 98
5,50⁰⁰

Цена Т.В. 98
Mckay

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР	НР от ФОТ		%	66	0,00	1,00	0	0,00	0	
	СП от ФОТ		%	40		1,00	5		65	0,77
ЗТР			цел-ч	5,49			3		39	

Всего по позиции

15 210 0,77

52 Р69-2-2 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к 100 отверстий Р69-2-2

{K=3} расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)

ЗП	126,24	1,00	18	16,00	283	
ЭМ	29,64	1,00	4	5,50	23	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	0,00	1,00	0	0,00	0	
НР от ФОТ		1,00	14		187	2,22
СП от ФОТ						
ЗТР	%	66	9		113	
	цел-ч	15,84				

Всего по позиции

45 606 2,22

53 Е46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадей до 0,1 м2 Е46-03-017-05

ЗП	568,66	1,00	14	16,00	218	
ЭМ	24,41	1,00	1	9,25	5	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	1,00	1,00	34	5,11	173	
НР от ФОТ		1,00	14		183	1,81
СП от ФОТ						
ЗТР	%	84	8		105	
	цел-ч	75,22				

Всего по позиции

71 684 1,81

54 Р61-1-2 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см) Р61-1-2

{K=2}

ЗП	658,42	1,00	63	16,00	1 001	
ЭМ	38,14	1,00	4	7,93	29	
в т.ч. ЗПМ	16,16	1,00	(2)	16,00	(25)	
МР	1,00	1,00	117	4,50	524	
НР от ФОТ			51		687	8,05
СП от ФОТ			32		410	
ЗТР	%	67				
	цел-ч	40				
	цел-ч	84,74				

Всего по позиции

267 2 651 8,05

Исполнитель: МБФ
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,095	1 442,59			E15-04-025-08		
МДС35 п.4.7										

ЗП	432,56	1,15	47	16,00	756	
ЭМ	6,91	1,25	1	9,25	8	
в т.ч. ЭПМ	0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР	1 003,12	1,00	95	4,95	472	
НР от ФОТ		1,15	45		605	5,57
СП от ФОТ			22		280	
ЗТР	51,01					

Всего по позиции	210	2 121	5,57
------------------	-----	-------	------

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03	E46-03-011-01	
бороз							
ЗП			134,19	1,00	7	16,00	107
ЭМ			413,84	1,00	21	4,04	84
в т.ч. ЭПМ			38,16	1,00	(2)	16,00	(31)
МР			0,00	1,00	0	0,00	0
НР от ФОТ					9		116
СП от ФОТ					5		66
ЗТР							0,78
		</					


Всего по позиции	42	373	0,78
------------------	----	-----	------

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,3	212,02	M08-10-010-01			
	ЗП				130,42	1,00	39	16,00	626
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55
	НР от ФОТ					1,00			507
	СП от ФОТ								326
	ЗТР								
							</		

Всего по позиции	126	1 618	4,56
------------------	-----	-------	------

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	М	30	7,87	1,00	236	1,00	236	
Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02										

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52	1,48	1,00	77	1,00	77	
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02										

Исполнитель:
Щетка Т.В. 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,3	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЭПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	цел-ч	8,96						

61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	
		Всего по позиции					77		959	2,69

Прямые затраты по разделу 34 019 55 084

Накладные расходы по разделу 1 026 13 913

Сметная прибыль по разделу 670 8 602

Итого по разделу 35 717 77 599

Раздел 3. Заземление

62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	100 м3	0,063	1 122,66			E01-02-057-02		
	MJC35 п.4.7	с олкосами, группа грунтов 2	грунт							
		ЗП			1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	51		691	11,16
		СП от ФОТ	%	31			27		351	
		ЗТР	цел-ч	154,00						

63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,3	174,37			M08-02-471-01		
		ЗП			94,05	1,00	28	16,00	451	
		ЭМ			50,90	1,00	15	6,35	97	
		в т.ч. ЭПМ			2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
		МР			29,42	1,00	9	5,19	46	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	27		375	3,21
		СП от ФОТ	%	52			19		241	
		ЗТР	цел-ч	10,70						

Всего по позиции

98
Исполнитель: 1 210 3 21
Щетка Т.В. *Щетка Т.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3сп2, размером 50х50х5 мм	п	0,0393	29 477,17	1,00	1 000	1,00	1 000	

65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,1	348,48					
		ЗП			187,23	1,00	19	16,00	300	
		ЭМ			75,54	1,00	8	6,26	47	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
		МР			85,71	1,00	9	4,10	35	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	18		247	2,13
		СП от ФОТ	%	52			12		159	
		ЗТР	цел-ч	21,30						

66	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	п	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	
		Всего по позиции					66		788	2,13

67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,3	263,16					
		ЗП			145,91	1,00	44	16,00	700	
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	127	
		в т.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
		МР			49,38	1,00	15	5,23	77	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	42		578	4,98
		СП от ФОТ	%	52			29		371	
		ЗТР	цел-ч	16,60						

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	п	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814	
		Всего по позиции					150		1 853	4,98

69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух коглонов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
	МДС35 п.4.7		группа				E01-02-061-01			
		ЗП			620,39	1,00	39	16,00	625	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	28		381	6,41
		СП от ФОТ	%	31			15		194	
		ЗТР	цел-ч	88,50						

70	E13-03-004-26	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84					
	МДС35 п.4.7		окрашиваемой				E13-03-004-26			
		ЗП			32,48	1,15				
		ЭМ			5,94	1,25				

Исполнитель: 16
0 5,89
Щетка Т.В. *Щетка*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В.П.Ч. ЭПМ										
МР					0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
НР от ФОТ			%	69	329,42	1,00	9	3,90	35	
СП от ФОТ			%	48		1,15	1		11	0,12
ЗТР			чел-ч	3,83			1		8	

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу

3 705 7 108

Накладные расходы по разделу

167 2 283

Сметная прибыль по разделу

103 1 324

Итого по разделу

3 976 10 715

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	1	37	3,83			П01-11-028-01		
	ЗП				3,83	1,00	142	16,00	2 267	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	92		1 247	11,84
	СП от ФОТ		%	32			57		725	
	ЗТР		чел-ч	0,32						

Всего по позиции

291 4 239 11,84

72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1	14,60			П01-11-010-01		
	ЗП		измерение		14,60		15	16,00	234	
	НР от ФОТ		%	55		1,00	9		129	1,22
	СП от ФОТ		%	32			6		75	
	ЗТР		чел-ч	1,22						

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

157 2 501

Накладные расходы по разделу

101 1 376


Сметная прибыль по разделу

63 800

Итого по разделу

321 4 677

Итого по всем разделам

Исполнитель: 
 Шетка Т.Б.
 91649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительных работ							17 846	
		монтажных работ							37 171	
		прочих затрат							4 677	
		Масса мусора							0	
		Заработная плата							23 066	
		Эксплуатация машин							3 392	
		В том числе заработная плата машинистов							713	
		Материалы							38 966	
		В том числе оборудование							0	
		Накладные расходы по смете							18 128	
		Сметная прибыль по смете							11 097	
		Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку							0	
		Итого							94 649	
		НДС, %							17 037	
		Всего							111 686	

Составил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 111 686 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
 Щетка Т.В. *Щетка*