

< 488 \* 8 \* 3 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

20 106 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

20 106 руб.

Форма 4а

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Объект: ул. Марата, д. 164.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3**

(Локальный сметный расчет)

на дополнительные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения : г. Тула, ул. Марата, д. 164.

Сметная стоимость:

**20.106** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

**0.018** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

**2.789** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп и коды ресурсов	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коеффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. Дополнительные работы**

**Кабельная система**

1. Ц08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 м

0.1

212.02

Зарплата рабочих

100 м

0.1

212.02

Эксплуатация машин

100 м

0.1

212.02

Материальные ресурсы

шт.

17.5

18.36

Клипса для крепежа гофротрубы

шт.

17.5

18.36

с103-9004

Трубки защитные гофрированные

м

10.12

95

Накладные расходы

%

95

65

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

15.2

15.2

Затраты труда

чел.ч

15.2

15.2

2. С прайс етм.п

Труба гофрированная диам. 20 мм  
(8,50:1,18\*1,02)

м.

10

42

[цена]

544

1.52

Исполнитель: 74  
Щетка Т.В. МП  
1

5438

&lt; 488 \* 8 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер. 1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. С	прайс етм.ги	Держатель для труб 20 мм (1,60;1,18*1,02)	шт.	18							
4. Ц08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2		100 м	0.1	171.43			Ц08-02-412-05	1.38		25
	Зарплата рабочих				102.67		10		16.7		171
	Эксплуатация машин				21.26		2		6.86		15
	в т.ч. зарплата машинистов				1.39		5		16.7		2
	Материальные ресурсы				47.50		10		4.45		21
	Накладные расходы		%		95		7		81		140
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65				52		90
	Затраты труда		чел-ч	11.68							1.168
5. С	кат. 3-2015(Р	Кабель ВВГнг (А) -LS 5х10 (252,62;1,18*1,02)	м.	10				33			437
								[Цена]	218.37		2 184
6. Ц10-06-037-12	Установка соединительной коробки		100 шт.	0.02	455.63			Ц10-06-037-12			
	Зарплата рабочих				204.68		4		16.7		68
	Материальные ресурсы				250.95		5		2.13		11
	Накладные расходы		%		100		4		85		58
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		3		52		35
	Затраты труда		чел-ч	24.72							0.4944
7. С	кат. 3-2015(Р	Коробка распределенная 80х40 с крышкой 14Р 20 GE41004 (8,31;1,18*1,02)	шт.	2				16			172
								[Цена]	7.18		14
8. Ц08-03-591-04	Электроустановочные и светотехнические изделия	Выключатель двухклавишный неоглопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	455.07			Ц08-03-591-04			
	Зарплата рабочих				325.66		13		16.7		218
	Эксплуатация машин				13.19		1		4.76		3
	в т.ч. зарплата машинистов				0.38		5		16.7		
	Материальные ресурсы				116.22		12		2.27		11
	Накладные расходы		%		95		8		81		177
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65				52		113
	Затраты труда		чел-ч	35.13							1.4052
9. С509-1443	Выключатель двухклавишный для открытой проводки		шт.	4	7.80			39			521
								[Цена]	66.26		265
											1.4052

Исполнитель:

Щетка Т.В.

&lt; 488 \* 8 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.18	1 420.03				Ц08-03-593-06			
	Зарплата рабочих				654.83	118		16.7		1 968	
	Эксплуатация машин				201.43	36		6.34		230	
	в т.ч. зарплата машинистов				11.11	2		16.7		33	
	Материальные ресурсы				563.77	101		3.09		314	
	Накладные расходы	%			95	114		81		1 621	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65	78		52		1 041	
	Затраты труда	чел-ч	70.64								12.7152
11. С прайс лист.	Светильник НПП 03-100-002 (238,33;1,18*1,02)	шт.	2					Цена]	206.01	5 173	12.7152
12. С прайс лист.	Светильник НПП 1402 белый овал с рещ. 60 Вт (340,16;1,18*102)	шт.	16					Цена]	294.04	4 705	
13. С прайс лист.	Лампа Navigator NCL (116,58;1,18*102)	шт.	18					Цена]	100.77	1 814	
14. Ц08-02-407-07	Добавляемые работы Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм/гильзы прим./	100 м	0.03795	431.00		Ц08-02-407-07					
	Зарплата рабочих			166.66	6			16.7		106	
	Эксплуатация машин			151.24	6			6.38		37	
	в т.ч. зарплата машинистов			8.08				16.7		5	
	Материальные ресурсы			113.10	4			11.22		48	
	Накладные расходы	%		95	6			81		90	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	4			52		58	
	Затраты труда	чел-ч	18.96								0.719532
15. С103-0016	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	3.795	26.64	101	Цена]	94.33			358	338 0.719532

## ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

## СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

## МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 8, 10, 14;  
%=85 - по стр. 6)

469 13 324 18.02233 2  
368 12 966 18.02233 2  
31 9 493  
158 2 262

Исполнитель. 2.262

Щетка Т.В. Мельник 3

< 488 \* 8 \* 3 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 6, 8, 10, 14)									
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					108			1 450	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					634			16 678	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					101			358	
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					101			358	
		Пересчет СМР в текущие цены					735			17 036	
		Пересчет оплаты основных рабочих		1			164			2 749	
		Пересчет оплаты механизаторов		1			2			40	
		Пересчет стоимости механизмов		1			51			305	
		Пересчет стоимости материалов		1			254			10 273	
		ИТОГО СМР в текущих ценах					469			13 327	
		Пересчет накладных расходов					158			2 262	
		Пересчет сметной прибыли		1			108			1 450	
		ВСЕГО СМР в текущих ценах					735			17 039	
		НДС		1			132			3 067	
		ВСЕГО С НДС					867			20 106	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС					867			20 106	

Составил: Захарова Н.П.

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 20 106 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

04.07.2016г.

Исполнитель:  
Щетка Т.В.



< 488 \* 8 \* 4 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

21 998 руб.

ЛК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

21 998 руб.

Форма 4а

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Объект: ул. Марата, д. 164.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4**

(Локальный сметный расчет)

на дополнительные пусконаладочные работы на капитальный ремонт внутренней системы электроснабжения : г. Тула, ул. Марата, д. 164.

Сметная стоимость:

**21.998** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

**0.089** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

**9.969** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп и коды ресурсов	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. Дополнительные работы**

**пусконаладочные работы**

1. Ц101-03-002-04

Выключатель трехполюсный напряжением до 1  
кВ с электромагнитным, тепловым или  
комбинированным расцепителем, номинальный  
ток до 50 А

1 шт.

2

15.80

Ц101-03  
-002-04

Поправки: ОЭЛ: \*0.8\*0.5

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%  
%  
чел-ч

15.80 \*0.8\*0.5

13

16.7

211

65

8

55

116

1.8

5

32

68

2. Ц101-03-001-01

Выключатель однополюсный напряжением до 1  
кВ с электромагнитным, тепловым или  
комбинированным расцепителем

1 шт.

28

11.94

Ц101-03  
-001-01

27

395

3.6

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1

5439

&lt; 488 \* 8 \* 4 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Поправки: ОЗП: \*0.8\*0.5  
 Зарплата рабочих  
 Накладные расходы  
 Плановые накопления / Сметная прибыль  
 Затраты труда

%	11.94	*0.8*0.5	134	16.7	2 233
%	65		87	55	1 228
%	40		54	32	715
цел-ч	1.36				38.08

## 3. Ц101-11-011-01

Проверка наличия цепи между заземлителями и  
 заземленными элементами

Поправки: ОЗП: \*0.8

Зарплата рабочих  
 Накладные расходы  
 Плановые накопления / Сметная прибыль  
 Затраты труда

%	155.13	*0.8	26	16.7	435
%	65		17	55	239
%	40		10	32	139
цел-ч	12.96				2.7216

## 4. Ц101-11-010-01

Измерение сопротивления растеканию тока  
 заземлителя

Поправки: ОЗП: \*0.8

Зарплата рабочих  
 Накладные расходы  
 Плановые накопления / Сметная прибыль  
 Затраты труда

1	1	14.60	53		813	2.7216
измерение			Ц101-11			
%		14.60	*0.8	12	16.7	195
%		65		8	55	107
%		40		5	32	62
цел-ч	1.22					1.22

## 5. Ц101-11-028-01

Измерение сопротивления изоляции  
 мегаомметром кабельных и других линий  
 напряжением до 1 кВ, предназначенных для  
 передачи электроэнергии к распределительным  
 устройствам, щитам, шкафом, коммутационным  
 аппаратам и электроприборам

Поправки: ОЗП: \*0.8

Зарплата рабочих  
 Накладные расходы  
 Плановые накопления / Сметная прибыль  
 Затраты труда

%	3.83	*0.8	86	16.7	1 433
%	65		56	55	788
%	40		34	32	459
цел-ч	0.32				8.96

## 6. Ц101-11-013-01

Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>

1	28	14.60	176	Ц101-11	2 680	8.96
токоприем				-013-01		
ник						

Поправки: ОЗП: \*0.8  
 Зарплата рабочих  
 Накладные расходы  
 Плановые накопления / Сметная прибыль

%	14.60	*0.8	327	16.7	5 462
%	65		213		
%	40		131		

16.7 5 462  
 55  
 Исполнитель: 3 004  
 1 748  
 Щетка Т.В.

< 488 \* 8 \* 4 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	1.22	ПК РИК (вер. 1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01						
											Форма 4а

34.16

670

10 214

34.16

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Пересчет СМР в текущие цены

Пересчет оплаты основных рабочих

ИТОГО СМР в текущих ценах

Пересчет накладных расходов

Пересчет сметной прибыли

ВСЕГО СМР в текущих ценах

НАДС

ВСЕГО С НАДС

ВСЕГО СМЕТЕ С НАДС

Составил: Захарова Н.П.

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

04.07.2016г.

Согласовано в сумме 21 998 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
Щетка Т.В.

< 488 \* 9 \* 3 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

28 270 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

28 270 руб.

Форма 4а

«                    »                      20           г.

«                    »                      20           г.

Объект: ул. Марата, д. 166.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3**  
(Локальный сметный расчет)  
на дополнительные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения : г. Тула, ул. Марата, д. 166.

Сметная стоимость:

28.270 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

0.038 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

5.596 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коеффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. Добавляемые работы**

**Кабельная система**

1. Ц08-10-01-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 м

✓ 1.1

212.02

Ц08-10-010-01

16.7

2 396

**Эксплуатация машин**

с103-9004  
с301-9920

Клипса для крепежа гофротрубы  
Трубки защитные гофрированные

шт.

192.5

18.36

3.09

215

Накладные расходы

м

111.32

95

81

1 941

Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%  
%

15.2

65

52

1 246

2. С прайс етм.ги

Труба гофрированная диам. 20 мм  
(8,50\*1,18\*1,071\*1,02)

м.

✓ 110

462

Цена 110\*1.87

5 986

16.72

866 ✓

4980

10.05.20.06



< 488 \* 9 \* 3 >

ПК РМК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. С	прайс етп.гш	Держатель для труб 20 мм (1,60:1,18*1,071*1,02)	шт.	216							
Объем: +192+24			[Цена]		1.48	320 ✓					

4. Ц08-02-412-02

Затягивание провода в проложенные трубы и  
металлические рукава первого однокильного  
или многосильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 6 мм2

100 м

✓ 1.1

65.63

Ц08-02-  
412-02

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

5.39

65

34

52

81

709

455

5. С кат. 3-2015(Р

Кабель ВВГ нГ (А) -LS 3х1,5  
(29:1,18\*1,071\*1,02)

м.

✓ 110

1155

[Цена]

26.94

2 139

✓ 5.929

6. Ц10-06-037-12

Установка соединительной коробки

100 шт.

✓ 0.01

455.63

Ц10-06-  
037-12

16.7

34

5

29

Зарплата рабочих

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

24.72

65

1

52

18

0.2472

7. С кат. 3-2015(Р

Коробка распаячная 80х40 с крышкой 14Р 20  
GE41004 (8,31:1,18\*1,071\*1,02)

шт.

✓ 1

8

[Цена]

7.69

87

✓ 0.2472

8. Ц08-03-593-06

Светильник потолочный или настенный с  
креплением винтами или болтами для  
помещений с нормальными условиями среды,  
одноламповый

100 шт.

✓ 0.12

1 420.03

Ц08-03-  
593-06

16.7

153

22

209

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

чел-ч

70.64

65

52

52

1 081

694

298

Итого: 8.4768

3 449 ✓ 8.4768

Архивная копия

&lt; 488 \* 9 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. С	прайс лист.	Светильник НПТ 03-100-003 (204,00:1,18*1,071*102)	шт.	2					188.86	378	✓
10. С	прайс лист.	Светильник НПТ 1402 белый овал с реш. 60 Вт (340,16:1,18*1,071*102)	шт.	10					314.91	3 149	✓
11. С	прайс лист.	Лампа Navigator NCL (116.58:1,18*1,071*102) Объем: +24-12	шт.	12					107.93	1 295	✓
<b>Добавляемые работы</b>											
12. Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	✓	0.12	424.88	Ц08-03-591-01		35	16.7	587	
	Зарплата рабочих				292.93			2	4.76	8	
	в т.ч. зарплата машинистов				13.19				16.7	1	
	Материальные ресурсы				0.38			14	2.22	32	
	Накладные расходы				118.76			33	81	476	
	Плановые накопления / Сметная прибыль				95			23	52	306	
	Затраты труда				31.6						3.792
13. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	✓	12	7.29	107		87	38.75	1 408	✓ 3.792
14. Ц08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	✓	0.06	455.07	Ц08-03-591-04		20	16.7	326	
	Зарплата рабочих				325.66			1	4.76	4	
	в т.ч. зарплата машинистов				13.19				16.7		
	Материальные ресурсы				0.38			7	2.27	16	
	Накладные расходы				116.22			19	81	264	
	Плановые накопления / Сметная прибыль				95			13	52	170	
	Затраты труда				35.13						2.1078
15. С509-1443	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	шт.	✓	6	7.80	59		47	66.33	780	✓ 2.1078
16. Ц08-02-407-07	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	100 м	✓	0.01468	431.00	Ц08-02-407-07		2	16.7	41	
	Зарплата рабочих				151.24			2	6.38	14	
	Эксплуатация машин				8.08			2	16.7	2	
	в т.ч. зарплата машинистов				113.10				11.22	19	
	Материальные ресурсы				95			2	81	35	
	Накладные расходы				65						
	Плановые накопления / Сметная прибыль										
	Затраты труда				18.96						0.2783328

Архипова И.Г.  
Инженер

< 488 \* 9 \* 3 >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

9

131 0.278332

17. С103-0016

Трубы стальные сварные водопроводные с  
резьбой черные обыкновенные  
(неоцинкованные), диаметр условного прохода  
32 мм, толщина стенки 3,2 мм

М

1.468

26.64

39 [цена]

94.33

138

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 8, 12, 14,  
16; %=85 - по стр. 6)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 6, 8, 12, 14,  
16)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Пересчет СМР в текущие цены

Пересчет оплаты основных рабочих

Пересчет оплаты механизаторов

Пересчет стоимости механизмов

Пересчет стоимости материалов

ИТОГО СМР в текущих ценах

Пересчет накладных расходов

Пересчет сметной прибыли

ВСЕГО СМР в текущих ценах

НАС

ВСЕГО С НАС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НАС

Составил: Захарова Н.П.

Проверил:

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр (Ф.О.)»  
(должность, наименование)

по ценообразованию в строительстве»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано в сумме

Проверку объемов работ и стоимость

материалов осуществляет заказчик

< 488 \* 9 \* 4 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

22 091 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

22 091 руб.

Форма 4а

«                     /                     »  
20     г.

«                     /                     »  
20     г.

Объект: ул. Марата, д. 166.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4**

(Локальный сметный расчет)

на дополнительные пусконаладочные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения : г. Тула, ул. Марата, д. 166.

Сметная стоимость: **22.091** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.089** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **10.011** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи цииенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. Добавляемые работы**

*пусконаладочные работы*

1. Ц101-03-002-04 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А 1 шт. ☒ 2 15.80

Ц101-03-002-04

Поправки: ОЭП: \*0.8\*0.5

Зарплата рабочих 15.80 \* 0.8 \* 0.5 ☒  
Накладные расходы 65  
Плановые накопления / Сметная прибыль 40  
Затраты труда чел.ч 1.8

% 13  
% 8  
% 5  
чел.ч 32  
3.6

2. Ц101-03-001-01 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем 1 шт. ☒ 28 11.94

27

Ц101-03-001-01

395 ☒ 3.6

Итого: 3.6

Итого: 3.6

Итого: 3.6

3.6

Итого 30.06



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Поправки: ОЭП: *0.8*0.5</p> <p>Зарплата рабочих</p> <p>Накладные расходы</p> <p>Плановые накопления / Сметная прибыль</p> <p>Затраты труда</p>											
			%		11.94	*0.8*0.5	134	16.7	2 233		
			%		65		87	55	1 228		
			%		40		54	32	715		
			чел-ч	1.36							38.08
3. Ц101-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	100 точек		0.23	155.13		275		4 176	38.08	
	Поправки: ОЭП: *0.8						Ц101-11-011-01				
	Зарплата рабочих		%		155.13	*0.8	29	16.7	477		
	Накладные расходы		%		65		19	55	262		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		40		12	32	153		
	Затраты труда		чел-ч	12.96							2.9808
4. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение		1	14.60		59		892	2.9808	
	Поправки: ОЭП: *0.8						Ц101-11-010-01				
	Зарплата рабочих		%		14.60	*0.8	12	16.7	195		
	Накладные расходы		%		65		8	55	107		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		40		5	32	62		
	Затраты труда		чел-ч	1.22							1.22
5. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафом, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия		28	3.83		25		365	1.22	
	Поправки: ОЭП: *0.8						Ц101-11-028-01				
	Зарплата рабочих		%		3.83	*0.8	86	16.7	1 433		
	Накладные расходы		%		65		56	55	788		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		40		34	32	459		
	Затраты труда		чел-ч	0.32							8.96
6. Ц101-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>	1 токочеремник		28	14.60		Ц101-11-013-01		2 680	8.96	
	Поправки: ОЭП: *0.8										
	Зарплата рабочих		%		14.60	*0.8	327	16.7	5 462		
	Накладные расходы		%		65		213	55	3 004		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		40		131	32	1 748		

Исполнитель: 32

Подготовил: 11

< 488 \* 9 \* 4 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	1.22							
											34.16

670 10 214 34.16

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	601	10 011	89.0008
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	601	10 011	89.0008
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	391	5 506	
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32)	240	3 204	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	1 232	18 721	
ПО РАЗДЕЛУ 1	1 232	18 721	
Пересчет СМР в текущие цены			
Пересчет оплаты основных рабочих	1	601	10 011
ИТОГО СМР в текущих ценах	1	601	10 011
Пересчет накладных расходов	1	391	5 506
Пересчет сметной прибыли	1	240	3 204
ВСЕГО СМР в текущих ценах	1 232	18 721	
НДС	222	3 370	
ВСЕГО С НДС	1 454	22 091	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС	1 454	22 091	

Составил: Захарова Н.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:

Жилова И.Г.

Согласовано в сумме 22 091 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

24.04.2016

< 488 \* 4 \* 4 >  
«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: 8 632 руб.

ЛК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 8 632 руб.

Форма 4а

\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Объект: г. Тула, ул. Н. Руднева, д.50

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4**  
(Локальный сметный расчет)

на дополнительные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения :г. Тула, ул. Н. Руднева, д.50.

Сметная стоимость: **8.632** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.006** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **0.956** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп и коды ресурсов	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. Добавляемые работы**

*Монтажные работы*  
*Кабельная система*

1. Ц08-02-412-06 Затягивание провода в проложенные трубы и  
металлические рукава первого одножильного  
или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 120 мм<sup>2</sup> 100 м 0.1 259.78

Ц08-02-  
412-06

Зарплата рабочих	126.58	13	16.7	211
Эксплуатация машин	38.66	4	6.86	27
в т.ч. зарплата машинистов	2.52		16.7	4
Материальные ресурсы	94.54	9	4.39	42
Накладные расходы	95	12	81	174
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	8	52	112
Затраты труда	чел-ч	14.4		

47

Исполнитель 555

Щетка Т.В.

5393

&lt; 488 \* 4 \* 4 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2. С Каталог. Кабель ВВГ нг (А) -LS 5х16 (395,65;1,18\*1,02) М. 10 [Цена] 342 3 420

3. Ц08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 100 м 0.1 212.02 Ц08-10-010-01

Зарплата рабочих 130.42 13 16.7 218

Эксплуатация машин 63.24 6 3.09 20

Материальные ресурсы 18.36 2 9.33 17

с103-9004 Клипса для крепежа гофротрубы шт. 17.5

с301-9920 Трубки защитные гофрированные м 10.12

Накладные расходы % 95 12 81 177

Плановые накопления / Сметная прибыль % 65 8 52 113

Затраты труда чел-ч 15.2 42 544 1.52

4. С Каталог Труба гофрированная diam. 32 мм м. 10 [Цена] 16.77 168

РХЦЦС. (19,40;1,18\*1,02) [Цена] 3.89 19

5. С Каталог Держатель для труб 32 мм (4,50;1,18\*1,02) шт. 5 [Цена] 3.89 19

РХЦЦС. Электроустановочные и светотехнические изделия

6. Ц08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый 100 шт. 0.03 1 420.03 Ц08-03-593-06

Зарплата рабочих 654.83 20 16.7 328

Эксплуатация машин 201.43 6 6.34 38

в т.ч. зарплата машинистов 11.11 5 16.7 6

Материальные ресурсы 563.77 17 3.09 52

Накладные расходы % 95 19 81 271

Плановые накопления / Сметная прибыль % 65 13 52 174

Затраты труда чел-ч 70.64 75 2.1192

7. С прайс лист. Светильник НПП 03-100-002 шт. 2 [Цена] 206.01 412

(238,33;1,18\*1,02) [Цена] 176.34 176

8. С прайс лист. Светильник НПП 03-100-003 шт. 1 [Цена] 176.34 176

(204,00;1,18\*1,02) [Цена] 100.77 302

9. С прайс лист. Лампа Navigator NCL (116,58;1,18\*1,02) шт. 3 [Цена] 100.77 302

Добавляемые работы

10. Ц08-02-407-11 Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундамента и перекрытиях, диаметр до 25 мм/гильзы прим./ 100 м 0.032 768.31 Ц08-02-407-11

Зарплата рабочих 232.76 7 16.7 124

Эксплуатация машин 117.59 4 5.8 124

Исполнитель 5.8

Щетка Т.В.

Исполнитель 5.8

Исполнитель 5.8

Исполнитель 5.8

Исполнитель 5.8

Исполнитель 5.8



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

166

100

113

**Итого СМР в текущих ценах**

Исполнитель: 4 984  
8 044  
Щетка Т.В.

< 488 \* 4 \* 4 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пересчет накладных расходов											
Пересчет сметной прибыли											
ВСЕГО СМР в текущих ценах											
НДС				1			54			774	
				1			37			497	
							295			7 315	
ВСЕГО С НДС				18			53			1 317	
							348			8 632	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС							348			8 632	

Составил: Захарова Н.П.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

07.07.2012

Согласовано в сумме 8632 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
Щетка Т.В.

< 488 \* 4 \* 5 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

12 746.87 руб.

ЛК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

12 746.87 руб.

Форма 4а

\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Объект: г. Тула, ул. Н. Руднева, д.50.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5**

(Локальный сметный расчет)

на дополнительные пусконаладочные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения : г. Тула, ул. Н. Руднева, д.50.

Сметная стоимость: **12.747** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.052** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **5.777** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

Номер	п.п. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи цииенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**Раздел 1. Добавляемые работы**

**Пусконаладочные работы**

1. 1. Ц101-03-002-04 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А

Поправки: ОЗП: \*0.8\*0.5

Зарплата рабочих	%	15.80 *0.8*0.5	13	16.7	211.09
Накладные расходы	%	65	8	55	116.10
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	40	5	32	67.55
Затраты труда	чел-ч	1.8			3.6

27 394.74 3.6

2. 2. Ц101-03-001-01 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем

Ц101-03-001-01

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1

6894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Поправки: ОЭП: \*0.8\*0.5  
 Зарплата рабочих  
 Накладные расходы  
 Плановые накопления / Сметная прибыль  
 Затраты труда

%	11.94 *0.8*0.5	76	16.7	1 276.15
%	65	49	55	701.88
%	40	30	32	408.37
цел-ч	1.36			21.76
		<b>156</b>		<b>2 386.40</b>
				<b>21.76</b>

3. Ц101-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами  
 Поправки: ОЭП: \*0.8  
 Зарплата рабочих  
 Накладные расходы  
 Плановые накопления / Сметная прибыль  
 Затраты труда

100 точек	0.05	155.13		
%		155.13	*0.8	6
%		65		4
%		40		2
цел-ч	12.96			12
				<b>193.79</b>
				<b>0.648</b>

4. Ц101-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя  
 Поправки: ОЭП: \*0.8  
 Зарплата рабочих  
 Накладные расходы  
 Плановые накопления / Сметная прибыль  
 Затраты труда

измерение	1	1	14.60	
%			14.60	*0.8
%			65	12
%			40	8
%				5
цел-ч	1.22			25
				<b>364.76</b>
				<b>1.22</b>

5. Ц101-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям  
 Поправки: ОЭП: \*0.8  
 Зарплата рабочих  
 Накладные расходы  
 Плановые накопления / Сметная прибыль  
 Затраты труда

1 линия	17	3.83		
%		3.83	*0.8	52
%		65		34
%		40		21
цел-ч	0.32			107
				<b>1 626.66</b>
				<b>5.44</b>

6. Ц101-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>  
 Поправки: ОЭП: \*0.8  
 Зарплата рабочих

1 токотприемник	16	14.60		
%		14.60	*0.8	187
%				
%				
цел-ч				

Исполнитель: 130.90  
 Щетка Т.В.



< 488 \* 4 \* 5 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы				%								
Плановые накопления / Сметная прибыль				%								
Затраты труда				чел-ч	1.22							

383 5 836.08 19.52

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	346	5 776.70	52.188
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	346	5 776.70	52.188
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)	225	3 177.19	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	138	1 848.54	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	709	10 802.43	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	709	10 802.43	
Пересчет СМР в текущие цены			
Пересчет оплаты основных рабочих	1	5 776.70	
ИТОГО СМР в текущих ценах	1	5 776.70	
Пересчет накладных расходов	1	3 177.19	
Пересчет сметной прибыли	1	1 848.54	
ВСЕГО СМР в текущих ценах	1	10 802.43	
НДС		1 944.44	
ВСЕГО С НДС	18	12 746.87	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС	837	12 746.87	

Составил: Захарова Н.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
ценнообращению в строительстве»

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

14.07.2016г.

Согласовано в сумме

12 746,87 руб.

Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Щетка Т.В.

< 488 \* 7 \* 3 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

5 374 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

5 374 руб.

Форма 4а

«                    » /                      /  
«                    » 20           г.

«                    » /                      /  
«                    » 20           г.

Объект: ул. Циолковского, д. 8-6.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3**

(Локальный сметный расчет)

на дополнительные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения : г. Тула, ул. Циолковского, д. 8-6.

Сметная стоимость:

**5.374** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

**0.004** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

**0.610** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи цииенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. Дополнительные работы**

**Кабельная система**

**1. Ц08-10-010-01**

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 м

0.1

212.02

Ц08-10-010-01

Зарплата рабочих

130.42

13

16.7

218

Эксплуатация машин

63.24

6

3.09

20

Материальные ресурсы

18.36

2

9.33

17

Клипса для крепежа гофротрубы

шт.

17.5

12

81

177

Трубки защитные гофрированные

м

10.12

8

52

113

Накладные расходы

%

95

12

81

177

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

65

8

52

113

Затраты труда

чел.ч

15.2

8

52

113

1.52

**2. С прайс етп.ту**

Труба гофрированная диам. 32 мм  
(19,40:1,18\*1,02)

м.

10

42

[цена]

Исполнитель:

544

1.52

Щетка Т.В.

1

5416

&lt; 488 \* 7 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. С	прайс етм.гп	Держатель для труб 32 мм (4,50:1,18*1,02)	шт.	17							
4. Ц08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм <sup>2</sup>	100 м	0.1	171.43							
	Зарплата рабочих			102.67	10	16.7	171				
	Эксплуатация машин			21.26	2	6.86	15				
	в т.ч. зарплата машинистов			1.39	2	16.7	2				
	Материальные ресурсы			47.50	5	4.45	21				
	Накладные расходы		%	95	10	81	140				
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%	65	7	52	90				
	Затраты труда		чел-ч	11.68							1.168
5. С	кат. 3-2015(Р	Кабель ВВГ нг (А) -LS 5х10 (252,62:1,18*1,02)	м.	10							
	Электроустановочные и светотехнические изделия				33						
6. Ц08-03-591-01	Выключатель однополюсный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.01	424.88							
	Зарплата рабочих			292.93	3	16.7	49				
	в т.ч. зарплата машинистов			13.19		4.76	1				
	Материальные ресурсы			0.38		16.7					
	Накладные расходы		%	118.76	1	2.22	3				
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%	95	3	81	40				
	Затраты труда		чел-ч	31.6	2	52	25				0.316
7. С509-1441	Выключатель однополюсный для открытой проводки	шт.	1	7.29	9						
8. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.01	1 420.03							
	Зарплата рабочих			654.83	7	16.7	109				
	Эксплуатация машин			201.43	2	6.34	13				
	в т.ч. зарплата машинистов			11.11		16.7	2				
	Материальные ресурсы			563.77	6	3.09	17				
	Накладные расходы		%	95	7	81	90				
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%	65	5	52	58				
	Затраты труда		чел-ч	70.64							0.7064
					25						

Исполнитель:

288 0.7064

Щетка Т.В.

2

&lt; 488 \* 7 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

9. С прайс лист. Светильник НПП 1402 белый овал с реш. 60 Вт (340,16;1,18\*102) [цена] 294,04 294

10. С прайс лист. Лампа Navigator NCL (116,58;1,18\*102) шт. 1 [цена] 100,77 101

Добавляемые работы

11. Ц08-02-407-06

Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм/гильзы прим./

Ц08-02-407-06

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

100 м	0.0254	343.69	133.61	100.99	4.80	109.09	95	65	2	3	3	2	31
шт.	1						%	%	чел-ч				

0,38608

12. С103-0014

Трубы стальные сварные водопроводные с резбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм

М	2.54	14.77	38	[цена]	51.91	132
---	------	-------	----	--------	-------	-----

182 0,38608

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧЕНЫ В РАСЦЕНКАХ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 6, 8, 11)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 6, 8, 11)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Пересчет СМР в текущие цены

Пересчет оплаты основных рабочих

Пересчет оплаты механизаторов

Пересчет стоимости механизмов

Пересчет стоимости материалов

ИТОГО СМР в текущих ценах

Пересчет накладных расходов

Пересчет сметной прибыли

ВСЕГО СМР в текущих ценах

НДС

ВСЕГО С НДС

18

198

110	3 741	4.09648
72	3 609	4.09648
7	2 852	
34	494	
23	317	
129	4 420	
38	132	
36	132	
167	4 552	

36	604	6
----	-----	---

13	65
62	3 074
111	3 743
34	494
23	317
168	4 554
30	820

Исполнитель: 5 374

Щетка Т.В. Мейер

3



< 488 \* 7 \* 3 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС											198
											5 374

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

Составил: Захарова Н.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

04.07.2016г.

Сотласовано в сумме 5374,00 руб  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*Инициалы*

Исполнитель:  
Щетка Т.В. *Щетка Т.В.*

< 488 \* 7 \* 4 >  
«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: 10 326.89 руб.

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 10 326.89 руб.

Форма 4а

\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ г.

Объект: ул. Циолковского, д. 8-6.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4**  
(Локальный сметный расчет)

на дополнительные пусконаладочные работы на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения : г. Тула, ул. Циолковского, д. 8-6.

Сметная стоимость: **10.327** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.042** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **4.680** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2".

№ пп и коды ресурсов	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. Дополнительные работы**

*пусконаладочные работы*

1. Ц101-03-002-04 Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А 1 шт. 2 15.80 Ц101-03-002-04

Поправки: ОЭП: \*0.8\*0.5  
Зарплата рабочих 15.80 \*0.8\*0.5 13 16.7 211.09  
Накладные расходы 65 8 116.10  
Плановые накопления / Сметная прибыль 40 5 67.55  
Затраты труда чел-ч 1.8 27 394.74 3.6

2. Ц101-03-001-01 Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем 1 шт. 12 11.94 Ц101-03-001-01

Исполнитель:  
Щетка Т.В. *Медведь*

6447

&lt; 488 \* 7 \* 4 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Поправки: ОЭП: \*0.8\*0.5

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%		11.94 *0.8*0.5	57	16.7	957.11	
%		65	37	55	526.41	
%		40	23	32	306.28	
цел-ч		1.36				16.32
			117		1 789.80	16.32

## 3. Ц101-11-011-01

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами

100 точек

0.15

155.13

Поправки: ОЭП: \*0.8

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%		155.13	*0.8	19	16.7	310.88
%		65		12	55	170.98
%		40		8	32	99.48
цел-ч		12.96				1.944
			39		581.35	1.944

## 4. Ц101-11-010-01

Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

измерение

1

14.60

Поправки: ОЭП: \*0.8

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%		14.60	*0.8	12	16.7	195.06
%		65		8	55	107.28
%		40		5	32	62.42
цел-ч		1.22				1.22
			25		364.76	1.22

## 5. Ц101-11-028-01

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 линия

13

3.83

Поправки: ОЭП: \*0.8

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%		3.83	*0.8	40	16.7	665.19
%		65		26	55	365.85
%		40		16	32	212.86
цел-ч		0.32				4.16
			82		1 243.91	4.16

## 6. Ц101-11-013-01

Замер полного сопротивления цепи &lt;фаза-нуль&gt; токоприемник

1

12

14.60

Поправки: ОЭП: \*0.8

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

%		14.60	*0.8	140	16.7	2 340.67
%		65		91	55	1 287.37
%		40		56		

Исполнитель: 55  
1 287.37  
Щетка Т.В. Мель

< 488 \* 7 \* 4 >

ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма №4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	1.22							
											14.64
											14.64

287 4 377.05 14.64

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Пересчет СМР в текущие цены

Пересчет оплаты основных рабочих

ИТОГО СМР в текущих ценах

Пересчет накладных расходов

Пересчет сметной прибыли

ВСЕГО СМР в текущих ценах

НДС

ВСЕГО С НДС

ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС

Составил: Захарова Н.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

11.07.2016 г.

Согласовано в сумме 10 326 890 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
Щетка Т.В. МЩ