

**"СОГЛАСОВАНО"****"УТВЕРЖДАЮ"**

Подрядчик \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: Тульская область, г. Тула, ул. Рихарда Зорге, д. 26  
 Объект №

### Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на  
 Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Рихарда Зорге, д. 26  
 Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость **121,315** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **180** чел.час.  
 Сметная заработная плата **25,514** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел 1. Демонтажные работы**

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96			P67-4-3		
		ЭП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

**Всего по позиции**

7 99 0,38

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			P67-4-1		
		ЭП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		30	0,35
		СП от ФОТ	%	52			2		21	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

**Всего по позиции**

7 92 0,35

3	M08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене	1 шт.	4,00	7,96			M08-03-599-09		
	81-37.2004 п. распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг									
		ЭП			7,12	1,00	28	16,00	456	
		ЭМ			0,84	1,00	3	6,31	21	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	27		372	3,07
		СП от ФОТ	%	52			19		239	
		ЗТР	чел-ч	0,768						

**Всего по позиции**

77 1088 3,07

4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58			P67-3-1		
		ЭП			70,28	1,00	11	16,00	169	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	9		122	1,45
		СП от ФОТ	%	52			7		88	
		ЗТР	чел-ч	9,64						

**Всего по позиции**

27 379 1,45

Прямые затраты по разделу

Исполнитель: 731  
 Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по разделу					40		556	
		Сметная прибыль по разделу					30		371	
		<b>Итого по разделу</b>					<b>118</b>		<b>1658</b>	
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>										
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1,00	269,36			M08-03-572-03		
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344	
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163	
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
		МР			222,28	1,00	222	3,42	760	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	22		295	2,32
		СП от ФОТ	%	52			15		189	
		ЗТР	чел-ч	2,32						
<b>Всего по позиции</b>							<b>307</b>		<b>1751</b>	<b>2,32</b>
6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ЩМПг 650х500х220 IP 54 (ЩРМ-З)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	3717	
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	52	16,00	830	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	2	10,53	21	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	49		672	5,60
		СП от ФОТ	%	52			34		432	
		ЗТР	чел-ч	1,12						
<b>Всего по позиции</b>							<b>137</b>		<b>1955</b>	<b>5,60</b>
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-шт. ка С ИЭК	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4,00	70,24			M08-03-599-09		
		ЗП			23,73	1,00	95	16,00	1519	
		ЭМ			2,79	1,00	11	6,31	70	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
		МР			43,72	1,00	175	6,18	1081	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	91		1237	10,24
		СП от ФОТ	%	52			62		794	
		ЗТР	чел-ч	2,56						
<b>Всего по позиции</b>							<b>434</b>		<b>4701</b>	<b>10,24</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1526	1,00	1526	
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	14,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	145	16,00	2325	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	6	10,53	59	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	138		1883	15,68
		СП от ФОТ	%	52			94		1209	
		ЗТР	чел-ч	1,12						
Всего по позиции							383		5476	15,68
18	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-шт. ка С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
19	Прайс-лист ИЭК от30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-шт. ка С ИЭК	шт.	12,00	68,36	1,00	820	1,00	820	
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00	195	
Ввод в здание										
22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1 ввод	1,00	11,38			M08-02-411-04		
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	7		93	0,82
		СП от ФОТ	%	52			5		60	
		ЗТР	чел-ч	0,82						
Всего по позиции							23		377	0,82
Кабельная система										
23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	0,50	995,31			M08-02-411-01		
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	117		1596	13,88
		СП от ФОТ	%	52			80		1024	
		ЗТР	чел-ч	27,76						
Всего по позиции							398		5028	13,88
24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2402	1,00	2402	
25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлорукав РЗ-ЦХ-32	м	30,00	55,31	1,00	1659	1,00	1659	
26	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлорукав РЗ-ЦХ-22	м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,002	37896,75	1,00	76	1,00	76	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	чел-ч	8,96						
<b>Всего по позиции</b>							<b>77</b>		<b>959</b>	<b>2,69</b>
29	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,20	65,63			M08-02-412-02		
		ЗП			47,38	1,00	9	16,00	152	
		ЭМ			3,87	1,00	1	6,68	5	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			14,38	1,00	3	4,86	14	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	9		124	1,08
		СП от ФОТ	%	52			6		80	
		ЗТР	чел-ч	5,39						
<b>Всего по позиции</b>							<b>28</b>		<b>375</b>	<b>1,08</b>
30	Каталог РХЦС 3/2015, стр. 210	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6	м	30,00	142,26	1,00	4268	1,00	4268	
31	Каталог РХЦС 3/2015, стр. 210	Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5	м	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539	
32	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см <sup>2</sup> борозд	100 м	1,10	548,03			E46-03-011-01		
		ЗП			134,19	1,00	148	16,00	2362	
		ЭМ			413,84	1,00	455	4,04	1839	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(42)	16,00	(672)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	188		2549	17,20
		СП от ФОТ	%	48			113		1456	
		ЗТР	чел-ч	15,64						
<b>Всего по позиции</b>							<b>904</b>		<b>8206</b>	<b>17,20</b>
33	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,10	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	143	16,00	2295	
		ЭМ			63,24	1,00	70	5,50	383	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	20	10,00	202	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	136		1859	16,72
		СП от ФОТ	%	52			93		1193	
		ЗТР	чел-ч	15,20						
<b>Всего по позиции</b>							<b>462</b>		<b>5932</b>	<b>16,72</b>
34	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	100,00	7,87	1,00	787	1,00	787	
35	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм	м	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180	
36	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	175,00	1,48	1,00	259	1,00	259	
37	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,10	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			11,60	1,00	1	6,68	8	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			36,93	1,00	4	4,48	17	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	8		103	0,90
		СП от ФОТ	%	52			5		66	
		ЗТР	чел-ч	8,96						
Всего по позиции							26		320	0,90
39	Каталог РХЦС 3/2015, стр. 210	Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6	м	10,00	142,26	1,00	1423	1,00	1423	
40	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,40	65,63			M08-02-412-02		
		ЗП			47,38	1,00	19	16,00	303	
		ЭМ			3,87	1,00	2	6,68	10	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			14,38	1,00	6	4,86	28	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	18		247	2,16
		СП от ФОТ	%	52			12		159	
		ЗТР	чел-ч	5,39						
Всего по позиции							57		747	2,16
41	Каталог РХЦС 3/2015, стр. 210	Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5	м	40,00	26,94	1,00	1078	1,00	1078	
42	M08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,60	83,77			M08-02-412-03		
		ЗП			55,29	1,00	33	16,00	531	
		ЭМ			5,80	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			22,68	1,00	14	4,59	62	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	32		433	3,77
		СП от ФОТ	%	52			22		278	
		ЗТР	чел-ч	6,29						
Всего по позиции							104		1327	3,77
43	Каталог РХЦС 3/2015, стр. 210	Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4	м	60,00	62,45	1,00	3747	1,00	3747	
44	M10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63			M10-06-037-12		
		ЗП			204,68	1,00	16	16,00	262	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			250,95	1,00	20	2,32	47	
		НР от ФОТ	%	85		1,00	16		223	1,98
		СП от ФОТ	%	52			11		136	
		ЗТР	чел-ч	24,72						
Всего по позиции							63		668	1,98
45	Каталог РХЦС 3/2015, стр. 264	Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004	шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 отверс тий	0,10	338,64			E46-03-014-47		
					90,86	1,00	9	16,00	145	
					247,78	1,00	25	5,50	136	
					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
					0,00	1,00	0	0,00	0	
			%	84		1,00	9		122	1,14
			%	48			5		70	
			чел-ч	11,40						
Всего по позиции							48		473	1,14
47	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 отверс тий	0,18	54,04			P69-2-1		
					43,76	1,00	8	16,00	126	
					10,28	1,00	2	5,50	10	
					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
					0,00	1,00	0	0,00	0	
			%	66		1,00	6		83	0,99
			%	40			4		50	
			чел-ч	5,49						
Всего по позиции							20		269	0,99
48	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 отверс тий	0,18	155,88			P69-2-2		
					126,24	1,00	23	16,00	364	
					29,64	1,00	5	5,50	29	
					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
					0,00	1,00	0	0,00	0	
			%	66		1,00	18		240	2,85
			%	40			11		146	
			чел-ч	15,84						
Всего по позиции							57		779	2,85
49	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	1 м3 заделк и	0,028	2002,23			E46-03-017-05		
					568,66	1,00	16	16,00	255	
					24,41	1,00	1	9,25	6	
					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
					1409,16	1,00	39	5,11	202	
			%	84		1,00	16		214	2,11
			%	48			9		122	
			чел-ч	75,22						
Всего по позиции							81		799	2,11
50	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм ( до толщины 20мм) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 поверх ности	0,115	1923,26			P61-1-2		
					658,42	1,00	76	16,00	1211	
					38,14	1,00	4	9,25	35	
					16,16	1,00	(2)	16,00	(30)	
					1226,70	1,00	141	4,50	635	
			%	67		1,00	61		831	9,75
			%	40			39		496	
			чел-ч	84,74						
Всего по позиции							321		3208	9,75
51	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 окраши ваемой поверх ности	0,115	1442,59			E15-04-025-08		
					432,56	1,15	57	16,00	915	
					6,91	1,25	1	9,25	9	
					0,13	1,25	(0)	16,00	(0)	
					1003,12	1,00	115	4,95	571	
			%	80		1,15	54		732	6,75
			%	37			27		339	
			чел-ч	51,01						

Исполнитель:  
Архипова И.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							254		2566	6,75

Электроустановочные изделия

52	M08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	424,88				M08-03-591-01	
		ЗП			292,93	1,00	23	16,00	375	
		ЭМ			13,19	1,00	1	5,85	6	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			118,76	1,00	10	2,33	22	
		НР от ФОТ	%	81			22		304	2,53
		СП от ФОТ	%	52			15		195	
		ЗТР	чел-ч	31,60						

Всего по позиции

71

902

2,53

53	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	236	
----	---------	---	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

Светотехнические изделия

54	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноклампный	100 шт.	0,08	1420,03				M08-03-593-06	
		ЗП			654,83	1,00	52	16,00	838	
		ЭМ			201,43	1,00	16	6,49	105	
		в т.ч. ЗПМ			11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
		МР			563,77	1,00	45	3,24	146	
		НР от ФОТ	%	81			51		690	5,65
		СП от ФОТ	%	52			35		443	
		ЗТР	чел-ч	70,64						

Всего по позиции

199

2222

5,65

55	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5184	1,00	5184	
----	------------	--	-----	------	--------	------	------	------	------	--

Система уравнивания потенциалов

56	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,05	548,03				E46-03-011-01	
		ЗП			134,19	1,00	7	16,00	107	
		ЭМ			413,84	1,00	21	4,04	84	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84			9		116	0,78
		СП от ФОТ	%	48			5		66	
		ЗТР	чел-ч	15,64						

Всего по позиции

42

373

0,78

57	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02				M08-10-010-01	
		ЗП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ	%	81			37		507	4,56
		СП от ФОТ	%	52			25		326	
		ЗТР	чел-ч	15,20						

Всего по позиции

126

1618

4,56

58	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
----	------------	--------------------------------	---	-------	------	------	-----	------	-----	--

59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
----	------------	-------------------------	-----	-------	------	------	----	------	----	--

60	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29				M08-02-412-04	
----	---------------	--	-------	------	--------	--	--	--	---------------	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			78,76	1,00	24	16,00	378	
		ЭМ			11,60	1,00	3	6,68	23	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			36,93	1,00	11	4,48	50	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	23		309	2,69
		СП от ФОТ	%	52			16		199	
		ЗТР	чел-ч	8,96						
<b>Всего по позиции</b>							<b>77</b>		<b>959</b>	<b>2,69</b>
61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	1000 м	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898	
Прямые затраты по разделу							36366		61363	
Накладные расходы по разделу							1160		15771	
Сметная прибыль по разделу							759		9727	
<b>Итого по разделу</b>							<b>38286</b>		<b>86861</b>	
<b>Раздел 3. Заземление</b>										
62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,063	1122,66			E01-02-057-02		
		ЗП			1122,66	1,00	71	16,00	1132	
		НР от ФОТ	%	61		1,00	51		691	9,70
		СП от ФОТ	%	31			27		351	
		ЗТР	чел-ч	154,00						
<b>Всего по позиции</b>							<b>149</b>		<b>2174</b>	<b>9,70</b>
63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
		ЗП			94,05	1,00	28	16,00	451	
		ЭМ			50,90	1,00	15	6,35	97	
		в т.ч. ЗПМ			2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
		МР			29,42	1,00	9	5,19	46	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	27		375	3,21
		СП от ФОТ	%	52			19		241	
		ЗТР	чел-ч	10,70						
<b>Всего по позиции</b>							<b>98</b>		<b>1210</b>	<b>3,21</b>
64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	
65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
		ЗП			187,23	1,00	19	16,00	300	
		ЭМ			75,54	1,00	8	6,26	47	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
		МР			85,71	1,00	9	4,10	35	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	18		247	2,13
		СП от ФОТ	%	52			12		159	
		ЗТР	чел-ч	21,30						
<b>Всего по позиции</b>							<b>66</b>		<b>788</b>	<b>2,13</b>
66	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	
67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
		ЗП			145,91	1,00	44	16,00	700	
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	127	
		в т.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
		МР			49,38	1,00	15	5,23	77	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	42		578	4,98
		СП от ФОТ	%	52			29		371	
		ЗТР	чел-ч	16,60						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	150	1853	4,98
----	---------	--------------------------------------	---	-------	----------	------	------	------	------	-----	------	------

69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,063	620,39					E01-02-061-01		
		ЗП			620,39	1,00	39	16,00	625			
		НР от ФОТ	%	61		1,00	28		381			5,58
		СП от ФОТ	%	31			15		194			
		ЗТР	чел-ч	88,50								

**Всего по позиции**

70	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027	367,84					E13-03-004-26		
		ЗП			32,48	1,15	1	16,00	16			
		ЭМ			5,94	1,25	0	5,89	1			
		в т.ч. ЗПМ			0,09	1,25	(0)	16,00	(0)			
		НР от ФОТ	%	69	329,42	1,00	9	3,90	35			
		СП от ФОТ	%	48		1,15	1		11			0,12
		ЗТР	чел-ч	3,83			1		8			

**Всего по позиции**

		Прямые затраты по разделу					3725		7128	12	71	0,12
		Накладные расходы по разделу					167		2283			
		Сметная прибыль по разделу					103		1324			
		<b>Итого по разделу</b>					<b>3996</b>		<b>10735</b>			

**Раздел 4. Пусконаладочные работы**

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	41,00	3,83					П01-11-028-01		
		ЗП			3,83	1,00	157	16,00	2512			
		НР от ФОТ	%	55		1,00	102		1382			13,12
		СП от ФОТ	%	32			63		804			
		ЗТР	чел-ч	0,32								

**Всего по позиции**

72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1,00	14,60					П01-11-010-01		
		ЗП			14,60	1,00	15	16,00	234			
		НР от ФОТ	%	55		1,00	9		129			1,22
		СП от ФОТ	%	32			6		75			
		ЗТР	чел-ч	1,22								

**Всего по позиции**

		Прямые затраты по разделу					172		2746	30	438	1,22
		Накладные расходы по разделу					111		1511			
		Сметная прибыль по разделу					69		879			
		<b>Итого по разделу</b>					<b>352</b>		<b>5136</b>			

		Итого по всем разделам									102809	
		Масса мусора									0	
		Заработная плата									25514	

1596  
Исполнитель:  
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин					795		3820	
		в том числе заработная плата машинистов					52		842	
		Материалы					37625		41053	
		Затраты на производство работ в зимнее время							0	
		Накладные расходы по смете					1478		20121	
		Сметная прибыль по смете					961		12301	
		Итого							102809	
		НДС, %		18,00					18506	
		<b>Всего</b>							<b>121315</b>	

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 121315,00  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»