



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих				23.73	0.3	14	16		224
		Эксплуатация машин				2.79	0.3	2	6.31		13
		в т.ч. зарплата машинистов				0.13	0.3		16		
		Материальные ресурсы				43.72			6.18		
		Накладные расходы				95		13	81		181
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		9	52		116
		Затраты труда	чел-ч	0.8							1.5
								<b>38</b>			<b>534</b>
								<b>E67-3-1</b>			<b>1.5</b>
4. E67-3-1		Демонтаж кабеля	100 м	0.08	70.58			6	16		96
		Зарплата рабочих			70.28				7.87		
		Эксплуатация машин			0.30						
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13				16		
		Накладные расходы	%		85		5		72		69
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		4		52		50
		Затраты труда	чел-ч	9.6							0.8
							<b>15</b>			<b>215</b>	<b>0.8</b>

## Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

### Щитовое оборудование

5. Ц08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 269.36 Ц08-03-572-03

Зарплата рабочих	21.51	22	16	352
Эксплуатация машин	25.57	26	6.39	166
в т.ч. зарплата машинистов	1.26	1	16	16
Материальные ресурсы	222.28	222	3.42	759
Накладные расходы	95	22	81	298
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	15	52	191
Затраты труда	2.3			2.3
		<b>307</b>		<b>1 766</b>
				<b>2.3</b>

6. С прайс etm.ru Щит с монтажной панелью ЩМП-650x500x220 (ЩРМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18\*1,071\*1,02=)

шт. 1 [Цена] 3 717.01 3 717

7. Ц08-03-575-01 Прибор или аппарат

1 шт. 10.78 Ц08-03-575-01

Объем: 1+1+1

Зарплата рабочих	10.38	31	16	496
Материальные ресурсы	0.40	1	10.53	11
Накладные расходы	95	29	81	402

Исполнитель:  %  
Margarita T.E.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% чел-ч								
			1.1		65			20	52		258
								81		1 167	3.4
8. С.прайс (IEK от 30.10.2015)		Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А IEK (841,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	779.25		779
9. С.прайс (IEK от 30.10.2015)		Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С IEK (291,05/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	269.45		269
10. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK (77,36/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	71.62		72
11. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		DIN-рейка (30см) оцинкованная (18,25/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	16.9		17
12. С.прайс etm.ru		Шина медная 5*30 мм2 (30см) (1035,0/1,18*1,071*1,02=)	м	0.3				[цена]	958.18		287
13. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	48.81		49
14. С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)		Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	48.81		49
15. Ц08-03-599-09		Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	70.24			Ц08-03- 599-09			
		Зарплата рабочих			23.73		47		16		752
		Эксплуатация машин			2.79		6		6.31		38
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13				16		
		Материальные ресурсы			43.72		87		6.18		538
		Накладные расходы	%		95		45		81		609
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		31		52		391
		Затраты труда	чел-ч	2.6							5.1
							216			2 328	5.1
16. С.прайс etm.ru		Бокс ЦРН-П-10 модулей навесной пластик IP40 IEK (412,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	381.42		763
17. Ц08-03-575-01		Прибор или аппарат	1 шт.	9	10.78			Ц08-03- 575-01			
		Объем: 1+8									
		Зарплата рабочих			10.38		93		16		1 488
		Материальные ресурсы			0.40		4		10.53		42



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% % чел-ч								
				1.1	95 65			88 60	81 52	11 774	12
											10
18. С.прайс-лист (ИЕК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК (77,3/1,18*1,071*1,02=)		шт.	1				[цена]	71.62		72
19. С.прайс-лист (ИЕК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК (73,84/1,18*1,071*1,02=)		шт.	8				[цена]	68.36		547
20. С.прайс-лист (ИЕК от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)		шт.	2				[цена]	48.81		98
21. С.прайс-лист (ИЕК от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)		шт.	2				[цена]	48.81		98
Кабельная система											
22. Ц08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоукава до 27 мм		1 ввод	1	11.38			Ц08-02-411-04			
	Зарплата рабочих				7.21		7		16		112
	Материальные ресурсы				4.17		4		26.18		105
	Накладные расходы		%		95		7		81		91
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		5		52		58
	Затраты труда		чел-ч	0.8							0.8
23. Ц08-02-411-01	Прокладка металлоукава на тросе		100 м	0.1	995.31			Ц08-02-411-01			
	Поправки: М: *0										
	Зарплата рабочих				244.01		24		16		384
	Эксплуатация машин				158.17		16		5.76		92
	в т.ч. зарплата машинистов				2.27				16		
	Материальные ресурсы				593.13	*0			5.33		
	Накладные расходы		%		95		23		81		311
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		16		52		200
	Затраты труда		чел-ч	28							2.8
							79				
24. С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм		т	0.001	11 735.82		12	[цена]	37		38
25. С509-0801	Трос стальной		м	10	11.56		116	[цена]	48.04		480
26. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Металлоукав РЗ-ЦХ-32 (59,74/1,18*1,071*1,02=)		м	10				[цена]	55.31		553

Исполнитель:

*Май*


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2										
		100 м	0.1	127.29				Ц08-02-412-04			
	Зарплата рабочих						8		16		128
	Эксплуатация машин						1		6.68		7
	в т.ч. зарплата машинистов								16		
	Материальные ресурсы						4		4.48		18
	Накладные расходы	%					8		81		104
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%					5		52		67
	Затраты труда	чел-ч	9								0.9
28. С кат. 3-2015	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6	м	10				26	[цена]	142.26	324	0.9
(РХЦЦС 3/2015,)	(153,66/1,18*1,071*1,02=)									1 423	
29. Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.65	548.03				Е46-03-011-01			
	Объем: 5+20+40										
	Зарплата рабочих						87		16		1 392
	Эксплуатация машин						269		4.04		1 087
	в т.ч. зарплата машинистов						25		16		400
	Накладные расходы	%					111		84		1 505
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%					67		48		860
	Затраты труда	чел-ч	16								10
30. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0.65	212.02			534	Ц08-10-010-01		4 844	10
	Объем: 5+20+40										
	Зарплата рабочих						85		16		1 360
	Эксплуатация машин						41		5.5		226
	Материальные ресурсы						12		10		120
	Накладные расходы	%					81		81		1 102
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%					55		52		707
	Затраты труда	чел-ч	15								9.9
31. С прайс etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=)	м	5				274	[цена]	17.96	3 515	9.9
32. С прайс etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	60					[цена]	7.87	472	
	Объем: 20+40										
33. С прайс etm.ru	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	105					[цена]	1.48	155	

Исполнитель:   
 М. А. К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34. С прайс еtm.ru	Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=)		шт.	9				[цена]	4.17		38
35. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.05	127.29				Ц08-02- 412-04			
	Зарплата рабочих			78.76	4				16	64	
	Эксплуатация машин			11.60	1				6.68	7	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.76					16		
	Материальные ресурсы			36.93	2				4.48	9	
	Накладные расходы	%		95	4				81	52	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	3				52	33	
	Затраты труда	чел-ч	9								0.4
					14					165	0.4
* 36. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)- LS 5*6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	м	5					[цена]	142.26		711
37. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.2	65.63				Ц08-02- 412-02			
	Зарплата рабочих			47.38	9				16	144	
	Эксплуатация машин			3.87	1				6.68	7	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.25					16		
	Материальные ресурсы			14.38	3				4.86	15	
	Накладные расходы	%		95	9				81	117	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	6				52	75	
	Затраты труда	чел-ч	5.4								1.1
					28					358	1.1
38. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	м	20					[цена]	26.94		539
39. Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.4	83.77				Ц08-02- 412-03			
	Зарплата рабочих			55.29	22				16	352	
	Эксплуатация машин			5.80	2				6.68	13	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38					16		
	Материальные ресурсы			22.68	9				4.59	41	
	Накладные расходы	%		95	21				81	285	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	14				52	183	
	Затраты труда	чел-ч	6.3								2.5
					68					874	2.5



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 (67,36/1,18*1,071*1,02=)		М	40				[цена]	62.36	11	2 494
41. Ц10-06-037-12	Установка соединительной коробки	100 шт.	0.04	455.63				Ц10-06-037-12			
	Зарплата рабочих			204.68			8		16		128
	Материальные ресурсы			250.95			10		2.32		23
	Накладные расходы	%		100			8		85		109
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			5		52		67
	Затраты труда	цел-ч	25								1
							31				327
42. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015.)	Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004 (8,31/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4					[цена]	7.69		31
Электроустановочные и светотехнические изделия											
43. Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04	424.88				Ц08-03-591-01			
	Зарплата рабочих			292.93			12		16		192
	Эксплуатация машин			13.19			1		5.85		6
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38					16		
	Материальные ресурсы			118.76			5		2.33		12
	Накладные расходы	%		95			11		81		156
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			8		52		100
	Затраты труда	цел-ч	32								1.3
							37				466
44. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4	7.29			29	[цена]	29.46		118
45. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.04	1 420.03				Ц08-03-593-06			
	Зарплата рабочих			654.83			26		16		416
	Эксплуатация машин			201.43			8		6.49		52
	в т.ч. зарплата машинистов			11.11					16		
	Материальные ресурсы			563.77			23		3.24		75
	Накладные расходы	%		95			25		81		337
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			17		52		216
	Затраты труда	цел-ч	71								2.8
							99				1 096
46. С.прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled АРТ СС 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4					[цена]	648.05		2 592
Прочие работы											

Исполнитель:   
 ООО "АВТОСЕРВИС"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47. E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0.04	338.64				E46-03-014-47			
	Зарплата рабочих			90.86				4	16	64	
	Эксплуатация машин			247.78				10	5.5	55	
	Накладные расходы	%		99				4	84	54	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60				2	48	31	
	Затраты труда	чел-ч	11								0.5
			20							204	0.5
48. E69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.12	54.04				E69-2-1			
	Зарплата рабочих			43.76				5	16	80	
	Эксплуатация машин			10.28				1	5.5	6	
	Накладные расходы	%		78				4	66	53	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50				3	40	32	
	Затраты труда	чел-ч	5.5								0.7
			13							171	0.7
49. E69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0.12	51.96				E69-2-2			
	Зарплата рабочих			42.08		3		15	16	240	
	Эксплуатация машин			9.88		3		4	5.5	22	
	Накладные расходы	%		78				12	66	158	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50				8	40	96	
	Затраты труда	чел-ч	16								1.9
			39							516	1.9
50. E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.004	2 002.23				E46-03-017-05			
	Зарплата рабочих			568.66				2	16	32	
	Эксплуатация машин			24.41					9.25		
	Материальные ресурсы			1 409.16				6	5.11	31	
	Накладные расходы	%		99				2	84	27	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60				1	48	15	
	Затраты труда	чел-ч	75								0.3
			11							105	0.3
51. E61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (2см)	100 м2 поверхнос ти	0.07	961.63				E61-1-2			

Объем: 70\*0.1

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин

May -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы			8.08	2		1	16		16
		Накладные расходы	%		613.35			86	4.5		387
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		79			37	67		504
		Затраты труда	чел-ч	85	50			24	40		301
											5.9
52. E15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.07	1 442.59			<b>196</b>	E15-04-025-08	<b>1 952</b>	<b>5.9</b>
	Зарплата рабочих				432.56	1.15		35	16		560
	Эксплуатация машин				6.91	1.25		1	9.25		9
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25			16		
	Материальные ресурсы		%		1 003.12			70	4.95		347
	Накладные расходы		%		95			33	80		448
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		47			16	37		207
	Затраты труда		чел-ч	59							4.1
								<b>155</b>		<b>1 571</b>	<b>4.1</b>

### Раздел 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

53. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.063	1 122.66				E01-02-057-02		
	Зарплата рабочих		%		1 122.66			71	16		1 136
	Накладные расходы		%		72			51	61		693
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		38			27	31		352
	Затраты труда		чел-ч	154							9.7
								<b>149</b>		<b>2 181</b>	<b>9.7</b>
54. Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.		0.3	174.37				Ц08-02-471-01		
	Зарплата рабочих				94.05			28	16		448
	Эксплуатация машин				50.90			15	6.35		95
	в т.ч. зарплата машинистов				2.40			1	16		16
	Материальные ресурсы				29.42			9	5.19		47
	Накладные расходы		%		95			28	81		376
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65			19	52		241
	Затраты труда		чел-ч	11							3.2
								<b>99</b>		<b>1 207</b>	<b>3.2</b>
55. C101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.034	5 235.73			178	[цена]	29	1 002
										477.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: 3*3*3.77/1000											
56. Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2			100 м	0.1	348.48		Ц08-02- 472-07			
	Зарплата рабочих				187.23		19		16	304	
	Эксплуатация машин				75.54		8		6.26	50	
	в т.ч. зарплата машинистов				3.16				16		
	Материальные ресурсы				85.71		9		4.1	37	
	Накладные расходы		%		95		18		81	246	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		12		52	158	
	Затраты труда		чел-ч	21							2.1
							66			795	2.1
57. С101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп			т	0.02	30 844.80	617	[цена]	30 844.8	617	
	Объем: 10*1.96/1000										
58. Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2			100 м	0.3	263.16		Ц08-02- 472-02			
	Зарплата рабочих				145.91		44		16	704	
	Эксплуатация машин				67.87		20		6.24	125	
	в т.ч. зарплата машинистов				2.78		1		16	16	
	Материальные ресурсы				49.38		15		5.23	78	
	Накладные расходы		%		95		43		81	583	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		29		52	374	
	Затраты труда		чел-ч	17							5
							151			1 864	5
59. С101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп			т	0.059	30 844.80	1 820	[цена]	30 844.8	1 820	
	Объем: 30*1.96/1000										
60. E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1			100 м3 грунта	0.063	620.39		E01-02- 061-01			
	Зарплата рабочих				620.39		39		16	624	
	Накладные расходы		%		72		28		61	381	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		38		15		31	193	
	Затраты труда		чел-ч	89							5.6
							82			1 198	5.6
61. E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.027	367.84		E13-03- 004-26			
	Зарплата рабочих				32.48	1.15	1		16	16	
	Эксплуатация машин				5.94	1.25			5.89		
	в т.ч. зарплата машинистов				0.09	1.25			16		
	Материальные ресурсы				329.42		9		3.9	35	
											10

Итого: 1000

Исполнитель:   
 М. А. МИРОНОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% % цел-ч								
				4.4							0.1
Система уравнивания потенциалов											
62.	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м борозд   % % цел-ч	0.05	548.03			E46-03-011-01	16 4.04 16 84 48	112 85 32 121 69	0.8
63.	Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  Объем: 5+25 Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м    % % цел-ч	0.3	212.02			Ц08-10-010-01	16 5.5 10 81 52	624 105 60 505 324	4.6
64.	C прайс etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	30				[цена]	7.87	236	4.6
65.	C прайс etm.ru	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	52				[цена]	1.48	77	
66.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2  Объем: 5+25 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м    % % цел-ч	0.3	127.29			Ц08-02-412-04	16 6.68 16 4.48 81 52	384 20 49 311 200	2.7
											2.7
											2.7
											11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67. C502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2		1000 м	0.03	19 991.29			600 [цена]	63	1 898	
									261.61		

#### Раздел 4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

68. Ц101-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	20	3.83				Ц101-11-028-01			
	Зарплата рабочих			3.83				77	16	1 232	
	Накладные расходы	%		65				50	55	678	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40				31	32	394	
	Затраты труда	чел-ч	0.3								6.4
								158		2 304	6.4
69. Ц101-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	1	14.60				Ц101-11-010-01			
	Зарплата рабочих			14.60				15	16	240	
	Накладные расходы	%		65				10	55	132	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40				6	32	77	
	Затраты труда	чел-ч	1.2								1.2
								31		449	1.2

#### ИТОГО ПО СМЕТЕ

#### СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

#### МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85 - по стр. 46)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 30, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71)

#### ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

#### СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

#### МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 34, 52, 55, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр. 66)

5 436	42 998	112
1 917	30 841	64
745	18 724	
543	7 380	
370	4 733	
2 830	42 954	40
3 427	10 685	
190	1 040	
299	4 048	

Подпись: *Май*  
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.	СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65)						175			2 230	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							3 901			16 963	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74)							92			1 472	7.6
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=32 - по стр. 73, 74)							60			810	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							37			471	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ							189			2 753	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							6 920			62 670	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ							902			12 238	
Оплата основных рабочих							582			7 434	
Оплата механизаторов							978			15 648	
Стоимость механизмов							31			496	
Сметная стоимость материалов							479			2 310	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ							3 979			25 040	
ВСЕГО БЕЗ НДС							6 920			62 670	
НДС							6 920			62 670	
ВСЕГО С НДС				18			1 246			11 281	
							8 166			73 951	

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Согласовано в сумме 73951 руб.

Подверку объемов работ и стоимости материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

[illegible]