

Заказчик

2015 T.

### Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

Сметная стоимость	226,095	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	338	чел.час
Сметная заработная плата	43,764	тыс.руб

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

**ФАСАД**

### Замена деревянных окон на окна ПВХ

Всего по позиции

2	Е10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100	0,3976	7727,91	Е10-01-034-02
	МДС35 п.4.7		м2			
		проем				
	ЭП					
	ЭМ	1122,80	1,15	513,39	16,00	8214,23
	в п.ч. ЭПМ	294,05	1,25	146,14	8,44	1233,45
	МР	8,33	1,25	(4,14)	16,00	(66,24)
	НР оп ФОТ	6311,06	1,00	2509,28	4,78	11994,35
	СП оп ФОТ			548,58		7452,42
	ЭТР			277,14		3560,60
		%	90			62,84
		%	43			
		цел-ч	137,43			

Всего по позиции		3994,53	32455,05	62,84
3	РХЦС 3/2015 Оконный блок ПВХ пухое 2200 х 1400 - 5шт; 800х1400 - 3шт; 1400 х 3750 - 4шт Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057	39,76	1675,08	1,00
			66601,18	1,00
			66601,18	
4	Р58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,204	3582,78
	ЗП			Р58-20-1
	ЗМ		330,04	1,00
	В т.ч. ЗПМ		4,79	1,00
	МР		1,01	1,00
	НР от ФОТ		3247,95	1,00
	СП от ФОТ			1,00
	ЗТР			71
		%		52
		цел-ч	41,41	
				67,33
				16,00
				1077,25
				0,98
				8,62
				(0,21)
				16,00
				(3,30)
				1590,20
				2,40
				662,58
				56,05
				43,90
				767,19
				561,89
				8,45

	Всего по позиции	830,84	4004,95	8,45					
5	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0375	39841,20	1,00	-1494,05	1,00	-1494,05
6	РХЦС 3/2015	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	20,40	160,65	1,00	3277,26	1,00	3277,26
	свр50								

7	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,221	4343,08	Е15-02-031-01
	МДС35 п.4.7		оштук атурн Ваемо й			
	ЭП				1771,24	1,15
	ЭМ				61,39	1,25
	В т.ч. ЭПМ				26,00	1,25
	МР				2510,45	1,00
	НР оп ФОТ					1,15
						434,48
						5853,99
						51,86

HP OF FOOT	%	73	1,00	4,88	66,31	0,68
CH OF FOOT	%	56		3,97	50,87	
37P	44T-4	2,71				

16,72	227,36	0,68
-------	--------	------

11	Р61-10-1	Ремонт штукатурки плоских фасадов по камню и бетону с земли и	100	0,45	2922,74	Р61-10-1
----	----------	---	-----	------	---------	----------

Ремонт штукатурки плитных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм

отрем  
онтир  
ованн  
ой

3II	1649,03	1,00	742,06	16,00	11873,02	
3M	1,21	1,00	0,54	5,49	2,99	
B π, γ, 3IM	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
MP	1272,50	1,00	572,63	4,49	2571,09	
HP or ΦOT			586,23		7954,92	90,83
CH or ΦOT			371,03		4749,21	
STP		%				
		67				
		40				
	year-γ	201,84				

2272, 49      27151, 23      90, 83

12	Р62-41-1	Очистка вручную поверхностей от перхлорвиниловых и	100	0,35	151,63	Р62-41-1
----	----------	--	-----	------	--------	----------

Очистка вручную поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100  
м2  
расчи  
щенно  
й

311		151,63	1,00	53,07	16,00	849,13	
HP OF	ΦOT	%	68	1,00	42,46	577,41	7,28
CH OF	ΦOT	%	40		26,54	339,65	
31P		year-yr	20,80				

122,07	1766,19	7,28
--------	---------	------

13	Р62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску	100	0,80	368,26	Р62-25-1
----	----------	---	-----	------	--------	----------

Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100  
м2  
обраб  
отанн  
ой

3И	34,62	1,00	27,70	16,00	443,14	
3М	26,22	1,00	20,98	5,59	117,26	
В. П. Ч., 3ИМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	307,42	1,00	245,94	8,15	2004,38	
HP OP ФOT	1,00		22,16		301,34	3,43
CH OP ФOT						
STP			13,85		177,26	
		68				
		40				
		4,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

14 Р62-22-1

Углубленная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с раскислительной старой краской до 10% с земли и лесов ( цоколь )

100	0,80	939,33								
М2										
окраш										
иваем										
ой										

330,63 3043,38 3,43

Р62-22-1

ЗП		261,48	1,00	209,18	16,00	3346,94				
ЭМ		12,20	1,00	9,76	9,25	90,28				
в т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		665,65	1,00	532,52	2,44	1299,35				
НР оп ФОТ			1,00	167,35		2275,92				
СП оп ФОТ				104,59		1338,78				
ЗТР										
%		68								
%		40								
цел-ч		31,58								

**Всего по позиции**

15 Р62-29-2

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза

100	0,12	731,89								
М2										
окраш										
иваем										
ой										

1023,40 8351,27 25,26

Р62-29-2

ЗП		152,94	1,00	18,35	16,00	293,64				
ЭМ		0,60	1,00	0,07	9,33	0,67				
в т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		578,35	1,00	69,40	2,42	167,95				
НР оп ФОТ			1,00	14,68		199,68				
СП оп ФОТ				9,18		117,46				
ЗТР										
%		68								
%		40								
цел-ч		18,72								

**Всего по позиции**

**Итого по подразделу**

111,68 779,40 2,25

4029,73 42893,84

**Разные работы**

16 А311-01-146-1 Потружка. Мусор строительный с потружкой вручную

т	2,47	24,19								
---	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

А311-01-146-1

ЗП		3,88	1,00	9,58	16,00	153,34				
ЭМ		20,31	1,00	50,17	7,07	354,67				
в т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
НР оп ФОТ			1,00	9,58		130,34				
СП оп ФОТ				5,75		73,60				
ЗТР										
%		85								
%		48								
цел-ч		0,58								

1,43



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

75,08

711,95 1,43

17 А310-3008-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т и работающими вне карьера на расстояния до 8 км (класс груза 1)

2,47

12,36

А310-3008-1

ЭМ  
в т.ч. ЗПМ

12,36 1,00 30,53 4,42 134,94  
0,00 1,00 (0,00) 0,00 (0,00)

Всего по позиции

30,53

134,94 0,00

Итого по подразделу

105,61

846,89

Прямые затраты по разделу

77028,16

138267,44

Накладные расходы по разделу

2550,12

34580,73

Сметная прибыль по разделу

1464,35

18757,34

Итого по разделу

81042,64

191605,51

Итого по всем разделам

191605,51

Масса мусора

т

2,47

Заработная плата

43764,08

Эксплуатация машин

2836,19

в том числе заработная плата машинистов

808,99

Материалы

91667,17

Накладные расходы по смете

34580,73

Сметная прибыль по смете

18757,34

Итого

191605,51

НДС, %

34488,99

Всего

226094,50

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Согласовано в сумме 226094,50 руб.  
проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный координационный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Сред*  
Ерохина Н.Н.