

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 142 664 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 142 664 руб.

« » 20 г.

« » 20 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Тула, ул. Волкова, д. 15А

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: **142.664** тыс. руб.
монтажных работ: **86.119** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.218** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **30.848** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по №: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ пп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1.	E67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.08	46.96						
		Зарплата рабочих			46.07		4		16	64	
		Эксплуатация машин			0.89				7.97		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.38				16		
		Накладные расходы	%		85		3		72	46	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		3		52	33	
		Затраты труда	чел-ч	6.3							0.5
							10			143	0.5
2.	E67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.08	42.57						
		Зарплата рабочих			42.57		3		16	48	
		Накладные расходы	%		85		3		72	35	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		2		52	25	
		Затраты труда	чел-ч	5.8							0.5
							8			108	0.5
3.	Ц08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	6	70.24						
							Ц08-03-599-09				

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

№ 10976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			23.73	0.3	43		16	688	
		Эксплуатация машин			2.79	0.3	5		6.31	32	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	0.3			16		
		Материальные ресурсы			43.72				6.18		
		Накладные расходы	%		95		41		81	557	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		28		52	358	
		Затраты труда	чел-ч	0.8							4.6
							117			1 635	4.6
4. Е67-3-1		Демонтаж кабеля	100 м	0.2	70.58			Е67-3-1	16	224	
		Зарплата рабочих			70.28		14		7.87		
		Эксплуатация машин			0.30				16		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13				72	161	
		Накладные расходы	%		85		12		52	116	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		9				1.9
		Затраты труда	чел-ч	9.6							1.9
							35			501	1.9

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Щитовое оборудование

5. Ц08-03-572-03	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269.36	Ц08-03-572-03						
	Зарплата рабочих			21.51	22	16			352		
	Эксплуатация машин			25.57	26	6.39			166		
	в т.ч. зарплата машинистов			1.26	1	16			16		
	Материальные ресурсы			222.28	222	3.42			759		
	Накладные расходы	%		95	22	81			298		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	15	52			191		
	Затраты труда	чел-ч	2.3								2.3
					307				1 766	2.3	
6. С прайс еtm.ru	Щит с монтажной панелью ЦМП-650х500х220 (ЦРМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1		[цена]	3 717.01			3 717		

7. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5	10.78	Ц08-03-575-01						
	Зарплата рабочих			10.38	52	16			832		
	Материальные ресурсы			0.40	2	10.53			21		
	Накладные расходы	%		95	49	81			674		

Объем: 1+2+2

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% % чел-ч		95 65 1.1		138 94 383		81 52 71.62	1 879 1 206 5 468	
18.	С.прайс-лист (IEK от30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК (77,3/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	71.62	143	
19.	С.прайс-лист (IEK от30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК (73,84/1,18*1,071*1,02=)	шт.	12				[цена]	68.36	820	
20.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	6				[цена]	48.81	293	
21.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	6				[цена]	48.81	293	
Кабельная система											
22.	Ц08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм	1 ввод	1	11.38		Ц08-02- 411-04				
		Зарплата рабочих			7.21	7			16	112	
		Материальные ресурсы	%		4.17	4			26.18	105	
		Накладные расходы	%		95	7			81	91	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	5			52	58	0.8
		Затраты труда	чел-ч	0.8							0.8
23.	Ц08-02-411-01	Прокладка металлопровода на тросе	100 м	0.5	995.31		Ц08-02- 411-01				
		Поправки: М: *0 Объем: 10+20+20				23				366	0.8
		Зарплата рабочих			244.01	122			16	1 952	
		Эксплуатация машин			158.17	79			5.76	455	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.27	1			16	16	
		Материальные ресурсы			593.13	*0			5.33		
		Накладные расходы	%		95	117			81	1 594	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	80			52	1 023	
		Затраты труда	чел-ч	28							14
						398				5 024	14
24.	С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0.005	11 735.82	59	[цена]		37	189	
25.	С509-0801	Трос стальной	м	50	11.56	578	[цена]		48.04	2 402	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 (59,74/1,18*1,071*1,02=)	М	30				[Цена]	55.31		1 659
Объем: 10+20											
27.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Металлорукав РЗ-ЦХ-22 (35,03/1,18*1,071*1,02=)	М	20				[Цена]	32.43		649
28.	Ц08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм ² Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 М	0.1	171.43			Ц08-02-412-05			
						102.67	10	16	160		
						21.26	2	6.69	13		
						1.39	16	16			
						47.50	5	4.54	23		
			%			95	10	81	130		
			%			65	7	52	83		
			чел-ч	12							1.2
							34		409		1.2
29.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10 (252,62/1,18*1,071*1,02=)	М	10				[Цена]	233.87		2 339
30.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 М	0.2	127.29			Ц08-02-412-04			
						78.76	16	16	256		
						11.60	2	6.68	13		
						0.76	7	4.48	31		
			%			95	15	81	207		
			%			65	10	52	133		
			чел-ч	9							1.8
							50		640		1.8
31.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	М	20				[Цена]	142.26		2 845
32.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы	100 М	0.2	65.63			Ц08-02-412-02			
						47.38	9	16	144		
						3.87	1	6.68	7		
						0.25	16	16			
						14.38	3	4.86	15		
						95	9	81	117		

Исполнитель
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда										
			%	5.4	65		6		52	75	1.1
			чел-ч				28			358	1.1
33. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)		м	20			[цена]	26.94		539	
34. Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2		100 м борозд	1.4	548.03		Е46-03- 011-01				
	Объем: 20+60+60										
	Зарплата рабочих				134.19	188		16	3 008		
	Эксплуатация машин				413.84	579		4.04	2 339		
	в т.ч. зарплата машинистов				38.16	53		16	848		
	Накладные расходы		%		99	239		84	3 239		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60	145		48	1 851		
	Затраты труда		чел-ч	16							22
						1 151			10 437		22
35. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	1.4	212.02		Ц08-10- 010-01				
	Объем: 20+60+60										
	Зарплата рабочих				130.42	183		16	2 928		
	Эксплуатация машин				63.24	89		5.5	490		
	Материальные ресурсы				18.36	26		10	260		
	Накладные расходы		%		95	174		81	2 372		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	119		52	1 523		
	Затраты труда		чел-ч	15							21
						591			7 573		21
36. С прайс етм.гу	Труба гофрированная диам. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=)		м	20			[цена]	17.96		359	
37. С прайс етм.гу	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)		м	120			[цена]	7.87		944	
	Объем: 60+60										
38. С прайс етм.гу	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)		шт.	210			[цена]	1.48		311	
39. С прайс етм.гу	Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=)		шт.	35			[цена]	4.17		146	
40. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		100 м	0.2	127.29		Ц08-02- 412-04				
	Зарплата рабочих				78.76	16		16	256		
	Эксплуатация машин				11.60	2		6.68	13		
	в т.ч. зарплата машинистов				0.76	16		16			
	Материальные ресурсы				36.93	7		4.48	31		

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	% % чел-ч		95 65 9		15 10		81 52		207 133 1.8
							50		142.26	2 845	640 1.8
41.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	м	20			[цена]				
42.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м % % % % чел-ч	0.6	65.63		Ц08-02- 412-02				
						47.38 3.87 0.25 14.38 95 65	28 2 9 27 18		16 6.68 16 4.86 81 52		448 13 44 363 233 3.2
43.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	м	60			[цена]		26.94	1 616	1 101 3.2
44.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м % % % % чел-ч	0.6	83.77		Ц08-02- 412-03				
						55.29 5.80 0.38 22.68 95 65	33 3 14 31 21		16 6.68 16 4.59 81 52		528 20 64 428 275 3.8
45.	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 (67,36/1,18*1,071*1,02=)	м	60			[цена]		62.36	3 742	1 315 3.8
46.	Ц10-06-037-12	Установка соединительной коробки Зарплата рабочих Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 шт. % % % % чел-ч	0.1	455.63		Ц10-06- 037-12				
						204.68 250.95 100 65	20 25 20 13		16 2.32 85 52		320 58 272 166 2.5

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47. С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015.)	Коробка расп. 80х40 с крышкой IP20 GE41004 (8,31/1,18*1,071*1,02=)		шт.	10				[цена]	7.69		816 2.5
78											
<i>Электроустановочные и светотехнические изделия</i>											
48. Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		100 шт.	0.1	424.88			Ц08-03-591-01			
	Зарплата рабочих				292.93		29		16	464	
	в т.ч. зарплата машинистов				13.19		1		5.85	6	
	Материальные ресурсы				0.38				16		
	Накладные расходы		%		118.76		12		2.33	28	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		95		28		81	376	
	Затраты труда		чел-ч	32	65		19		52	241	
											3.2
49. C509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки		шт.	10	7.29			89		1 115	3.2
							73	[цена]	29.46	295	
50. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноплампный		100 шт.	0.1	1 420.03			Ц08-03-593-06			
	Зарплата рабочих				654.83		65		16	1 040	
	в т.ч. зарплата машинистов				201.43		20		6.49	130	
	Материальные ресурсы				11.11		1		16	16	
	Накладные расходы		%		563.77		56		3.24	181	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		95		63		81	855	
	Затраты труда		чел-ч	71	65		43		52	549	
											7.1
51. С.прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)		шт.	10				247		2 755	7.1
								[цена]	648.05	6 481	
<i>Прочие работы</i>											
52. E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм		100	0.14	338.64			E46-03-014-47			
	Зарплата рабочих				90.86		13		16	208	
	Эксплуатация машин				247.78		35		5.5	193	
	Накладные расходы		%		99		13		84	175	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		8		48	100	
	Затраты труда		чел-ч	11							1.6
								69		676	1.6

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53. Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	отверстий	100	0.18	54.04			Е69-2-1			
	Зарплата рабочих				43.76		8		16	128	
	Эксплуатация машин				10.28		2		5.5	11	
	Накладные расходы	%			78		6		66	84	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		4		40	51	
	Затраты труда	чел-ч		5.5							1
							20			274	1
54. Е69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	отверстий	100	0.18	51.96			Е69-2-2			
	Зарплата рабочих				42.08	3	23		16	368	
	Эксплуатация машин				9.88	3	5		5.5	28	
	Накладные расходы	%			78		18		66	243	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		12		40	147	
	Затраты труда	чел-ч		16							2.9
							58			786	2.9
55. Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	1 м3	0.032	2 002.23			Е46-03-017-05			
	Зарплата рабочих				568.66		18		16	268	
	Эксплуатация машин				24.41		1		9.25	9	
	Материальные ресурсы				1 409.16		45		5.11	230	
	Накладные расходы	%			99		18		84	242	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		11		48	138	
	Затраты труда	чел-ч		75							2.4
							93			907	2.4
56. Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (2см)	100 м2 поверхности	100 м2	0.15	961.63			Е61-1-2			
	Зарплата рабочих				329.21	2	99		16	1 584	
	Эксплуатация машин				19.07	2	6		7.93	48	
	в т.ч. зарплата машинистов				8.08	2	2		16	32	
	Материальные ресурсы				613.35		184		4.5	828	
	Накладные расходы	%			79		80		67	1 083	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50		51		40	646	
	Затраты труда	чел-ч		85							13
							420			4 189	13

Исполнитель:
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57. Е15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен		100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.15	1 442.59			Е15-04-025-08			
	Зарплата рабочих				432.56	1.15	75		16	1 200	
	Эксплуатация машин				6.91	1.25	1		9.25	9	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.13	1.25			16		
	Материальные ресурсы				1 003.12		150		4.95	743	
	Накладные расходы	%			95		71		80	960	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		35		37	444	
	Затраты труда	чел-ч		59							8.8
							332			3 356	8.8

Раздел 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

58. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.063	1 122.66				Е01-02-057-02			
	Зарплата рабочих			1 122.66			71		16	1 136	
	Накладные расходы	%		72			51		61	693	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38			27		31	352	
	Затраты труда	чел-ч		154							9.7
							149			2 181	9.7

59. Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	174.37				Ц08-02-471-01			
	Зарплата рабочих			94.05			28		16	448	
	Эксплуатация машин			50.90			15		6.35	95	
	в т.ч. зарплата машинистов			2.40			1		16	16	
	Материальные ресурсы			29.42			9		5.19	47	
	Накладные расходы	%		95			28		81	376	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			19		52	241	
	Затраты труда	чел-ч		11							3.2
							99			1 207	3.2

60. С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0.034	5 235.73			178	[цена]	29	1 002	
	Объем: 3*3*3.77/1000								477.17		

61. Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0.1	348.48				Ц08-02-472-07			
	Зарплата рабочих			187.23			19		16	304	
	Эксплуатация машин			75.54			8		6.26	50	

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов									
		Материальные ресурсы			3.16				16		
		Накладные расходы	%		85.71		9		4.1		37
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		18		81		246
		Затраты труда	чел-ч	21	65		12		52		158
											2.1
							66				795
											2.1
62.	C101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	Т	0.02	30 844,80		617	[цена]	30 844,8		617
		Объем: 10*1.96/1000									
63.	Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.3	263.16			Ц08-02-472-02			
		Зарплата рабочих			145.91		44		16		704
		Эксплуатация машин			67.87		20		6.24		125
		в т.ч. зарплата машинистов			2.78		1		16		16
		Материальные ресурсы			49.38		15		5.23		78
		Накладные расходы	%		95		43		81		583
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		29		52		374
		Затраты труда	чел-ч	17							5
							151				1 864
											5
64.	C101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	Т	0.059	30 844,80		1 820	[цена]	30 844,8		1 820
		Объем: 30*1.96/1000									
65.	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.063	620.39			E01-02-061-01			
		Зарплата рабочих			620.39		39		16		624
		Накладные расходы	%		72		28		61		381
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38		15		31		193
		Затраты труда	чел-ч	89							5.6
							82				1 198
											5.6
66.	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.027	367.84			E13-03-004-26			
		Зарплата рабочих			32.48		1		16		16
		Эксплуатация машин			5.94				5.89		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.09				16		
		Материальные ресурсы			329.42		9		3.9		35
		Накладные расходы	%		81		1		69		11
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		1		48		8
		Затраты труда	чел-ч	4.4							0.1
							12				70
											0.1

Система уравнения потенциалов

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Раздел 4. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

73. Ц101-11-028-01

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 линия

45

3.83

Ц101-11-028-01

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

цел-ч

0.3

40

69

32

881

14

74. Ц101-11-010-01

Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

1 измерение

1

14.60

Ц101-11-010-01

Зарплата рабочих

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

цел-ч

1.2

40

6

32

77

1.2

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71; %=85 - по стр. 46)

. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 15, 17, 22, 23, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 59, 61, 63, 68, 71) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=66 - по стр. 53, 54; %=67 - по стр. 56; %=80 - по стр. 57; %=61 - по стр. 58, 65; %=69 - по стр. 66)

. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 34, 52, 55, 66, 67; %=40 - по стр. 53, 54, 56; %=37 - по стр. 57; %=31 - по стр. 58, 65)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 73, 74)

31

449

1.2

7 976

82 786

211

3 488

62 423

124

1 351

39 246

1 062

14 437

723

9 259

5 273

86 119

4 301

17 371

72

237

1 191

560

7 581

333

4 235

5 194

29 187

187

2 992

15

122

1 646

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЫ - (%=32 - по стр. 73, 74)										
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -										
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЫ										
	Оплата основных рабочих										
	Оплата механизаторов										
	Стоимость механизмов										
	Сметная стоимость материалов										
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО БЕЗ НДС										
	НДС										
	ВСЕГО С НДС										
							18				
							75			958	
							384			5 596	
							10 851			120 902	
							1 744			23 664	
							1 131			14 452	
							1 863			29 808	
							65			1 040	
							988			4 686	
							5 125			48 292	
							10 851			120 902	
							10 851			120 902	
							1 953			21 762	
							12 804			142 664	

Составил: _____ (Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ (Должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 142664 руб
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Матвеева Т.Е.