

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ / _____

" " " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ / _____

" " " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Припукская, д. 30
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 365,251 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 507 чел.час.
Сметная заработная плата 71,916 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,20	46,96					
		ЗП			46,07	1,00	9	16,00	147	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72	1,00		8		107	1,26
		СП от ФОТ	%	52			6		77	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции

2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,20	42,57					
		ЗП			42,57	1,00	9	16,00	136	
		НР от ФОТ	%	72			7		98	1,17
		СП от ФОТ	%	52			6		71	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

Исполнитель: 
Щетка Т.В. 305 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M08-03-599-09 демонтаж МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. (4)	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	16,00	7,96			M08-03- 599-09		
		ЗП			7,12	1,00	114	16,00	1 823	
		ЭМ			0,84	1,00	13	6,31	85	
		в т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(1)	16,00	(10)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	109		1 485	12,29
		СП от ФОТ	%	52			74		953	
		ЗТР	цел-ч	0,768						
		Всего по позиции					310		4 346	12,29
4	P67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,50	70,58			P67-3-1		
		ЗП			70,28	1,00	35	16,00	562	
		ЭМ			0,30	1,00	0	7,87	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	30		405	4,82
		СП от ФОТ	%	52			23		293	
		ЗТР	цел-ч	9,64						

Всего по позиции	88	1 261	4,82
Прямые затраты по разделу	180	2 755	
Накладные расходы по разделу	154	2 095	
Сметная прибыль по разделу	109	1 394	
Итого по разделу	443	6 244	

Раздел 2. Монтажные работы									
Щитовое оборудование									
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (монтаж ВРУ)	1 шт.	1,00	269,36			M08-03-572-03	
		ЗП			21,51	1,00	22	16,00	344
		ЭМ			25,57	1,00	26	6,39	163
		в т.ч. ЗПМ			1,26	1,00	(1)	16,00	(20)
		МР			222,28	1,00	222	3,42	760
		НР от ФОТ	%	81		1,00	22		295
		СП от ФОТ	%	52			15		189
		ЗТР	цел-ч	2,32					
Исполнитель: <i>МКУ</i>									
Шетка ТВ									

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМПг-650x500x220 IP 54 (ШРМ-3) Цена: =4015/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	
7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	93	16,00	1 495	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	4	10,53	38	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	89		1 211	10,08
		СП от ФОТ	%	52			61		777	
		ЗТР	цел-ч	1,12						
Всего по позиции										
8	Прайс IEK от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	

9	Прайс IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С IEK Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	269,45	1,00	1 078	1,00	1 078	
---	-------------------------	---	-----	------	--------	------	-------	------	-------	--

10	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	шт.	4,00	71,62	1,00	286	1,00	286	
----	------------------------------	--	-----	------	-------	------	-----	------	-----	--

11	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
----	------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см) Цена: =1035/1.18*1.071*1.02	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
----	------------	--	---	------	--------	------	-----	------	-----	--

13	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

14	Прайс-лист IEK от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
----	------------------------------	---	-----	------	-------	------	----	------	----	--

15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	16,00	70,24					
----	---------------	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

Исполнитель: 
M08-03-Щетка Т.В.

	Всего по позиции		1 736	18 803	40,96
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.071*1.02	шт. 16,00	381,42	1,00
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт. 36,00	10,78	
				M08-03-575-01	
	ЗП			374	16,00
	ЭМ			0	0,00
	в т.ч. ЗПП			(0)	16,00
	МР			14	10,53
	НР от ФОТ		81	355	1,00
	СП от ФОТ		52	243	
	зтр		1,12		
					4 843 40,32
					3 109

Всего по позиции				
18	Прайс-лист ИЭК	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	4,00
		Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02	71,62	1,00
	от30.10.2015		286	1,00
			986	14 083
				40,32

19	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02	шт.	32,00	68,36	1,00	2 188	1,00	2 188
----	------------------------------------	--	-----	-------	-------	------	-------	------	-------

20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	16,00	48,81	1,00	781	1,00	781
----	------------------------------------	---	-----	-------	-------	------	-----	------	-----

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	16,00	48,81	1,00	781	1,00	781
----	------------------------------------	---	-----	-------	-------	------	-----	------	-----

22 М08-02-411-04 Ввод тибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм

7,21 1,00

11, 38

дополнительно:

Щелка Т.В.

Программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.5.6775)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				4,17	1,00	4	26,18	109	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	7		93	0,82
	СП от ФОТ		%	52			5		60	
	ЗТР		чел-ч	0,82						
Всего по позиции										
23 0,82 377 0,82										
Кабельная система										
23	M08-02-411-01	Прокладка металлорукава на тросе	100 м	1,75	995,31			M08-02-411-01		
	ЗП				244,01	1,00	427	16,00	6 832	
	ЭМ				158,17	1,00	277	5,76	1 594	
	в т.ч. ЗПМ				2,27	1,00	(4)	16,00	(64)	
	МР				593,13	0,00	0	5,33	0	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	409		5 586	48,58
	СП от ФОТ		%	52			280		3 586	
	ЗТР		чел-ч	27,76						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			цел-ч		14,40					

Всего по позиции

29	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,80	171,43				70	819	2,16
	ЗП				102,67	1,00	82	16,00		1	314
	ЭМ				21,26	1,00	17	6,69			114
	в т.ч. ЗПМ				1,39	1,00	(1)	16,00		(18)	
	МР				47,50	1,00	38	4,54		173	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	79			1	079
	СП от ФОТ		%	52			54				693
	ЗТР		цел-ч	11,68							

Всего по позиции

30	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,80	65,63				270	3 373	9,34
	ЗП				47,38	1,00	38	16,00			606
	ЭМ				3,87	1,00	3	6,68			21
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00		(3)	
	МР				14,38	1,00	12	4,86		56	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	36			493	4,31
	СП от ФОТ		%	52			25				317
	ЗТР		цел-ч	5,39							

Всего по позиции

31	Каталог РХЦС ВВГнг (А) - LS 5*25	3/2015, стр. Цена: =649.42/1.18*1.071*1.02	м	15,00	601,22	1,00	9 018	1,00	114	1 493	4,31
----	----------------------------------	--	---	-------	--------	------	-------	------	-----	-------	------

32	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*10	3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.071*1.02	м	80,00	233,87	1,00	18 710	1,00		18 710	
----	--	--	---	-------	--------	------	--------	------	--	--------	--

33	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1,5	3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02	м	80,00	26,94	1,00	2 155	1,00		2 155	
----	---	--	---	-------	-------	------	-------	------	--	-------	--

34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	3,80	548,03						
	ЗП		Бороз		134,19	1,00					

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					413,84	1,00	1 573	4,04	6 353	
	ЭМ				38,16	1,00	(145)	16,00	(2 320)	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	МР									
	НР от ФОТ			84		1,00	648		8 802	59,43
	СП от ФОТ			48			390		5 030	
	ЗТР			цел-ч 15,64						

Всего по позиции

35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	3,80	212,02		3 121		28 344	59,43
								M08-10-010-01		
	ЗП				130,42	1,00	496	16,00	7 930	
	ЭМ				63,24	1,00	240	5,50	1 322	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	70	10,00	698	
	НР от ФОТ			81		1,00	471		6 423	57,76
	СП от ФОТ			52			322		4 124	
	ЗТР			цел-ч 15,20						

Всего по позиции

36	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20мм	м	320,00	7,87	1,00	2 518	1,00	20 497	57,76
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02								

37 www.etm.ru Труба гофрированная diam. 32мм
Цена: =19.4/1.18*1.071*1.02

37	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 32мм	м	60,00	17,96	1,00	1 078	1,00	1 078	
----	------------	--------------------------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

38 www.etm.ru Держатель для труб 20мм
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02

38	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	560,00	1,48	1,00	829	1,00	829	
----	------------	-------------------------	-----	--------	------	------	-----	------	-----	--

39 www.etm.ru Держатель для труб 32 мм
Цена: =4.5/1.18*1.071*1.02

39	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм	шт.	105,00	4,17	1,00	438	1,00	438	
----	------------	--------------------------	-----	--------	------	------	-----	------	-----	--

40 M08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2

40	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,60	171,43			M08-02-412-05		
	ЗП				102,67	1,00	62	16,00	986	
	ЭМ				21,26	1,00	13	6,69	85	
	в т.ч. ЗПМ				1,39	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				47,50	1,00	29	4,54	129	
	НР от ФОТ			81		1,00	59		809	7,01
	СП от ФОТ			52			41		519	
	ЗТР			цел-ч 11,68						

Всего по позиции

204	Исполнитель	528	01
-----	-------------	-----	----

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*10 3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.071*1.02 210		м	60,00	233,87	1,00	14 032	1,00	14 032	11
42	M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		100 м	1,60	65,63			M08-02- 412-02		
	ЗП				47,38	1,00	76	16,00	1 213	
	ЭМ				3,87	1,00	6	6,68	41	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(6)	
	МР				14,38	1,00	23	4,86	112	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	72		987	8,62
	СП от ФОТ		%	52			50		634	
	ЗТР		цел-ч	5,39						

Всего по позиции								227	2 987	8,62
------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------	------

43 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 3*1.5
3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02
210

44	M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		100 м	1,60	83,77			M08-02- 412-03		
	ЗП				55,29	1,00	88	16,00	1 415	
	ЭМ				5,80	1,00	9	6,68	62	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(1)	16,00	(10)	
	МР				22,68	1,00	36	4,59	167	
	НР от ФОТ		%	81		1,00	85		1 154	10,06
	СП от ФОТ		%	52			58		741	
	ЗТР		цел-ч	6,29						

Всего по позиции								276	3 539	10,06
------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------	-------

45 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4
3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02
210

46	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки		100 шт.	0,24	455,63			M10-06- 037-12		
	ЗП				204,68	1,00	49	16,00	786	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				250,95	1,00	60		688	
	НР от ФОТ		%	85		1,00	49		688	
	СП от ФОТ		%	52		1,00	32		409	

Исполнитель: 140503
Щетка Т.В. 1503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

ЗТР

цел-ч 24,72

Всего по позиции

190 2 003 5,93

47 Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GB41004
3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02
стр.264

шт. 24,00 7,69 1,00 185 1,00 185

Электроустановочные изделия

48 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
шт. 100 0,24 424,88 M08-03-591-01
ЗП 292,93 1,00 70 16,00 1 125
ЭМ 13,19 1,00 3 5,85 19
в т.ч. ЗПМ 0,38 1,00 (0) 16,00 (1)
МР 118,76 1,00 29 2,33 66
НР от ФОТ 81 67 912 7,58
СП от ФОТ 52 46 586
ЗТР цел-ч 31,60

Всего по позиции

215 2 708 7,58

49 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки
шт. 24,00 29,46 1,00 707 1,00 707

Светотехнические изделия

50 M08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами
для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
шт. 100 0,24 1 420,03 M08-03-593-06
ЗП 654,83 1,00 157 16,00 2 515
ЭМ 201,43 1,00 48 6,49 314
в т.ч. ЗПМ 11,11 1,00 (3) 16,00 (43)
МР 563,77 1,00 135 3,24 438
НР от ФОТ 81 152 2 072 16,95
СП от ФОТ 52 104 1 330
ЗТР цел-ч 70,64

Всего по позиции

596 6 669 16,95

51 Прайс-лист Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260
шт. 24,00 648,05 1,00 15 553 1,00 15 553
Цена: =700/1.18*1.071*1.02

Прочие работы

Исполнитель: Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,34	338,64			E46-03-014-47		
	ЗП				90,86	1,00	31	16,00	494	
	ЭМ				247,78	1,00	84	5,50	463	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	31		415	3,88
	СП от ФОТ		%	48			18		237	
	ЗТР		цел-ч	11,40						
Всего по позиции							164		1 609	3,88

53	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,42	54,04			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	18	16,00	294	
	ЭМ				10,28	1,00	4	5,50	24	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	14		194	2,31
	СП от ФОТ		%	40			9		118	
	ЗТР		цел-ч	5,49						
Всего по позиции							45		630	2,31

54	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отверстий	0,42	155,88			P69-2-2		
	ЗП				126,24	1,00	53	16,00	848	
	ЭМ				29,64	1,00	12	5,50	68	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	66		1,00	41		560	6,65
	СП от ФОТ		%	40			27		339	
	ЗТР		цел-ч	15,84						
Всего по позиции							133		1 815	6,65

55	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,076	2 002,23			E46-03-017-05		
	ЗП				568,66	1,00	43	16,00	691	
	ЭМ				24,41	1,00	2	9,25	17	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				1 409,16	1,00	107	5,11	547	
	НР от ФОТ		%	84		1,00	43		580	5,12
	СП от ФОТ		%	48			2		368	
	ЗТР		цел-ч	75,22						

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
56	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2	0,395	1 923,26			P61-1-2		
	ЗП	повер			658,42	1,00	260	16,00	4 161	
	ЭМ				38,14	1,00	15	7,93	119	
	в т.ч. ЗПМ				16,16	1,00	(6)	16,00	(102)	
	МР				1 226,70	1,00	485	4,50	2 180	
	НР от ФОТ			67		1,00	211		2 856	33,47
	СП от ФОТ			40			133		1 705	
	ЗТР			84,74						

Всего по позиции										
57	E15-04-025-08 МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0,395	1 442,59			E15-04-025-08		

ЗП	432,56	1,15	196	16,00	3 144					
ЭМ	6,91	1,25	3	9,25	32					
в т.ч. ЗПМ	0,13	1,25	(0)	16,00	(1)					
МР	1 003,12	1,00	396	4,95	1 961					
НР от ФОТ		80	187		2 516	23,17				
СП от ФОТ		37	92		1 164					
ЗТР		51,01								

Всего по позиции										
Система уравнивания потенциалов										
58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,15	548,03			E46-03-011-01		

ЗП	134,19	1,00	20	16,00	322					
ЭМ	413,84	1,00	62	4,04	251					
в т.ч. ЗПМ	38,16	1,00	(6)	16,00	(92)					
МР	0,00	1,00	0	0,00	0					
НР от ФОТ		84	26		348	2,35				
СП от ФОТ		48	15		199					
ЗТР		15,64								

Всего по позиции										
59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,55	212,02					

ЗП	130,42	1,00								
ЭМ	63,24	1,00								
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00								
МР	18,36	1,00								

M08-10-010-01

Исполнитель: Щетка Т.В.

[illegible]

Всего по позиции

60	www.eim.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	м	55,00	7,87	1,00	433	1,00	433
		Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02							

61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	96,00	1,48	1,00	142	1,00	142
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02									

62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	100 м	0,55	127,29	M08-02-412-04
	ЭП				78,76	1,00
	ЭМ				11,60	1,00
	в т.ч. ЭПМ				0,76	1,00
					43	16,00
					6	6,68
					(0)	16,00
						(7)
						693
						43

Всего по позиции

63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 м до 450 В с 1000 м	63 261,61	1,00	3 479	1,00	3 479
----	---------	---	-----------	------	-------	------	-------

Прямые затраты по разделу	125 007	199 332
Накладные расходы по разделу	3 644	49 591
Сметная прибыль по разделу	2 382	30 496
Итого по разделу	131 031	279 419

Раздел 3. Заемление

64	E01-02-057-02 МДС35 п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 мЗ	0,063	1 122,66	E01-02-057-02
		грунт			
				1 122,66	71 16,00 1 132
		%	61	1,00	51 691 11,16
		%	31	1,00	27 351
		итог	154,00		

Исполнитель:

Всего по позиции

149 Шетка Т.В. 174 11, 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
		ЗП			94,05	1,00	28	16,00	451	
		ЭМ			50,90	1,00	15	6,35	97	
		в т.ч. ЗПМ			2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
		МР			29,42	1,00	9	5,19	46	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	27		375	3,21
		СП от ФОТ	%	52			19		241	
		ЗТР	цел-ч	10,70						

Всего по позиции										98	1 210	3,21
66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999			
67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07				
		ЗП			187,23	1,00	19	16,00	300			
		ЭМ			75,54	1,00	8	6,26	47			
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,00	(0)	16,00	(5)			
		МР			85,71	1,00	9	4,10	35			
		НР от ФОТ	%	81		1,00	18		247	2,13		
		СП от ФОТ	%	52			12		159			
		ЗТР	цел-ч	21,30								

Всего по позиции												
68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30	844,80	1,00	605	1,00	605	788	2,13
69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16				M08-02-472-02			
		ЗП			145,91	1,00	44	16,00			700	
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24			127	
		в т.ч. ЗПМ			2,78	1,00	(1)	16,00			(13)	
		МР			49,38	1,00	15	5,23			77	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	42				578	4,98
		СП от ФОТ	%	52			29				371	
		ЗТР	цел-ч	16,60								

Всего по позиции		150	1 853	4,98					
70	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814

71	E01-02-061-01 МДС35 п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39					
		ЗП	грунт		620,39	1,00	39			

Исполнитель: 

Щетка Т.В.

Всего по позиции		82	1	200	6,41
72	E13-03-004-26 МДС35 п.4.7	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,027	367,84
		окраш иваем ой			
	ЗП			1,15	32,48
	ЭМ			1,25	5,94
	в п.ч. ЭПМ		0	5,89	
	МР		(0)	16,00	(0)
	НР от ФОТ		9	3,90	35
	СП от ФОТ		1		11
	ЗТР		1		8
					0,12
					3,83

Всего по позиции	12	71	0,12
Прямые затраты по разделу	3 704	7 107	
Накладные расходы по разделу	167	2 283	
Сметная прибыль по разделу	103	1 324	
Итого по разделу	3 975	10 714	

73	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электропотребителям	1	111,00	3,83	П01-11-028-01
		ЭП			3,83	16,00
		НР от ФОТ	%	55	1,00	425
		СП от ФОТ	%	32	1,00	276
		ЗТР	цел-ч	0,32		170
						6 802
						3 741
						2 177
						35,52

Всего по позиции		871	12 720	35,52
74	П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	1,00	14,60
	измерение			
	ЗП	15	16,00	234
	НР от ФОТ		1,00	
	СП от ФОТ		1,00	
	ЗТР			
		9	129	1,22
		6	75	1,22

Исполнитель: 75 129 1,22
Шетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

Прямые затраты по разделу	440	7 036								
Накладные расходы по разделу	285	3 870								
Сметная прибыль по разделу	176	2 252								
Итого по разделу	901	13 158								

Итого по всем разделам

Масса мусора	0									
Заработная плата	4 495	71 916								
Эксплуатация машин	2 545	11 976								

в том числе заработная плата машинистов

173	2 781									
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Материалы

122 290	132 338									
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Затраты на производство работ в зимнее время

0										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Накладные расходы по смете

4 250	57 839									
-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сметная прибыль по смете

2 770	35 466									
-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого

309 535										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

НДС, %

18,00

55 716										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Всего

365 251										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Согласовано в сумме 365 251 руб
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
 Щетка Т.В.