

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет № 1

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения
Наименование объекта: г. Тула, ул. Вардица, д. 14
Основание: Дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 121,262 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 182 чел.час.
Сметная заработная плата 25,514 тыс.руб.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправка на коэфф. иненты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер и коэфф. иненты пересче та	Стоимос ть в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	46,96					
		ЗП			46,07	1,00	3	16,00	44	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		В т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		32	0,38
		СП от ФОТ	%	52			2		23	
		ЗТР	чел-ч	6,32						

Всего по позиции										
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57					
		ЗП			42,57	1,00	3	16,00	41	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	2		30	0,35
		СП от ФОТ	%	52			2		21	
		ЗТР	чел-ч	5,84						

Всего по позиции

Исполнитель:

Щетка Т.В.

9999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			Чел-ч 2,32							

Всего по позиции

6	www.etm.ru	Щит с монтажной панелью ШМП-650х500х220 IP 54 (ЩРМ-З)	шт.	1,00	3 717,01	1,00	3 717	1,00	3 717	2,32
		Цена: =4015/1.18*1.071*1.02								

7 M08-03-575-01 Прибор или аппарат

			1 шт.	5,00	10,78			M08-03-575-01		
		ЗП			10,38	1,00	52	16,00	830	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в п.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,40	1,00	2	10,53	21	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	49		672	5,60
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	Чел-ч	1,12			34		432	

Всего по позиции

8	Прайс ЛЕК от	Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А ЛЕК	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
	30.10.2015	Цена: =841.72/1.18*1.071*1.02								

9	Прайс ЛЕК от	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
	30.10.2015	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								


10	Прайс-лист ЛЕК от	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
	30.10.2015	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								

11	Прайс-лист ЛЕК от	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
	30.10.2015	Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								

12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.071*1.02								

13	Прайс-лист ЛЕК от	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
	30.10.2015	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

14	Прайс-лист ЛЕК от	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49	
	30.10.2015	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								

Исполнитель: 
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	M08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (монтаж щитов этажных)	1 шт.	4,00	70,24			M08-03-599-09		
	ЩП				23,73	1,00	95	16,00	1	519
	ЭМ				2,79	1,00	11	6,31		70
	в т.ч. ЭПМ				0,13	1,00	(1)	16,00	(8)	
	МР				43,72	1,00	175	6,18	1	081
	НР от ФОТ					1,00	91		1	237
	СП от ФОТ						62			794
	ЗТР			2,56						10,24
	Всего по позиции						434		4	701
16	www.etm.ru	Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый	шт.	4,00	381,42	1,00	1	526	1,00	1
	Цена: =412/1.18*1.071*1.02									526
17	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	14,00	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	145	16,00	2	325
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00		0
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	6	10,53		59
	НР от ФОТ					1,00	138		1	883
	СП от ФОТ						94		1	209
	ЗТР			1,12						15,68
	Всего по позиции						383		5	476
18	Прайс-лист	Двг. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00		143
	IEK	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								
	от30.10.2015									
19	Прайс-лист	Двг. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кВ х-ка С ИЭК	шт.	12,00	68,36	1,00	820	1,00		820
	IEK	Цена: =73.84/1.18*1.071*1.02								
	от30.10.2015									
20	Прайс-лист	Шина Н "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00		195
	IEK от	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								
	30.10.2015									
21	Прайс-лист	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК	шт.	4,00	48,81	1,00	195	1,00		195
	IEK от	Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02								
	30.10.2015									

Ввод в здание

Исполнитель:
Щетка Т.В.

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоруква до 27 мм	1	1,00	11,38			M08-02-411-04		
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ				1,00			93	0,82
		СП от ФОТ							60	
		ЗТР		0,82			5			

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлоруква на тросе	100 м	0,50	995,31			M08-02-411-01		
		ЗП			244,01	1,00	122	16,00	1 952	
		ЭМ			158,17	1,00	79	5,76	456	
		в т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(1)	16,00	(18)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ				1,00	117		1 596	13,88
		СП от ФОТ					80		1 024	
		ЗТР		27,76						

Всего по позиции

398 5 028 13,88

24	5090801	Трос стальной	м	50,00	48,04	1,00	2 402	1,00	2 402	
----	---------	---------------	---	-------	-------	------	-------	------	-------	--

25	Каталог РХЦС Металлоруква РЗ-ЦХ-32	Цена: =59.74/1.18*1.071*1.02	м	30,00	55,31	1,00	1 659	1,00	1 659	
	3/2015, стр.277									

26	Каталог РХЦС Металлоруква РЗ-ЦХ-22	Цена: =35.03/1.18*1.071*1.02	м	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
	3/2015, стр.277									

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметр 3,0 мм	т	0,0015	37 896,75	1,00	57	1,00	57	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	----	------	----	--

28	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
		ЗП			78,76	1,00	24			

Исполнитель: М.В. Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	52			12			
ЗТР			цел-ч	5,39					159	

Всего по позиции

41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.071*1.02 210	М	40,00	26,94	1,00	1 078	1,00	1 078	747	2,16

42	М08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные грубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,60	83,77						
----	--	-------	------	-------	--	--	--	--	--	--

М08-02-412-03

ЭП	55,29	1,00	33	16,00	531	
ЭМ	5,80	1,00	3	6,68	23	
в т.ч. ЭПМ	0,38	1,00	(0)	16,00	(4)	
МР	22,68	1,00	14	4,59	62	
НР от ФОТ			32		433	3,77
СП от ФОТ			22		278	
ЗТР	6,29					

Всего по позиции

43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.36/1.18*1.071*1.02 210	М	60,00	62,36	1,00	3 742	1,00	3 742	1 327	3,77
----	---	---	-------	-------	------	-------	------	-------	-------	------

104

1 327 3,77

44	М10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,08	455,63						
----	--	---------	------	--------	--	--	--	--	--	--

М10-06-037-12

ЭП	204,68	1,00	16	16,00	262	
ЭМ	0,00	1,00	0	0,00	0	
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР	250,95	1,00	20	2,32	47	
НР от ФОТ			16		223	1,98
СП от ФОТ			11		136	
ЗТР	24,72					

Всего по позиции

45	Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62	668	1,98
----	--	-----	------	------	------	----	------	----	-----	------

63

668 1,98

Электроустановочные изделия

Исполнитель: 
Шетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

46	M08-03-593-01	Выключатель одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке	шт.	100	0,08	424,88				
		ЗП				292,93	1,00	23	M08-03-591-01	375
		ЭМ				13,19	1,00	1	5,85	6
		в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,00	(0)
		МР				118,76	1,00	10	2,33	22
		НР от ФОТ						22		304
		СП от ФОТ						15		195
		ЗТР				31,60				2,53

		Всего по позиции						71	902	2,53
47	5091441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8,00	29,46	1,00	236	1,00	236	

Светотехнические изделия

48	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	100	0,08	1 420,03			M08-03-593-06	838
		ЗП				654,83	1,00	52	16,00	105
		ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	(14)
		в т.ч. ЗПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	146
		МР				563,77	1,00	45	3,24	690
		НР от ФОТ						51		443
		СП от ФОТ						35		5,65
		ЗТР				70,64				

		Всего по позиции						199	2 222	5,65
49	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5 184	1,00	5 184	
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Прочие работы

50	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстий	100	0,10	338,64			E46-03-014-47	145
		ЗП				90,86	1,00	9	16,00	136
		ЭМ				247,78	1,00	25	5,50	(0)
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	0
		МР				0,00	1,00	0	0,00	122
		НР от ФОТ						9		70
		СП от ФОТ						5		1,14
		ЗТР				11,40				

Всего по позиции

Исполнитель: 48
Щетка Т.В. 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

51	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отвер стий	0,18	54,04			Р69-2-1		
		ЗП			43,76	1,00	8	16,00	126	
		ЭМ			10,28	1,00	2	5,50	10	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР оп ФОТ				1,00			83	0,99
		СП оп ФОТ				1,00			50	
		ЗТР			5,49		4			
			%		66					
			%		40					
			цел-ч		5,49					

52	Р69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500 мм)	100 отвер стий	0,18	155,88		20	Р69-2-2	269	0,99
		ЗП			126,24	1,00	23	16,00	364	
		ЭМ			29,64	1,00	5	5,50	29	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР оп ФОТ				1,00	18		240	2,85
		СП оп ФОТ				1,00	11		146	
		ЗТР			15,84					
			%		66					
			%		40					
			цел-ч		15,84					

53	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, тнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел ки	0,028	2 002,23		57	Е46-03- 017-05	779	2,85
		ЗП			568,66	1,00	16	16,00	255	
		ЭМ			24,41	1,00	1	9,25	6	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			1 409,16	1,00	39	5,11	202	
		НР оп ФОТ				1,00	16		214	2,11
		СП оп ФОТ				1,00	9		122	
		ЗТР			75,22					
			%		84					
			%		48					
			цел-ч		75,22					

54	Р61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 2 см)	100 м2 повер	0,115	1 923,26		81	Р61-1-2	799	2,11
		ЗП			658,42	1,00	76	16,00	1 211	
		ЭМ			38,14	1,00	4	7,93	35	
		в т.ч. ЗПМ			16,16	1,00	(2)	16,00	(30)	
		МР				1,00	141		635	
		НР оп ФОТ				1,00	61		496	
		СП оп ФОТ				1,00	39		141	
		ЗТР			84,74					
			%		67					
			%		40					
			цел-ч		84,74					

Исполнитель
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

55 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
МДС35 п.4.7

100 0,115 1 442,59
м2
окраш
иваем
ой

321

3 208

9,75

Е15-04-
025-08

ЗП
ЭМ
в п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

432,56 1,15 57 16,00 915
6,91 1,25 1 9,25 9
0,13 1,25 (0) 16,00 (0)
1 003,12 1,00 115 4,95 571
1,15 1,15 54 732
37 27 339

% 80
% 37
цел-ч 51,01

Всего по позиции

254

2 566

6,75

Система уравнивания потенциалов

56 Е46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см2

100 м 0,05 548,03
бороз

Е46-03-
011-01

ЗП
ЭМ
в п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

134,19 1,00 7 16,00 107
413,84 1,00 21 4,04 84
38,16 1,00 (2) 16,00 (31)
0,00 1,00 0 0,00 0
84 1,00 9 116
48 5 66

% 84
% 48
цел-ч 15,64

0,78

Всего по позиции

42

373

0,78

57 М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

100 м 0,30 212,02

М08-10-
010-01

ЗП
ЭМ
в п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

130,42 1,00 39 16,00 626
63,24 1,00 19 5,50 104
0,00 1,00 (0) 16,00 (0)
18,36 1,00 6 10,00 55
1,00 1,00 37 507
81 52 326

% 81
% 52
цел-ч 15,20

4,56

Всего по позиции

126

1 618

4,56

58 www.etm.ru Труба гофрированная диам. 20мм
Цена: =8.5/1.18*1.071*1.02

м 30,00 7,87 1,00

236

1,00

236

Исполнитель:

Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
Цена: =1.6/1.18*1.071*1.02										

60	M08-02-412-04	Зачиствивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЗМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	МР				36,93	1,00	11	4,48	50	
	НР от ФОТ		%	81			23		309	2,69
	СП от ФОТ		%	52			16		199	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

61	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	м	0,03	63 261,61	1,00	1 898	1,00	1 898	
Всего по позиции										
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
Итого по разделу										
Раздел 3. Заземление										

62	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 МДС35 п.4.7	откосами, группа грунтов 2	0,063	1 122,66			E01-02-057-02		
	ЗП		групп		1 122,66	1,00	71	16,00	1 132	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	51		691	11,16
	СП от ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		цел-ч	154,00						

63	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	
	ЗМ				50,90	1,00	15	6,35	97	
	в т.ч. ЗПМ				2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
	МР				29,42	1,00	9	5,19	46	
	НР от ФОТ		%	81			27		375	3,21
	СП от ФОТ		%	52			24		241	
	ЗТР		цел-ч	10,70						

Всего по позиции										
149										
2 174										
11,16										

Исполнитель: 241
 Щетка Т.В. Мень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

	Всего по позиции			98		1 210	3,21		
64	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29 477,17	1,00	999	1,00	999

65	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48	M08-02-472-07				
	ЗП				187,23	1,00	19	16,00	300	
	ЭМ				75,54	1,00	8	6,26	47	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
	МР				85,71	1,00	9	4,10	35	
	НР от ФОТ					1,00	18		247	2,13
	СП от ФОТ						12		159	
	ЗТР				21,30					

66	1014686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,0196	30 844,80	1,00	605	1,00	605	
		Всего по позиции					66		788	2,13

67	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16	M08-02-472-02				
	ЗП				145,91	1,00	44	16,00	700	
	ЭМ				67,87	1,00	20	6,24	127	
	в т.ч. ЗПМ				2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
	МР				49,38	1,00	15	5,23	77	
	НР от ФОТ					1,00	42		578	4,98
	СП от ФОТ						29		371	
	ЗТР				16,60					

		Всего по позиции	150	1 853	4,98				
68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0588	30 844,80	1,00	1 814	1,00	1 814

69	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух коглованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39	E01-02-061-01				
	МДС35 п.4.7									
	ЗП	грунт			620,39	1,00	39	16,00	625	
	НР от ФОТ					1,00	28		381	6,41
	СП от ФОТ						15		194	
	ЗТР				88,50					

Всего по позиции	82	1 200	6,41
------------------	----	-------	------

Исполнитель: *Меленю*
Щетка Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е13-03-004-26	Окраска металлических огражденных поверхностей эмалью ПФ-115	100	0,027	367,84			Е13-03-004-26		
МДС35 п.4.7										

ЗП					32,48	1,15	1	16,00	16	
ЭМ					5,94	1,25	0	5,89	1	
в т.ч. ЗПМ					0,09	1,25	(0)	16,00	(0)	
МР					329,42	1,00	9	3,90	35	
НР от ФОТ						1,15	1		11	0,12
СП от ФОТ							1		8	
ЗТР					3,83					

Всего по позиции	12	71	0,12
------------------	----	----	------

Прямые затраты по разделу	3 704	7 107	
---------------------------	-------	-------	--

Накладные расходы по разделу	167	2 283	
------------------------------	-----	-------	--

Сметная прибыль по разделу	103	1 324	
----------------------------	-----	-------	--

Итого по разделу	3 975	10 714	
------------------	-------	--------	--

Раздел 4. Пусконаладочные работы

71	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1	41,00	3,83		П01-11-028-01			
ЗП										
НР от ФОТ					3,83	1,00	157	16,00	2 512	
СП от ФОТ						1,00	102		1 382	13,12
ЗТР							63		804	

Всего по позиции	322	4 698	13,12
------------------	-----	-------	-------

72	П01-11-010-01	Измерение сопротивления расщеплению тока заземлителя	1	1,00	14,60		П01-11-010-01			
ЗП										
НР от ФОТ					14,60	1,00	15	16,00	234	
СП от ФОТ						1,00	9		129	1,22
ЗТР							6		75	

Всего по позиции	30	438	1,22
------------------	----	-----	------

Прямые затраты по разделу

172 Исполнитель 46
 Щетка Т.В. *Щетка*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

Итого по всем разделам

Масса мусора

Заработная плата

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Затраты на производство работ в зимнее время

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

Составил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

111 1 511

69

879

352

5 136

102 764

т

0

1 596 25 514

795 3 820

52 842

37 580 41 008

0

1 478 20 121

961 12 301

102 764

18, 00 18 498

121 262

Согласовано в сумме 121 262 руб
проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по энергообеспечению в строительстве»

Исполнитель: Щетка Т.В.