

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на Смета на конкурс капитальный ремонт кровли МКД по адресу Заокский район, с. Дмитриевское, ул. Центральная, д. 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от Дефектный акт, утвержденный заказчиком

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

170,717 тыс. руб.
28,010 тыс. руб.
210,060 чел.-час

Составлен(а) в ценах на I квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР10-01-022-01	Разборка карниза: из досок обшивки	100 м2 потолка	1,1	5 106,03			ТЕР10-01-022-01		50,45
		ЗП			462,65	0,8	407,13	16,5	6 717,68	0,18
		ЭМ			44,74	0,8	39,37	7,51	295,68	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	0,8	2,22	16,5	36,59	
		МР			4 598,64	0		5,06		
		НР от ФОТ	%	118		0,9	434,73	90=118*(0.9*0.85)	6 078,84	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	219,21	43=63*(0.85*0.8)	2 904,34	
		Всего по позиции					1 100,44		15 996,54	
2	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карниза: досками обшивки	100 м2 потолка	1,1	5 106,03			ТЕР10-01-022-01		72,52
		ЗП			462,65	1,15	585,25	16,5	9 656,66	0,28
		ЭМ			44,74	1,25	61,52	7,51	462,00	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	3,47	16,5	57,17	
		МР			4 598,64		5 058,50	5,06	25 596,03	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	625,22	90=118*(0.9*0.85)	8 742,45	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	315,26	43=63*(0.85*0.8)	4 176,95	
		Всего по позиции					6 645,75		48 634,09	
3	ТССЦ-203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	-2,046	12 345,65		-25 259,20	Исполнитель: <i>Иванова Л.В.</i>	-25 259,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТССЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II сорта	м3	2,046	6 382,04		13 057,65		13 057,65	
5	ТЕР12-01-012-01 Добавить	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,3696	3 029,51			ТЕР12-01-012-01		2,84 0,13
		ЗП		0,31	55,23	1,15	23,48	16,5	387,34	
		ЭМ			46,96	1,25	21,70	5,92	128,44	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	1,69	16,5	27,90	
		МР			2 927,32		1 081,94	5,3	5 734,27	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	27,18	92=120*(0.9*0.85)	382,02	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	13,91	44=65*(0.85*0.8)	182,71	
							1 168,21		6 814,78	
6	ТССЦ-201-0777	Всего по позиции Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,1109	51 518,98		-5 713,45		-5 713,45	
7	Каталог 2 кв. 2015 г., стр. 63 Добавить	Снегозадержатель трубчатый Ц/1800/3м/1,18=508,47 Ц=1800/3/1.18	м.п.	36,96	508,47		18 793,05		18 793,05	
8	ТЕР09-05-006-01 Добавить (неучтенные работы расценкой ТЕР12-01-023-01 в основной смете)	Резка стального профилированного настила	1 м реза	40	3,40			ТЕР09-05-006-01		13,6
		ЗП			2,85		114,00	16,5	1 881,00	
		ЭМ			0,55		22,00	4,04	88,88	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР				0,9	92,34	69=90*(0.9*0.85)	1 297,89	
		НР от ФОТ	%	90			82,37	58=85*(0.85*0.8)	1 090,98	
		СП от ФОТ	%	85		0,85			4 358,75	
							310,71			
9	ТЕР12-01-023-01	Всего по позиции Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,1255	10 878,71			ТЕР12-01-023-01		5,56 0,12
		ЗП			310,94	1,15	44,88	16,5	740,46	
		ЭМ			91,91	1,25	14,42	6,58	94,87	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	1,56	16,5	25,81	
		МР			10 475,86		1 314,72	3,19	4 193,96	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	50,16	92=120*(0.9*0.85)	704,97	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	25,66	44=65*(0.85*0.8)	337,16	
							1 449,84		6 071,42	
		Всего по позиции								

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-2,008	237,17		-476,24		-476,24	
11	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица (Монтеррей)	м2	-15,31	238,67		-3 654,04		-3 654,04	
12	Прайс лист	Конек оц. 300*300 0,7 290/1,18=245,76 Ц=290/1,18	м.п.	3,65	245,76		897,02		897,02	
13	Каталог 2 кв. 2015 г., стр. 64	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 12 м2*1,15) 346/1,18=293,22 Ц=346/1,18	м2	14,4325	293,22		4 231,90		4 231,90	
14	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,364	28,47			ТССЦпг-01-01-01-041		
		ЗП			28,47		10,36	11	113,99	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					10,36		113,99	
15	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,364	4,71			ТССЦпг-03-21-01-005		
		ЗП			4,71		1,71	7,1	12,17	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					1,71		12,17	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									57 980,12	
Накладные расходы									17 206,17	
Сметная прибыль									8 692,12	
Итого по разделу 1 :									52 429,07	
Деревянные конструкции									26 964,43	
Кровли									4 358,75	
Строительные металлические конструкции									113,99	
Погрузо-разгрузочные работы									12,17	
Перевозка грузов автотранспортом									83 878,41	
Итого										
В том числе:									19 383,14	
Основная заработная плата									37 400,95	
Материалы									1 196,03	
Машины и механизмы									147,47	
в том числе заработная плата машинистов									17 206,17	
Накладные расходы									8 692,12	
Сметная прибыль									83 878,41	
Итого по разделу 1										
Раздел 2. Водосточная система										
16	ТЕР12-01-009-02 Добавить	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,96	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		34,68
		ЗП			250,34	1,15	276,38	16,5	4 560,19	0,19
		ЭМ			18,08	1,25	21,70	6,71	145,58	

Исполнитель: *ИВ*

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	2,42	16,5	40,00	
		МР			9 201,89		8 833,81	2,81	24 823,02	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	301,10	92=120*(0.9*0.85)	4 232,17	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	154,04	44=65*(0.85*0.8)	2 024,08	
		Всего по позиции					9 587,03		35 785,04	
17	ТЕРр58-10-1	Устройство: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,42	6 796,55			ТЕРр58-10-1		15,46
		ЗП			293,30		123,19	16,5	2 032,57	
		ЭМ			7,82		3,28	7,77	25,52	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			6 495,43		2 728,08	4,18	11 403,38	
		НР от ФОТ	%	83			102,25	71=83*0.85	1 443,12	
		СП от ФОТ	%	65			80,07	52=65*0.8	1 056,94	
		Всего по позиции					3 036,87		15 961,53	
18	ТЕРр58-10-3	Устройство: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,12	4 008,80			ТЕРр58-10-3		7,67
		ЗП			509,28		61,11	16,5	1 008,37	
		ЭМ			4,81		0,58	7,78	4,49	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			3 494,71		419,37	4,77	2 000,37	
		НР от ФОТ	%	83			50,72	71=83*0.85	715,94	
		СП от ФОТ	%	65			39,72	52=65*0.8	524,35	
		Всего по позиции					571,50		4 253,52	
19	ТЕРр58-10-5	Устройство: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,06	4 032,73			ТЕРр58-10-5		3,19
		ЗП			423,21		25,39	16,5	418,98	
		ЭМ			4,81		0,29	7,78	2,25	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			3 604,71		216,28	4,55	984,09	
		НР от ФОТ	%	83			21,07	71=83*0.85	297,48	
		СП от ФОТ	%	65			16,50	52=65*0.8	217,87	
		Всего по позиции					279,53		1 920,67	
20	ТЕРр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,06	7 234,73			ТЕРр58-10-6		3,19
		ЗП			423,21		25,39	16,5	418,98	
		ЭМ			4,81		0,29	7,78	2,25	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			6 806,71		408,40	4,75	1 939,91	
		НР от ФОТ	%	83			21,07	71=83*0.85	297,48	
		СП от ФОТ	%	65			16,50	52=65*0.8	217,87	
		Всего по позиции					471,65		2 876,49	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									49 769,95	
Накладные расходы									6 986,19	
Сметная прибыль									4 041,11	
Итого по разделу 2 Водосточная система :									35 785,04	
Кровли									25 012,21	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									60 797,25	
Итого										
В том числе:									8 439,09	
Основная заработная плата										

Исполнитель: *ИВ*

Иванова Л.В.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы								41 150,77	
Машины и механизмы								180,09	
в том числе заработная плата машинистов								40,00	
Накладные расходы								6 986,19	
Сметная прибыль								4 041,11	
Итого по разделу 2 Водосточная система								60 797,25	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								107 750,07	
Накладные расходы								24 192,36	
Сметная прибыль								12 733,24	
Итого по смете:									
Деревянные конструкции								52 429,07	
Кровли								62 749,48	
Строительные металлические конструкции								4 358,75	
Погрузо-разгрузочные работы								113,99	
Перевозка грузов автотранспортом								12,17	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								25 012,21	
Итого								144 675,67	
В том числе:								27 822,23	
Основная заработная плата								78 551,72	
Материалы								1 376,12	
Машины и механизмы								187,47	
в том числе заработная плата машинистов								24 192,36	
Накладные расходы								12 733,24	
Сметная прибыль								26 041,62	
НДС 18%								170 717,29	
ВСЕГО по смете									

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 170 717,29 руб. 29 коп.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

29.06.2016г.

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.