

«СОГЛАСОВАНО»

Подрядчик

" " 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик

" " 2016 г.

Заокский район, пос. Маяк, ул. Зеленая д. 11
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)на Смета на конкурс капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: Заокский район, пос. Маяк, ул. Зеленая д. 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость, утвержденная заказчиком

Составлен(а) в ценах на I квартал 2016 года

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:36,877 тыс. руб.
5,261 тыс. руб.
34,530 чел.-час

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕРм10-06-034-14	Защита кабеля металлическими желобами на стене: деревянной или кирпичной	1 м ограждения	42,15	98,99			ТЕРм10-06-034-14		10,96
		ЗП			2,07		87,00	16,5	1 440,00	2,53
		ЭМ			6,57		277,00	5,56	1 540,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,65		27,00	16,5	452,00	
		МР			90,35		3 808,00	4,16	15 842,00	
		НР от ФОТ	%	100			114,00	85=100*0.85	1 608,00	
		СП от ФОТ	%	65			74,00	52=65*0.8	984,00	
		Всего по позиции					4 360,00		21 414,00	
2	ТССЦ-509-0813	Желоб металлический 48x1000	шт.	-42,15	238,35		-10 046,00		-10 046,00	
3	Прайс ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТ АЛЬ"	Желоб защитный 48*1000 мм. тип. ЖЗ-II без накладок	шт.	42,15	95,37		4 020,00		4 020,00	
		Цена=110,33/1,18*1,02=95,37								
		И=110,33/1,18*1,02								
4	ТЕРм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,4215	221,41			ТЕРм08-02-147-10		5,93
		ЗП			126,58		53,00	16,5	880,00	0,08
		ЭМ			58,56		25,00	4,86	120,00	
		в т.ч. ЗПМ			2,52		1,00	16,5	18,00	
		МР			36,27	0		5,2		
		НР от ФОТ	%	95			51,00	81=95*0.85	727,00	
		СП от ФОТ	%	65			35,00	52=65*0.8	467,00	
		Всего по позиции					164,00		2 194,00	

Исполнитель: Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Каталог РХЦС 3/2015 стр.210	Кабель ВВГнг(А)-LS 5*10 Цена: 252,62/1,18*1,02 Ц=252,62/1,18*1,02	м.	32	218,37		6 988,00		6 988,00	
6	С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015)	Кабель ВВГнг (А)-LS 5*6 Цена : 153,66/1,18*1,02=132,82 Ц=153,66/1,18*1,02	м.	10,15	132,82		1 348,00		1 348,00	
7	ТЕРм08-02-144-03	Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм ²	100 шт.	0,64	111,51			ТЕРм08-02-144-03		2,33
		ЗП			109,32	0,3	21,00	16,5	346,00	
		ЭМ				0,3				
		в т.ч. ЗПМ				0,3		16,5		
		МР			2,19	0		16,47		
		НР от ФОТ	%	95			20,00	81=95*0.85	280,00	
		СП от ФОТ	%	65			14,00	52=65*0.8	180,00	
		Всего по позиции					55,00		806,00	
8	ТЕРм08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм ²	100 шт.	0,64	111,51			ТЕРм08-02-144-03		7,78
		ЗП			109,32		70,00	16,5	1 154,00	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			2,19		1,00	16,47	23,00	
		НР от ФОТ	%	95			67,00	81=95*0.85	935,00	
		СП от ФОТ	%	65			46,00	52=65*0.8	600,00	
		Всего по позиции					184,00		2 712,00	
Пусконаладочные работы										
9	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	✓ 15	3,83			ТЕРп01-11-028-01		3,84
		ЗП			3,83	0,8	46,00	16,5	758,00	
		ЭМ				0,8				
		в т.ч. ЗПМ				0,8		16,5		
		МР				0,8				
		НР от ФОТ	%	65			30,00	55=65*0.85	417,00	
		СП от ФОТ	%	40			18,00	32=40*0.8	243,00	
		Всего по позиции					94,00		1 418,00	
10	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	✓ 1	14,60			ТЕРп01-11-010-01		0,98
		ЗП			14,60	0,8	12,00	16,5	193,00	
		ЭМ				0,8				
		в т.ч. ЗПМ				0,8		16,5		
		МР				0,8				
		НР от ФОТ	%	65			8,00	55=65*0.85	106,00	
		СП от ФОТ	%	40			5,00	32=40*0.8	62,00	
		Всего по позиции					25,00		361,00	
11	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	✓ 0,01	155,13			ТЕРп01-11-011-01		0,1
		ЗП			155,13	0,8	1,00	16,5	20,00	
		ЭМ				0,8				

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. ЗПМ				0,8		16,5		
		МР				0,8				
		НР от ФОТ	%	65			1,00	55=65*0.85	11,00	
		СП от ФОТ	%	40				32=40*0.8	6,00	
		Всего по позиции					2,00		37,00	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									24 626,00	
Накладные расходы									4 084,00	
Сметная прибыль									2 542,00	
Итого по разделу 1 :										
Итого Строительные работы									2 310,00	
Итого Монтажные работы									27 126,00	
Итого Прочие затраты									1 816,00	
Итого									31 252,00	
В том числе:										
Основная заработная плата									4 791,00	
Материалы									18 175,00	
Машины и механизмы									1 660,00	
в том числе заработная плата машинистов									470,00	
Накладные расходы									4 084,00	
Сметная прибыль									2 542,00	
Итого по разделу 1									31 252,00	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									24 626,00	
Накладные расходы									4 084,00	
Сметная прибыль									2 542,00	
Итого по смете:										
Итого Строительные работы									2 310,00	
Итого Монтажные работы									27 126,00	
Итого Прочие затраты									1 816,00	
Итого									31 252,00	
В том числе:										
Основная заработная плата									4 791,00	
Материалы									18 175,00	
Машины и механизмы									1 660,00	
в том числе заработная плата машинистов									470,00	
Накладные расходы									4 084,00	
Сметная прибыль									2 542,00	
НДС 18%									5 625,00	
ВСЕГО по смете									36 877,00	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр»
по ценообразованию в строительстве

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

10.08.2016
Согласовано в сумме 36877,00 руб
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*
Матвеева Т.Е.