

"СОГЛАСОВАНО"

26.05

Подрядчик

Заказчик

" " 2016 г.

РАЗРЕШАЮ
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА
Подпись *МН*
" " 20 г.



" " 2016 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Рихарда Зорге, д.26 (доп. работы-конкурс)
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Рихарда Зорге, д.26 (доп. работы-конкурс)

Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г.Тула, ул.Рихарда Зорге, д.26 (доп. работы-конкурс)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 21,273 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 31 чел.час.
Сметная заработная плата 4,833 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на I кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	P67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,13	46,96			P67-4-3		
	ЗП				46,07	1,00	6	16,50	99	
	ЭМ				0,89	1,00	0	8,78	1	
	в т.ч. ЗПМ				0,38	1,00	(0)	16,50	(1)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ		%	72		1,00	5		72	0,82
	СП от ФОТ		%	52			4		52	
	ЗТР		чел-ч	6,32						

ГУ ТО РХЦЦС


Рег. № 4390

1


Исполнитель: *Ернина*
Ернина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					15		224	0,82
2	P67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,02	42,57			P67-4-1		
		ЗП			42,57	1,00	1	16,50	14	
		НР от ФОТ	%	72		1,00	1		10	0,12
		СП от ФОТ	%	52			1		7	
		ЗТР	чел-ч	5,84						
		Всего по позиции					3		31	0,12
		Прямые затраты по разделу					7		114	
		Накладные расходы по разделу					6		82	
		Сметная прибыль по разделу					5		59	
		Итого по разделу					18		255	
Раздел 2. Монтажные работы										
Светотехнические изделия										
3	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,13	1420,03			M08-03-593-06		
		ЗП			654,83	1,00	85	16,50	1405	
		ЭМ			201,43	1,00	26	5,71	150	
		в т.ч. ЗПМ			11,11	1,00	(1)	16,50	(24)	
		МР			563,77	1,00	73	3,04	223	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	82		1157	9,18
		СП от ФОТ	%	52			56		743	
		ЗТР	чел-ч	70,64						
		Всего по позиции					322		3678	9,18
4	Счет	Светильник НПП 1301 бел. круг 60Вт IP54 ИЭК Ц=330,08/1,18*1,02*1,71	шт	13	487,90	1,00	6343	1,00	6343	
5	Счет	Лампа люминесцентная компакт. SPC 15Вт E27 4000К T2 Экономка Космос LKsmT2SPC15WE2742eco Ц=129,06/1,18*1,02*1,071	шт	13	119,48	1,00	1553	1,00	1553	

Прямые затраты по разделу

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы по разделу					82		1157	
		Сметная прибыль по разделу					56		743	
		Итого по разделу					8218		11574	
Раздел 3. Пусконаладочные работы										
6	П01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоп риемн	12	14,60			П01-11- 013-01		
	ЗП				14,60	0,80	140	16,50	2313	
	НР от ФОТ		%	55		0,80	91		1272	14,64
	СП от ФОТ		%	32			56		740	
	ЗТР		чел-ч	1,22						
	Всего по позиции						287		4325	14,64
7	П01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	16	3,83			П01-11- 028-01		
	ЗП				3,83	0,80	49	16,50	809	
	НР от ФОТ		%	55		0,80	32		445	5,12
	СП от ФОТ		%	32			20		259	
	ЗТР		чел-ч	0,32						
	Всего по позиции						101		1513	5,12
8	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измер ение	1	14,60			П01-11- 010-01		
	ЗП				14,60	0,80	12	16,50	193	
	НР от ФОТ		%	55		0,80	8		106	1,22
	СП от ФОТ		%	32			5		62	
	ЗТР		чел-ч	1,22						
	Всего по позиции						25		361	1,22
		Прямые затраты по разделу					201		3315	
		Накладные расходы по разделу					131		1823	
		Сметная прибыль по разделу								

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по разделу

413

6199

Итого по всем разделам

18028

Масса мусора

т

0

Заработная плата

4833

Эксплуатация машин

151

в том числе заработная плата машинистов

25

Материалы

8119

Накладные расходы

3062

Сметная прибыль

1863

Итого

18028

НДС, %

18,00

3245

Всего

21273

Составил _____ / _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозрасчетный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 21273,00 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

30.05.2016г.

Исполнитель: Еронова Н.Н.
 Еронова Н.Н.