

«СОГЛАСОВАНО»

«    »    20    г.

«УТВЕРЖДАЮ»

«    »    20    г.

Одоевский район  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

на ремонт кровли здания по адресу: Тульская область, Одоевский район, г. Одоев, ул. К. Маркса, д. 61 (Дополнительные работы)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:  
  
130,453 тыс. руб.  
19,989 тыс. руб.  
152,140 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Дополнительные работы										
1	ТЕРр58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,392	1 069,01			ТЕРр58-18-1		17,91
		ЗП			339,55		133,10	16,32	2 172,25	
		ЭМ			11,22		4,40	7,53	33,12	
		в т.ч. ЗПП						16,32		
		МР			718,24		281,55	3,52	991,06	
		НР от ФОТ	%	83			110,47	71=83*0.85	1 542,30	
		СП от ФОТ	%	65			86,52	52=65*0.8	1 129,57	
		Всего по позиции					616,04		5 868,30	
2	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны /Подшивка карниза оцинкованным металлом по каркасу с одной стороны/	100 м2 проемов	0,263566	5 832,03			ТЕР10-01-044-12		24,18 0,02
		ЗП			608,80	1,15	184,53	16,32	3 011,49	
		ЭМ			12,84	1,25	4,23	7,43	31,43	
		в т.ч. ЗПП			0,88	1,25	0,29	16,32	4,73	
		МР			5 210,39		1 373,28	5,66	7 772,78	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	195,91	90=118*(0.9*0.85)	2 714,60	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	99,80	43=63*(0.85*0.8)	1 296,97	
		Всего по позиции					1 857,75		14 827,27	
3	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок /СПЛОШНАЯ ПОД КОНЕК, КАРНИЗ, ВОКРУГ ДВК/	100 м2	0,7306	2 541,80			ТЕРр58-12-1		23,26 0,32
		ЗП			236,50		172,79	16,32	2 819,88	
		ЭМ			31,76		23,20	8,09	187,72	
		в т.ч. ЗПП			5,55		4,05	16,32	66,17	
		МР			2 273,54		1 661,05	3,8	6 311,99	
		НР от ФОТ	%	83			146,78	71=83*0.85	2 049,10	

08.08.15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ					114,95	52=65*0.8	1 500,75	
		<b>Всего по позиции</b>	%				<b>2 118,77</b>		<b>12 869,44</b>	✓
4	ТСЦ-102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-1,929	3 096,92		-5 973,96		-5 973,96	✓
5	ТСЦ-102-0060	Доски обрезные 50х150 мм	м3	2,41125	6 381,67		15 387,80		15 387,80	✓
6	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (новых установленных деревянных конструкций)/Превышение объемов по основной смете/	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,1889	148,12			ТЕР26-02-018-02		12,13 0,13
		ЗП			77,97	1,15	106,60	16,32	1 739,77	
		ЭМ			68,25	1,25	101,43	4,16	421,94	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	1,46	16,32	23,77	
		МР			1,90		2,26	9,71	21,93	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	97,25	77=100*(0.9*0.85)	1 357,93	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	64,84	48=70*(0.85*0.8)	846,50	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>372,38</b>		<b>4 388,07</b>	✓
7	Счет на оплату	Биопирен для древесины ОЗОН-007	кг	24,61	86,58		2 130,73		2 130,73	✓
8	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 / старой обрешетки и стропил (с двух сторон)/	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,5413	148,12			ТЕР26-02-018-02		25,92 0,29
		ЗП			77,97	1,15	227,87	16,32	3 718,79	
		ЭМ			68,25	1,25	216,80	4,16	901,91	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	3,11	16,32	50,81	
		МР			1,90		4,83	9,71	46,88	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	207,88	77=100*(0.9*0.85)	2 902,59	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	138,59	48=70*(0.85*0.8)	1 809,41	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>795,97</b>		<b>9 379,58</b>	✓
9	Счет на оплату	Биопирен для древесины ОЗОН-007	кг	52,6	86,58		4 554,11		4 554,11	✓
10	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля /Превышение объемов по основной смете/	100 м2 кровли	0,3719	10 878,71			ТЕР12-01-023-01		16,48 0,37
		ЗП			310,94	1,15	132,98	16,32	2 170,31	
		ЭМ			91,91	1,25	42,73	6,53	279,01	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	4,63	16,32	75,64	
		МР			10 475,86		3 895,97	3,08	11 999,58	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	148,62	92=120*(0.9*0.85)	2 066,27	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	75,69	44=65*(0.85*0.8)	988,22	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>4 295,99</b>		<b>17 503,39</b>	✓



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-5,95	231,85		-1 379,51		-1 379,51	✓
12	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	-45,37	230,02		-10 436,01		-10 436,01	✓
13	С-Каталог. (РХЦС 4 кв. 2015 стр.60)	Профнастил оцинкованный НС44 0,7х1000 Ц:320/1,18*1,02 Ц=320/1,18*1,02	м2	45,37	276,61		12 549,80		12 549,80	✓
14	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	383,21			ТЕР10-01-003-01		7,62 0,14
		ЗП			52,84	1,15	60,77	16,32	991,70	
		ЭМ			16,54	1,25	20,68	7,34	151,75	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	1,74	16,32	28,36	
		МР			313,83		313,82	3,78	1 186,28	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	66,26	90=118*(0.9*0.85)	918,05	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	33,76	43=63*(0.85*0.8)	438,63	
		Всего по позиции					495,29		3 686,41	✓
15	ТЕРр56-8-2	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих /установка жалюзийной решетки в проём слухового окна/	100 створок, фрамуг, форточек	0,02	907,28			ТЕРр56-8-2		1,7 0,02
		ЗП			822,12		16,44	16,32	268,34	
		ЭМ			33,46		0,67	8,38	5,61	
		в т.ч. ЗПМ			10,10		0,20	16,32	3,30	
		МР			51,70		1,04	4,48	4,63	
		НР от ФОТ	%	82			13,64	70=82*0.85	190,15	
		СП от ФОТ	%	62			10,32	50=62*0.8	135,82	✓
		Всего по позиции					42,11		604,55	✓
16	Прайс лист "Промвентиляция"	Решетка жалюзийная наружная 600х800 мм	шт.	2	3 499,07		6 998,14		6 998,14	✓
17	ТЕР20-01-001-14	Прокладка воздуховодов из листового, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром 4000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,0774	1 013,90			ТЕР20-01-001-14		6,05 0,03
		ЗП			555,72	1,15	49,46	16,32	807,26	
		ЭМ			89,06	1,25	8,62	5,87	50,58	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	0,35	16,32	5,78	
		МР			369,12		28,57	3,29	94,00	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	57,28	98=128*(0.9*0.85)	796,78	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	35,37	56=83*(0.85*0.8)	455,30	✓
		Всего по позиции					179,30		2 203,92	✓
18	Прайс лист "Промвентиляция"	Воздуховод фальцевый (прямой участок) на фланцах/шине	м2	7,74	596,04		4 613,35		4 613,35	✓
19	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны /Облицовка слуховых окон оцинкованной сталью/	100 м2 проемов	0,0542	5 832,03			ТЕР10-01-044-12		4,97
		ЗП			608,80	1,15	37,95	16,32	619,29	
		ЭМ			12,84	1,25	1,06	7,43	6,46	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,06	16,32	0,97	
		МР			5 210,39		282,40	118=566*0.85	1 598,40	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	40,29	90=118*(0.9*0.85)	558,23	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	63		0,85	20,53	43=63*(0.85 *0.8)	266,71	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>382,04</b>		<b>3 049,09</b>	✓
20	ТЕР20-02-010-03	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм	1 зонт	1	16,44			ТЕР20-02-010-03		1,15
		ЗП								
		ЭМ			8,58	1,15	9,87	16,32	161,03	
		в т.ч. ЗПМ			1,92	1,25	2,40	5,13	12,31	
		МР			5,94	1,25		16,32	24,18	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	11,35	98=128*(0.9 *0.85)	157,81	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	7,01	56=83*(0.85 *0.8)	90,18	✓
		<b>Всего по позиции</b>					<b>36,57</b>		<b>445,51</b>	✓
21	ТСЦ-301-0290	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм	шт.	1	1 101,80		1 101,80		1 101,80	✓
22	ТЕР20-02-010-05	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм	1 зонт	1	29,22			ТЕР20-02-010-05		2,61
		ЗП								
		ЭМ			18,80	1,15	21,62	16,32	352,84	
		в т.ч. ЗПМ			3,84	1,25	4,80	5,1	24,48	
		МР			6,58	1,25		16,32	26,84	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	24,86	98=128*(0.9 *0.85)	345,78	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	15,35	56=83*(0.85 *0.8)	197,59	✓
		<b>Всего по позиции</b>					<b>73,21</b>		<b>947,53</b>	✓
23	ТСЦ-301-0292	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	шт.	1	1 612,47		1 612,47		1 612,47	✓
24	ТЕР20-02-010-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм	1 зонт	1	18,38			ТЕР20-02-010-04		1,38
		ЗП								
		ЭМ			9,94	1,15	11,43	16,32	186,55	
		в т.ч. ЗПМ			2,29	1,25	2,86	4,95	14,17	
		МР			6,15	1,25		16,32	25,10	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	13,14	98=128*(0.9 *0.85)	182,82	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	8,12	56=83*(0.85 *0.8)	104,47	✓
		<b>Всего по позиции</b>					<b>41,70</b>		<b>513,11</b>	✓
25	ТСЦ-301-0291	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	1	1 301,14		1 301,14		1 301,14	✓
26	ТЕРр69-2-4	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см / <i>дренажных</i>	100 отверстий	0,52	102,12			ТЕРр69-2-4		5,46
		отверстий по коньку / <i>шахты</i>								
		ЗП			83,69		43,52	16,32	710,23	
		ЭМ			18,43		9,58	3,69	35,36	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР								
		НР от ФОТ <i>800, 1600 мм шахты</i> %		78			33,95	66=78*0.85	468,75	



ПК Гранд-Смета (вер.6.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-80-81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	50			21,76	40=50*0.8	284,09	
		Всего по позиции					108,81		1 498,43	✓
27	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную /Превышение объемов по основной смете/	1 т груза	0,9	28,47			ТССЦпг-01-01-01-041		
		ЗП								
		ЭМ			28,47		25,62	10,89	279,03	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		✓
		Всего по позиции					25,62		279,03	✓
28	ТССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии до 5 км I класс груза /Превышение объемов по основной смете/	1 т груза	0,9	4,71			ТССЦпг-03-21-01-005		
		ЗП								
		ЭМ			4,71		4,24	7,06	29,93	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		✓
		Всего по позиции					4,24		29,93	✓
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
Деревянные конструкции										
Теплоизоляционные работы										
Кровли										
Проемы (ремонтно-строительные)										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Конструкции из кирпича и блоков										
Прочие ремонтно-строительные работы										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										

Государственное учреждение Тульской области

«Строительный хозяйственный центр

по договору подряда с ООО «Строительство»

284,09

1 498,43

29,93

84 758,05

16 251,16

9 544,21

28 151,57

21 562,78

20 452,49

18 237,67

604,55

18 124,50

1 612,47

1 498,43

279,03

110 553,42

62 563,51

2 464,81

19 989,26

16 251,16

9 544,21

19 899,62

130 453,04

Составил: \_\_\_\_\_  
(тел.: ) \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_  
(тел.: ) \_\_\_\_\_

July

Corracosho e cunha 230 423, 6

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

17. D. 5. 2016

Исполнитель: *Бер*

Lawrence T. Wil