

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

__ " __ 20__ г.

__ " __ 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: п. Одоев, ул. 50 лет Октября, д. 58 (Дополнительные работы.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: 74,499 тыс. руб.
Средства на оплату труда: 15,229 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 112,700 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Дополнительные работы										
1	ТЕРр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из досок	100 м	0,079111	2 872,94			ТЕРр58-5-4		10,54
		ЗП			1 062,00		84,02	16,32	1 371,14	
		ЭМ			12,31		0,97	7,37	7,18	
		в т.ч. ЗППМ						16,32		
		МР			1 798,63		142,29	3,89	553,51	
		НР от ФОТ	%	83			69,74	71=83*0,85	973,51	
		СП от ФОТ	%	65			54,61	52=65*0,8	712,99	
		Всего по позиции					351,63		3 618,33	
2	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой /применительно разборка из пергамина/	100 м2 изолируемой поверхности	1,615	1 022,57			ТЕР12-01-015-03		10,13
		ЗП			64,05	0,8	82,75	16,32	1 350,53	
		ЭМ			27,54	0,8	35,58	5,28	187,87	
		в т.ч. ЗППМ			1,64	0,8	2,12	16,32	34,58	
		МР			930,98	0		3,7		
		НР от ФОТ	%	120		0,9	91,66	92=120*(0,9*0,85)	1 274,30	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	46,68	44=65*(0,85*0,8)	609,45	
		Всего по позиции					256,67		3 422,15	
3	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 / старой обрешетки и стропил (с двух сторон)/	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,1858	148,12			ТЕР26-02-018-02		32,50,36
		ЗП			77,97	1,15	285,67	16,32	4 661,91	
		ЭМ			68,25	1,25	271,78	4,16	1 130,64	
		в т.ч. ЗППМ			0,98	1,25	3,92	16,32	63,68	
		МР			1,90		6,05	9,71	58,78	

Исполнитель: Крючкова Т.М.
32,50,36

2913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	100		0,9	260,63	77=100*(0.9 *0.85)	3 638,70	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	173,75	48=70*(0.85 *0.8)	2 268,28	
4	Счет на оплату	Всего по позиции	кг	65,95	105,18		997,88		11 758,31	
5	ТЕР15-04-025-02	Биопирен для древесины ОЗОН-007	100 м2	0,1898	1 746,26		6 936,62	ТЕР15-04- 025-02	6 936,62	15,56
		Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков /окраска карниза/	окрашиваемой поверхности							
		ЗП			604,54	1,15	131,95	16,32	2 153,47	
		ЭМ			6,91	1,25	1,64	7,73	12,67	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,03	16,32	0,50	
		МР			1 134,81		215,39	2,26	486,78	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	125,38	80=105*(0.9 *0.85)	1 723,18	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	62,03	37=55*(0.85 *0.8)	796,97	
		Всего по позиции					536,39		5 173,07	
6	ТСЦ-101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	-0,0057	48 492,85		-276,41		-276,41	
7	КАТАЛОГ 4 кв. 2015г. стр. 72	Краска фасадная ВГТ П=52,51/1,18*1,02	кг	5,7	45,39		258,72		258,72	
8	ТЕР10-01-0003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	383,21			ТЕР10-01- 003-01		15,25
		ЗП			52,84	1,15	121,54	16,32	1 983,40	0,28
		ЭМ			16,54	1,25	41,36	7,34	303,50	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	3,48	16,32	56,72	
		МР			313,83		627,64	3,78	2 372,56	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	132,52	90=118*(0.9 *0.85)	1 836,11	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	67,51	43=63*(0.85 *0.8)	877,25	
		Всего по позиции					990,57		7 372,82	
9	ТЕР20-02-0002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0.5 м2	1 решетка	2	18,33			ТЕР20-02- 002-01		3,36
		ЗП			12,23	1,15	28,12	16,32	459,06	
		ЭМ			2,10	1,25	5,26	5,1	26,78	
		в т.ч. ЗПМ			4,00	1,25		16,32		
		МР					8,00	3,82	30,56	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	32,34	98=128*(0.9 *0.85)	449,88	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	19,97	56=83*(0.85 *0.8)	257,07	
		Всего по позиции					93,69		1 223,35	
10	ТСЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,0006	3 399,90		-2,04		-2,04	
11	ТСЦ-204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	-0,0009	21 872,72		-19,69		-19,69	
12	Прайс лист	Решетка жалюзийная наружная 600х800 мм (стальная оцинкованная из металла 1мм)	шт.	2	3 040,68		6 081,36		6 081,36	
13	ТЕР09-01-0001-01	Облицовка ДВК, коробами (воздуховодами) из оцинкованной стали (масса 1м2=5,65 кг)	1 т конструкций	0,029832	949,66			ТЕР09-01- 001-01		0,67
		ЗП			201,38		6,01	16,32	98,04	0,08
		ЭМ			498,43		14,87	4,36	64,83	
		в т.ч. ЗПМ			36,56		1,09	16,32	17,80	
		МР			249,85		7,45	4,27	31,83	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	5,75	69=90*(0.9 *0.85)	79,93	

Исполнитель: Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ				0,85	5,11	58=85*(0.85*0.8)	67,19	
		Всего по позиции					39,19		341,82	
14	Прайс лист "Промвентиляция"	Воздуховод фальцевый (прямой участок) на фланцах/шине	м2	5,28	596,04		3 147,09		3 147,09	
15	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны /Облицовка слуховых окон листовой оцинкованной сталью/	100 м2 проемов	0,0492	5 832,03			ТЕР10-01-044-12		4,51
		ЗП			608,80	1,15	34,45	16,32	562,16	
		ЭМ			12,84	1,25	0,79	7,43	5,87	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,05	16,32	0,88	
		МР			5 210,39		256,35	5,66	1 450,94	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	36,57	90=118*(0.9*0.85)	506,74	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	18,63	43=63*(0.85*0.8)	242,11	
		Всего по позиции					346,79		2 767,82	
16	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны /Подшивка карниза оцинкованным металлом по каркасу с одной стороны/	100 м2 проемов	0,1836	5 832,03			ТЕР10-01-044-12		16,85
		ЗП			608,80	1,15	128,54	16,32	2 097,81	
		ЭМ			12,84	1,25	2,95	7,43	21,89	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	0,20	16,32	3,30	
		МР			5 210,39		956,63	5,66	5 414,51	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	136,46	90=118*(0.9*0.85)	1 891,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	69,52	43=63*(0.85*0.8)	903,48	
		Всего по позиции					1 294,10		10 328,69	
17	ТЕРР69-2-4	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см /дренажных отверстий по коньку/	100 отверстий	0,23	102,12			ТЕРР69-2-4		2,42
		ЗП			83,69		19,25	16,32	314,14	
		ЭМ			18,43		4,24	3,69	15,64	
		в т.ч. ЗПМ						16,32		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			15,02	66=78*0.85	207,33	
		СП от ФОТ	%	50			9,63	40=50*0.8	125,66	
		Всего по позиции					48,14		662,77	
18	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,99	28,47			ТССЦлг-01-01-01-041		
		ЗП								
		ЭМ			28,47		28,19	10,89	306,94	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0=0*0.85		
		СП от ФОТ	%	0				0=0*0.8		
		Всего по позиции					28,19		306,94	
19	ТССЦлг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	0,99	4,71			ТССЦлг-03-21-01-005		
		ЗП								
		ЭМ			4,71		4,66	7,06	32,92	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								

ПРОЧКОВА Т.М.

ПОДПИСАТЕЛЬ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0.8		
	Всего по позиции						4,66		32,92	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
Кровли										
Теплоизоляционные работы										
Отделочные работы										
Деревянные конструкции										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Строительные металлические конструкции										
Прочие ремонтно-строительные работы										
Погрузо-разгрузочные работы										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									74 498,86	

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

86 руб

Согласовано в сумме 74 498,86
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

12.05/6

Составил: _____ (тел.:)
Проверил: _____ (тел.:)

Исполнитель: *Крюкова Т.М.*
Крюкова Т.М.